


Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ

ИНЖ. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

Кмет на община Добричка, град Добрич

Относно: Информация за състоянието на язовирите на територията на община Добричка и има ли констатирани нарушения от проверяващите органи за тяхното състояние

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На територията на община Добричка има петнадесет язовира общинска собственост. В общината няма проектна информация за нито един от язовирите. Техническата информация за язовирите, с която разполага общинската администрация е ограничена и е в резултат на проведени разговори със специалисти и предоставени частични архивни данни от „Напоителни системи“ ЕАД.

Октомври 2016 год. влезе в сила Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. Наредбата завиши изискванията относно документацията и техническите изисквания при експлоатацията на язовирите.

С промяната на нормативната уредба бе поставено изискването собственикът / лицето, стопанисващо язовира да има в състава си хидроинженер. Договор с хидроинженер бе подписан в началото на 2017 год. за изпълнение на функциите на оператор на язовирните стени на язовирите, които не са отдадени под наем или на концесия.

Наредбата завиши изискванията към документацията на язовирите, като се изисква изграждане на контролно измервателна система за извършване на геодезически измервания върху процесите и явленията, протичащи в язовирните стени и съоръженията към тях. Изисква се изготвянето на проект за експлоатация и програма за технически контрол.

През 2017 год. за всички язовири бяха изготвени комплексни оценки за техническото състояние, които бяха разледани и приети от експертен технически съвет, назначен от кмета на общината. Протоколите на експертния технически съвет и комплексните оценки на основание чл.173 от Наредбата са изпратени на областния управител.

От оператора на язовирните стени се изготвиха инструкции за експлоатация и програма за технически контрол и се окомплектоваха досиета за всеки язовир.

В изпълнение на нормативните изисквания в периода март-април и септември-октомври комисия назначена от кмета на общината извършва оглед на язовирните стени и съоръженията към тях.

Конкретно за всеки от язовирите общинска собственост:

1. „Алчек“ – С протокол от 26.09.2017 год. на експертния технически съвет, назначен от кмета на общината, е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като изправно – работоспособно. Препоръчано е да се извърши удълбочаване и/или уширяване на преливника до септември 2018 год.

При проверка на 05.09.2017 год. от РО НЯСС е дадено предписание документацията на язовира да се приведе в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и за контрол на техническото им състояние. Предписанието е изпълнено.

2. „Бенковски“ – С протокол от 28.07.2017 год. на експертния технически съвет, назначен от кмета на общината, е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като предаварийно. Предвид състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и отчитайки необходимите средства за привеждане на съоръженията в съответствие с изискванията е предложено да се пристъпи към ликвидация на язовира. За целта ще е необходимо да се изготви проект, с който да се предвиди осушаване на терена около чешмата, отнемане на стената, оформяне на канал и рекултивация на терена.

При проверка от Регионален отдел надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (РО НЯСС) на 11.10.2017 год. е установено, че преливникът на язовира е запушен, като е дадено предписание да се възстанови пропускателната способност. Предписанието е изпълнено от кмета на с.Бенковски. Последна проверка е извършена на 12.04.2018 год., като е констатирано че документацията е в съответствие с изискванията и няма предписания по техническата експлоатация на язовира.

3. „Воднянци“ – С протокол от 04.09.2017 год. на експертния технически съвет (ЕТС) е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Язовирът е с аварирала стена, като на мястото на пробива има допълнително направен насип, който подприщва водата. В началото на юли 2017 год., след предписания на РО НЯСС е продълбочена стената в близост до преливника, като е оформена траншея влизаща в отводящия канал на преливника. Приемайки изготвената комплексна оценка на техническото състояние на язовир „Воднянци“ е предложено да се пристъпи към ликвидация на язовира.

При проверка на 11.10.2017 год. е дадено предписание нивото на водата да не превишава котата на „мъртвия обем“ до ликвидиране на язовира. Нивото на водата периодично се следи от кмета на с.Воднянци и оператора на язовирните стени – инж.Милена Желязкова, както и при проверки от служители на администрацията.

4. „Вратарите“ – С протокол от 26.09.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като изправно – частично работоспособно. Прието е да се направят лабораторни анализи на водата в язовира за да се установи степента на замърсяване. В изпълнение на решението са взети проби и водата е изследвана през декември 2017 год. и април 2018 год. От направените анализи е установено, че водата е годна за поливане – показателите отговарят на тези отределени с Наредба №18 от 27.05.2009 год за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

При проверка на 05.04.2018 год. от РО НЯСС са дадени предписания за изготвяне на анализ на техническото състояние на язовира и премахване на растителността от язовирната стена – и двете предписания са изпълнени.

5. „Златия 1“ – С протокол от 28.07.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като неизправно - неработоспособно. Прието е предложението на експертите язовирът да се ликвидира. Предвид това, че язовирът е изведен от експлоатация не са направени предписания.

При проверка на 10.10.2017 год. от РО НЯСС е дадено предписание да се почисти стената от растителност. Направена е организация и дърветата са изрязани, но същите не са изнесени от района на язовирната стена.

6. „Златия 2“ – С протокол от 28.07.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като неизправно – частично неработоспособно по отношение на технологична сигурност (продълбочен преливник). Прието е предложението на експертите, че след извършване на ремонтни работи по преливника и гасителното му съоръжение, преоткосиране на отводящия канал, ремонт на входната шахта на изпускателя и монтиране на спирателен кран и почистване на езерото от наноси, язовирът може да се използва още дълги години за напояване, рибовъдство и др. Предвид това, че язовирът е изведен от експлоатация не са направени предписания по техническата експлоатация.

При проверка на 10.10.2017 год. от РО НЯСС е дадено предписание да се почисти стената от растителност. Направена е организация и дърветата са изрязани, но същите не са изнесени от района на язовирната стена.

7. „Карапелит“ – С протокол от 28.07.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено, като неизправно – частично работоспособно, като е нарушен показател за технологична сигурност (ниво на преливника) без опасност за конструктивната сигурност. Препоръчано е до май 2018 година да се предприемат действия за текущ ремонт на преливника въз основа на изготвен проект.

След проведен търг язовирът е отдаден под наем на „ЕН ЕН БИ“ ЕООД с договор от 26.07.2017 год. Управителят на дружеството е запознат с решението на ЕТС. Към настоящия момент не са предприети действия за изпълнение на предписанията.

При проверка на 05.04.2017 год. от РО НЯСС са дадени предписания да се изготви анализ на техническото състояние на язовира и да почисти стената от растителност. Двете предписания са изпълнени.

8. „Плачидол 1“ – С протокол от 26.09.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено, като изправно – работоспособно. Препоръчано е да се ушири преливника, като е нарушен показател за технологична сигурност (ниво на преливника) без опасност за конструктивната сигурност. Препоръчано е до май 2018 година да се предприемат действия за текущ ремонт на преливника въз основа на изготвен проект.

Концесионер и оператор на язовирната стена е „Серена“ ЕООД, договор от 15.10.2013 год.

При проверка на 10.10.2017 год. от РО НЯСС е дадено предписание да се поддържа водното ниво на един метър под котата на преливника. Отговорник за изпълнение на предписанието е концесионера. При извършени последващи проверки от служители на общинската администрация е установено, че предписанието се изпълнява.

9. „Плачидол 2“ – С протокол от 16.06.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено, като неизправно – частично работоспособно. Прието е, че язовирът не изпълнява функциите си, като водохранилище. Направени са предписания: да се отсекаят и изкоренят тополите, засадени в петата на сухия откос; да се изготви проект за експлоатация на язовира и проект за ремонт.

След проведен търг на 03.08.2017 год. е подписан договор за наем на язовира със „Серена“ ЕООД – оператор на язовирни стени. Предписанията са изпълнени, като до края на септември наемателя отстрани дърветата, а декември представи проект за ремонт и проект за експлоатация на язовира.

Всички предписания дадени от РО НЯСС при проверките от 10.08., 10.10 и 5.12.2017 год. са изпълнени.

10. „Полковник Иваново“ – С протокол от 16.06.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е

определено, като неизправно – неработоспособно. Направени са предписания: да се почисти преливника, като се отстранят падналите камъни и прорасналата растителност; да се изготви проект за ремонт на язовирната стена до края на 2018 год.

След проведен търг на 19.07.2017 год. е подписан договор за наем на язовира с „Дения“ ЕООД – оператор на язовирни стени. На наемателя е предоствена наличната в общината документация.

При извършена проверка на 29.09.2017 год. е установено, че преливникът е почистен.

С протокол от 05.12.2017 год. на РО НЯСС е дадено предписание да се изгради КИС, като срокът е до 30.09.2018 год.

11. „Полковник Минково“. Концесионер и оператор на язовирната стена е „И+ П 68“ ЕООД, договор от 13.02.2013 год.

С протокол от 26.09.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено, като неизправно – частично работоспособно с оглед повишеното ниво на депресионната крива. Направени са предписания и са определени срокове за извършване на необходимите дейности, както следва:

- Да се премахне мрежата на входа на преливника – да се премахне в срок до 5 дни от получаване на протокола;

- Да се почисти растителността от стената и изходящата шахта на основния изпускател – срок до 10 дни от получаване на протокола;

- Да се изпълни дренажа по инвестиционния проект – в срок до 30.08.2018 година, като препоръката е да се използва сухата есен и да се извърши до края на ноември при наличие на финансови средства.

- Изграждане на каменна броня на мокрия откос в частта на новия насип и възстановяване на бронята на останалата част от мокрия откос – в срок до края на август 2018 година;

Заседанието на ЕТС е проведено в присъствието на представител на концесионера – инж. Добринка Михова – хидроинженер.

Към настоящия момент единствено стената е почистена от растителност.

При проверка на 10.10.2017 год. от РО НЯСС е дадено предписание да се изпълни дренаж по сухия откос, като е определен срок до 30.08.2018 год.

12. „Смолница 1“ – С протокол от 28.07.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като предаварийно. Прието е предложението на експертите язовирът да се ликвидира. Предвид това, че язовирът е изведен от експлоатация не са направени предписания по техническата експлоатация на язовира.

При проверка на 10.10.2017 год. от РО НЯСС не са дадени предписания по отношение на документацията и техническата експлоатация на язовира.

13. „Смолница 2“ – С протокол от 16.06.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовира. Състоянието на язовира е определено като неизправно - неработоспособно. Прието е, че язовирната стена е стабилна, като предвид нивото на преливника същата не се натоварва; не се приема язовирът да се ликвидира предвид това, че същият изпълнява ретензионни функции. За да се възстановят ретензионните функции е необходимо да се възстановят преливникът и отводящата траншея; след което да се възстанови основния изпускател.

Действията, които следва да се извършат за да функционира язовира са да се изгради преливник, отводящ канал и да се възстанови основния изпускател. Предвид това, че на практика нивото на наносите са до котата на преливника в настоящия момент язовира работи като корито на река – водата свободно преминава по коритото, което е отбелязано и на топографските карти.

Направени са следните предписания, като предвид проблемите със собствеността и неотрязването на съоръжението в кадастъра не са определени конкретни срокове за извършване на ремонтните дейности:

- Проектиране на преливник и отводящ канал или за преработка на инвестиционния проект, като целта е да се засегне възможно най-малка площ от частните имоти и дърветата на овощната градина.
- Да се проектира промяна на КВС и парцеларен план за преливника и отводящия канал.
- След приключване на процедурите по отчуждаване на имотите и промяна на КВС да се извърши строителството на преливника и отводящия канал.

В момента тече процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за проектиране на ПУП-Парцеларен план за отводящ канал и преливник-бързоток, план за обезщетение на засегнатите собственици и изменение на кадастралната карта.

От РО НЯСС са извършвани проверки на 07 март, 04 април, 03 юли, 05 септември, 10 октомври и 5 декември 2017 год., и 12 април 2018 год. Всички предписания са изпълнявани своевременно, като се следи нивото на водата да е на кота „мъртъв обем“ т.е. до петата на сухия откос на стената.

14. „Фелдфебел Денково 1“ и „Фелдфебел Денково 2“ – С протокол от 28.07.2017 год. на ЕТС е приета комплексна оценка на техническото състояние на язовирите. Състоянието на язовирите е определено като неизправно - неработоспособно. Прието е предложението на експертите язовирите да се ликвидират. Предвид това, че язовирите са трайно сухи не са направени предписания.

При проверка на 11.10.2017 год. от РО НЯСС не са дадени предписания по отношение на документацията и техническата експлоатация на язовирите.

В периода 17-18 април по заповед на областния управител, издадена на основание закона за защита при бедствия бяха извършени проверки на язовири, но до настоящия момент констативни протоколи от проверките не са постъпили в общината.

С уважение

ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка

