



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 3

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село
Батово, община Добричка

От „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ 103 591 328, представявано от *Ангел Илиев Ушев – управител (име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката за участие в обявената от Вас обществена поръчка „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: **154 694,94 (сто петдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и 94 ст.)** лева без ДДС и **185 633,93 (сто осемдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и три лева и 93 ст.)** лева с включен ДДС.

**Забележка: Предложената цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс от 154883,88 лв. (сто петдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и три лева и 88 стотинки) без включен ДДС или 185860,66 (сто осемдесет и пет хиляди, осемстотин и шестдесет лева и 66 стотинки) с включен ДДС. Участник, предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие.*

Предложената цена за вид дейност не може да е по-ниска от 0,01 лв.

При несъответствие между изписаното с цифри и с думи за вярно се приема изписаното словом.

При установена разлика между предлаганата цена без включен ДДС и изчислената цена с добавен ДДС, за вярна се приема стойността без ДДС.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка – **3,50** лв./ч.час

33ЛД

33ЛД

33ЛД

1



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Допълнителни разходи върху труда - 70 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията - 20 %
4. Доставно-складови разходи – 2 %
5. Печалба - 3 %

- Единичните цени на видовете строителни работи са формирани на база анализи на всички офертни видове строителни и монтажни работи. Прилагаме анализите на единичните цени към настоящото ценово предложение.

- Гарантираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката, включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.

- Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка видове строителни работи.

- Известно ми е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от обществената поръчка.

- Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Приложения:

Приложение №1 – Подробна количествена и стойностна сметка по образец на Възложителя;

Приложение №2 - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Дата	16/ 01/ 2019
Име и фамилия	Ангел Умков
Длъжност	Учл
Подпис и печат	33ЛД



33ЛД

33ЛД

33ЛД

**СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА "ПЪРВА" ,
С. БАТОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена, лв.	стойност без ДДС, лв.
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ					
1	Разваляне асфалтова настилка. вкл.рязане	м ²	109,50	1,18	129,21
2	Разваляне трошенокаменна настилка	м ³	43,80	2,50	109,50
3	Направа хоризонтален сондаж гл.водопровод ф 90, вкл.лента за трасиране	м	964,00	97,54	94 028,56
4	Направа хоризонтален сондаж за СВО Ø 32	м	456,00	62,92	28 691,52
5	Направа тесен изкоп с Н≤ 2 м механизирано, вкл.натоварванена транспорт	м ³	187,25	1,83	342,66
6	Направа тесен изкоп с Н≤2 м ръчно	м ³	20,81	18,28	380,32
7	Укрепване изкоп	м ²	102,00	3,65	372,30
8	Направа пясъчна възглавница 10 см	м ³	10,95	23,12	253,16
9	Обратен насип с пясък 15 см	м ³	16,43	23,12	379,75
10	Обратна засипка с материали от група А-1, А-2-4, А-2-5 с максимален размер на зърната 75 мм. степен на уплътнение 98% по Проктор	м ³	109,50	28,92	3 166,74
11	Уплътняване на насип с пневматична трамбовка на пластове през 20 см	м ³	260,18	1,29	335,63
12	Основа от трошенокаменни материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 мм - 40 см	м ³	43,80	28,92	1 266,70
13	Основа от битумизиран трошен камък - 10см	м ³	10,95	235,90	2 583,11
14	Доставка и полагане асфалтобетон, неплътна смес 6 см	м ²	109,50	16,09	1 761,86
15	Засипване изкоп механизирано	м ³	79,50	1,48	117,66
16	Извозване излишни земни маси до 25 км	м ³	244,84	5,56	1 361,31
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Доставка и монтаж ПЕ тръба Ø 90, PN10, вкл.изпитание	м	964,00	8,02	7 731,28
17	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ø 90 / 45°	бр	2,00	7,53	15,06
18	Доставка и монтаж ПХ 70/80, надземен, компл. , вкл.изкоп и опорен блок	бр	5,00	412,19	2 060,95
19	Доставка и монтаж намалител Ø 80/60	бр	4,00	3,89	15,56
20	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90	бр	7,00	8,59	60,13
21	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ø 90	бр	14,00	5,25	73,50
22	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ø 110	бр	6,00	6,72	40,32
23	Доставка и монтаж ПЕ кръст Ф 90/90	бр	2,00	20,52	41,04

№	Наименование	марка	количество	ед. цена, лв.	стойност без ДДС, лв.
24	Доставка и монтаж свободен фланец DN 80	бр	7,00	16,13	112,91
25	Доставка и монтаж свободен фланец DN 100	бр	3,00	19,46	58,38
26	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 80	бр	7,00	42,42	296,94
27	Доставка и монтаж СК DN 80 с охр. гар.	бр	7,00	154,45	1 081,15
28	Доставка и монтаж СК DN 100 с охр. гар.	бр	3,00	186,16	558,48
29	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 100	бр	3,00	55,48	166,44
30	Доставка и монтаж ПЕВП тръба Ø 32	м	456,00	1,35	615,60
31	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ø 32 / 90°	бр	53,00	3,15	166,95
32	Доставка и монтаж ТСК Ø 3/4" с охр. гар.	бр	53,00	77,81	4 123,93
33	Доставка и монтаж ПЕ скоба водовземна Ø90/32	бр	53,00	38,53	2 042,09
КОНТРОЛНИ И ИЗПИТВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ					
34	Дезинфекция на водопровод	м	964,00	0,16	154,24
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС до 154883.88 лв.				154 694,94 лв.
	ДДС 20%				30 938,99 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС до 185860.66 лв.				185 633,93 лв.

Дата: 16.01.2019 год.

подпис:

Ан
Управител "ОДЕС

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА
"ПЪРВА" , С. БАТОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

АНАЛИЗИ

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ						
N.1	Анализ	Разваляне асфалтова настилка, вкл.рязане	м2			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.0100	30.00	1 0.30
		БАГЕР С ЧУК	мсм	0.0030	200.00	1 0.60
						0.90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.0100	3.50	1 0.04
						0.04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		20		0.18
		доп.р-ди труд (%)		70		0.03
		всичко преки				0.94
		общо допълнителни р-ди				0.21
		начисления (%)		3		0.03
		Обща цена :				1.18
N.2	'8103132200	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0028	150.00	1 0.42
		КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0067	200.00	1 1.34
						1.76
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0536	3.50	1 0.19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		20		0.35
		доп.р-ди труд (%)		70		0.13
		всичко преки				1.95
		общо допълнителни р-ди				0.48
		начисления (%)		3		0.07
		Обща цена :				2.50
N.3	анализ	Направя хоризонтален сондаж гл.водопровод ф 90, вкл.лента за трасиране	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЛЕНТА ЗА ТРАСИРАНЕ	м	1.0150	0.05	1 0.05
						0.05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		СОНДАЖНА МАШИНА- GRUNDMAT P	мсм	0.0800	800.00	1 64.00
						64.00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК	ч.ч.	1.5000	3.50	1 5.25
		РАБОТНИК	ч.ч.	1.5000	3.50	1 5.25
						10.50

		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2		0,00
		доп.р.механизация (%)		20		12,80
		доп.р-ди труд (%)		70		7,35
		всичко преки				74,55
		общо допълнителни р-ди				20,15
		начисления (%)		3		2,84
		Обща цена :				97,54

N.4	анализ	Направа хоризонтален сондаж за СВО Ø 32	м			
				р.н.	цена	коэф
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				ст-ст
		СОНДАЖНА МАШИНА- GRUNDOMAT P	мсм	0,0500	800,00	1
						40,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК	ч.ч.	1,1000	3,50	1
		РАБОТНИК	ч.ч.	1,1000	3,50	1
						7,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		20		8,00
		доп.р-ди труд (%)		70		5,39
		всичко преки				47,70
		общо допълнителни р-ди				13,39
		начисления (%)		3		1,83
		Обща цена :				62,92

N.5	CEK23.032	Направа тесен изкоп с Н≤ 2 м механизирано, вкл.натоварване на транспорт	м ²			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	коэф
		БАГЕР	мсм	0,0074	200,00	1
						1,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		20		0,30
		всичко преки				1,48
		общо допълнителни р-ди				0,30
		начисления (%)		3		0,05
		Обща цена :				1,83

N.6	УСН 01-01-0.30	Направа тесен изкоп с Н≤2 м ръчно	м ³			
		ТРУД :				
				р.н.	цена	коэф
		Работник - I ст.	ч.ч.	2,9820	3,50	1
						10,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		70		7,31
		всичко преки				10,44
		общо допълнителни р-ди				7,31
		начисления (%)		3		0,53
		Обща цена :				18,28

N.7	CEK23.076	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м ²			
-----	-----------	--	----------------	--	--	--

		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,0011	220,00	1	0,24
		ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,0009	220,00	1	0,20
		ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0016	250,00	1	0,40
		БОЛТОВЕ, СКОБИ	кг	0,02000	1,30	1	0,03
							0,87
		ТРУД :					
		Работник - I ст.	ч.ч.	0,0750	3,50	1	0,26
		Работник - I ст.	ч.ч.	0,1240	3,50	1	0,43
		Работник - II ст.	ч.ч.	0,2480	3,50	1	0,87
							1,56
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,02
		доп.р-ди труд (%)		70			1,09
		всичко преки					2,43
		общо допълнителни р-ди					1,11
		начисления (%)		3			0,11
		Обща цена :					3,65

N.8	анализ	Направа пясъчна възглавница 10 см	м3				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		ПЯСЪК	тона	1,5000	12,00	1	18,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	мсм	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0,0500	3,50	1	0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,69
		доп.р-ди труд (%)		70			0,13
		всичко преки					21,63
		общо допълнителни р-ди					0,82
		начисления (%)		3			0,67
		Обща цена :					23,12

N.9	анализ	Обратен насип с пясък 15 см	м3				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		ПЯСЪК	тона	1,5000	12,00	1	18,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	мсм	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0,0500	3,50	1	0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00

		доп.р.механизация (%)		20		0.69
		доп.р-ди труд (%)		70		0.13
		всичко преки				21.63
		общо допълнителни р-ди				0.82
		начисления (%)		3		0.67
		Обща цена :				23,12

N.10	анализ	Обратна засипка с материали от група А-1, А-2-4, А-2-5 с максимален размер на зърната 75 мм. степен на уплътнение 98% по Проектор	м3				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЗЪРНЕСТ МАТЕРИАЛ от група А-1, А-2-4, А-2-5 с максимален размер на зърната 75 мм	м3	1.2000	13.50	1	16.20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0030	150.00	1	0.45
		САМОСВАЛ	мсм	0.0200	150.00	1	3.00
							3.45
		ТРУД :					
		Работник- I ст.	ч.ч.	1.3000	3.50	1	4.55
							4.55
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0.00
		доп.р.механизация (%)		20			0.69
		доп.р-ди труд (%)		70			3.19
		всичко преки					24.20
		общо допълнителни р-ди					3.88
		начисления (%)		3			0.84
		Обща цена :					28,92

N.11	УСН01-01-061	Уплътняване на насип с пневматична трамбовка на пластове през 20 см	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	УСН01-01-061	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0.0070	50.00	1	0.35
							0.35
		ТРУД :					
	УСН01-01-061	Работник- I ст.	ч.ч.	0.1400	3.50	1	0.49
							0.49
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0.07
		доп.р-ди труд (%)		70			0.34
		всичко преки					0.84
		общо допълнителни р-ди					0.41
		начисления (%)		3			0.04
		Обща цена :					1,29

N.12	АНАЛИЗ	Основа от трошескокаменни материали с непрекъсната зърнометрия 0/63 мм - 40 см	м ³				
		МАТЕРИАЛИ:					

			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		ТРОШЕН КАМЪК -0/63мм	м3	1,2000	13,50	1	16,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	мсм	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					
		Работник- I ст.	ч.ч.	1,3000	3,50	1	4,55
							4,55
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,69
		доп.р-ди труд (%)		70			3,19
		всичко преки					24,20
		общо допълнителни р-ди					3,88
		начисления (%)		3			0,84
		Обща цена :					28,92

N.13	СЕК 26.073	Основа от битумизиран трошен камък - 10см	м ²				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тон	2,4000	80,00	1	192,00
		ВОДА ОТ ВОДОПОСКА	м3	0,0240	2,00	1	0,05
							192,05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0223	500,00	1	11,16
		ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,0168	160,00	1	2,69
		ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0,0144	200,00	1	2,88
		САМОСВАЛ	мсм	0,0480	150,00	1	7,20
							23,93
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1920	3,50	1	0,67
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0896	3,50	1	3,81
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1080	3,50	1	0,38
							4,86
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			4,79
		доп.р-ди труд (%)		70			3,40
		всичко преки					220,84
		общо допълнителни р-ди					8,19
		начисления (%)		3			6,87
		Обща цена :					235,90
N.14	СЕК 26.093	Доставка и полагане асфалтобетон, непълтна смес 6 см	м ²				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		АСФАЛТОБЕТОН НЕПЪЛТНА СМЕС	тон	0,1454	80,00	1	11,64
		БИТУМ	кг	1,0080	1,10	1	1,11

		ВОДА ОТ ВОДОНОСКА	м3	0,0014	2,00	1	0,00
							12,75
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0014	500,00	1	0,68
		ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,0019	160,00	1	0,30
		ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0,0019	200,00	1	0,37
		САМОСВАЛ	мсм	0,0029	150,00	1	0,43
							1,78
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0396	3,50	1	0,14
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0721	3,50	1	0,25
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,0122	3,50	1	0,04
							0,43
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		0			0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,36
		доп.р-ди труд (%)		70			0,30
		всичко преки					14,96
		общо допълнителни р-ди					0,66
		начисления (%)		3			0,47
		Обща цена :					16,09

N.15	CEK 01.353	Засипване изкоп механизирано	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.п.	цена	коэф	ст-ст
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0034	150,00	1	0,51
							0,51
		ТРУД :					
		Работник- I ст.	ч.ч.	0,1400	3,50	1	0,49
							0,49
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,10
		доп.р-ди труд (%)		70			0,34
		всичко преки					1,00
		общо допълнителни р-ди					0,44
		начисления (%)		3			0,04
		Обща цена :					1,48

N.16	АНАЛИЗ	Извозване излишни земни маси до 25 км	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.п.	цена	коэф	ст-ст
		САМОСВАЛ	мсм	0,0300	150,00	1	4,50
							4,50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,90
		всичко преки					4,50
		общо допълнителни р-ди					0,90
		начисления (%)		3			0,16
		Обща цена :					5,56

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

N.16	УСН 09-50-066; 8252130108	Доставка и монтаж ПЕ тръба Ø 90, PN10, вкл.изпитание	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		КОНЦИ ЗА БЪРСАНЕ	кг	0.0020	3.00	1	0.01
		СПИРТ	л.	0.0044	6.00	1	0.03
		ПЕВН тръби Ф 90мм	м	1.0500	5.70	1	5.99
		ВОДА	м3	0.0094	2.00	1	0.02
							6.05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ Ф25-90 ММ	мсм	0.0030	25.00	1	0.08
		ЕЛЕКТРОАВ РЕГАТ ПОДВИЖЕН 10 KW	мсм	0.0030	25.00	1	0.08
		ЕЛ. СТАНЦИЯ	мсм	0.0017	25.00	1	0.04
		ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	мсм	0.0017	25.00	1	0.04
							0.24
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК- III ст.	ч.ч.	0.0480	3.50	1	0.17
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0950	3.50	1	0.33
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0533	3.50	1	0.19
		МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.0267	3.50	1	0.09
							0.78
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.12
		доп.р.механизация (%)		20			0.05
		доп.р-ди труд (%)		70			0.55
		всичко преки					7.07
		общо допълнителни р-ди					0.72
		начисления (%)		3			0.23
		Обща цена :					8.02

N.17	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ø 90 / 45°	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Коляно 45° PE100 PN10 DN90	бр.	1.0000	6.00	1	6.00
							6.00
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.10125	3.50	1	0.35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.10125	3.50	1	0.35
							0.70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.12
		доп.р-ди труд (%)		70			0.49
		всичко преки					6.70
		общо допълнителни р-ди					0.61
		начисления (%)		3			0.22
		Обща цена :					7.53

N.18		Доставка и монтаж ПХ 70/80, надземен, компл. , вкл.изкоп и опорен блок	бр.				
------	--	--	-----	--	--	--	--

		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
CEK23.323	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НАДЗЕМЕН Ф70 80 1.2150 К-Т	бр.	1.0000	355,00	1	355,00	
	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК 25/25/15	бр.	1.0000	1,50	1	1,50	
						356,50	
	ТРУД :						
CEK23.323	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	1,5700	3,50	1	5,50	
CEK23.323	МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	1,5700	3,50	1	5,50	
	РАБОТНИК	ч.ч.	3,0000	3,50	1	10,50	
						21,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		2			7,13	
	доп.р-ди труд (%)		70			15,05	
	всичко преки					378,00	
	общо допълнителни р-ди					22,18	
	начисления (%)		3			12,01	
	Обща цена :					412,19	

N.19	8440870000	Доставка и монтаж намалител Ø 80/60	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф		
	НАМАЛИТЕЛ Ф80/60	бр.	1,0000	2,54	1	2,54	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35	
	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35	
						0,70	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		2			0,05	
	доп.р-ди труд (%)		70			0,49	
	всичко преки					3,24	
	общо допълнителни р-ди					0,54	
	начисления (%)		3			0,11	
	Обща цена :					3,89	

N.20	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ПЕ тройник ф 90 PN10 чз	бр.	1,000	7,01	1	7,01	
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35	
	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35	
						0,70	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		2			0,14	
	доп.р-ди труд (%)		70			0,49	
	всичко преки					7,71	
	общо допълнителни р-ди					0,63	
	начисления (%)		3			0,25	
	Обща цена :					8,59	

N.21	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ø 90	бр.				
------	------------	---	-----	--	--	--	--

		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		Фланшов накрайник PE100, PN10, DN 90	бр.	1,0000	3,83	1	3,83
							3,83
		ТРУД:					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,08
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					4,53
		общо допълнителни р-ди					0,57
		начисления (%)		3			0,15
		Обща цена:					5,25
N 22	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ø 110	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф		
		Фланшов накрайник PE100, PN10, DN110	бр.	1,0000	5,23	1	5,23
		ТРУД:					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,10
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					5,93
		общо допълнителни р-ди					0,59
		начисления (%)		3			0,20
		Обща цена:					6,72

N 23	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ кръст Ф 90/90	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		ПЕ КРЪСТ ф 90/90	бр.	1,000	18,36	1	18,36
		ТРУД:					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,37
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					19,06
		общо допълнителни р-ди					0,86
		начисления (%)		3			0,60
		Обща цена:					20,52

N 24	8470334000	Доставка и монтаж свободен фланец DN 80	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					

			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		Свободен фланец DN80	бр.	1.0000	10.28	1	10.28
		ТРУД :					
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.4340	3.50	1	1.52
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.4340	3.50	1	1.52
							3.04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.21
		доп.р-ди труд (%)		70			2.13
		всичко преки					13.32
		общо допълнителни р-ди					2.34
		начисления (%)		3			0.47
		Обща цена :					16.13

N.25	8470338000	Свободен фланец за PE100, PN10, DN100	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PE100, PN10, DN110	бр.	1	11.78	1	11.78
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.5760	3.50	1	2.02
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5760	3.50	1	2.02
							4.04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.24
		доп.р-ди труд (%)		70			2.83
		всичко преки					15.82
		общо допълнителни р-ди					3.07
		начисления (%)		3			0.57
		Обща цена :					19.46

N.26	CEK23.271	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 80	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Фланшов адаптор ф80 УНИВЕРСАЛЕН	бр.	1.0000	35.87	1	35.87
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3600	3.50	1	1.26
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.4100	3.50	1	1.44
							2.70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.72
		доп.р-ди труд (%)		70			1.89
		всичко преки					38.57
		общо допълнителни р-ди					2.61
		начисления (%)		3			1.24
		Обща цена :					42.42

N.27	CEK23.336	Доставка и монтаж СК DN 80 с охр. гар.	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст

		СК DN 80 с охр. гар.- КОМПЛЕКТ С БОЛТОВЕ	бр.	1.0000	130.96	1	130.96
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.3700	3.50	1	4.80
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.3800	3.50	1	4.83
							9.63
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			2.62
		доп.р-ди труд (%)		70			6.74
		всичко преки					140.59
		общо допълнителни р-ди					9.36
		начисления (%)		3			4.50
		Обща цена :					154.45
N.28	CEK23.337	Доставка и монтаж СК DN 100 с охр. гар.	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф		
		СК DN 100 с охр. гар.- КОМПЛЕКТ С БОЛТОВЕ	бр.	1.0000	158.53	1	158.53
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.6000	3.50	1	5.60
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.6000	3.50	1	5.60
							11.20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			3.17
		доп.р-ди труд (%)		70			7.84
		всичко преки					169.73
		общо допълнителни р-ди					11.01
		начисления (%)		3			5.42
		Обща цена :					186.16

N.29	CEK23.272	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 100	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф		
		Флангов адаптор ф100 - УНИВЕРСАЛЕН	бр.	1.0000	46.85	1	46.85
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.4800	3.50	1	1.68
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.5400	3.50	1	1.89
							3.57
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.94
		доп.р-ди труд (%)		70			2.50
		всичко преки					50.42
		общо допълнителни р-ди					3.44
		начисления (%)		3			1.62
		Обща цена :					55.48

N.30	УСН 09-50-060	Доставка и монтаж ПЕВП тръба Ø 32	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		КОНЦИ ЗА БЪРСАНЕ	кг	0.00013	3.00	1	0.00

		СПИРТ	л.	0.0008	6.00	1	0.00
		ПЕ ТРЪБА ВОДА PN10 Ф32	м	1.0100	0.85	1	0.86
							0.86
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ Ф25-90 ММ	мсм	0.0020	25.00	1	0.05
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПОДВИЖЕН 10 KW	мсм	0.0020	25.00	1	0.05
							0.10
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК -III ст.	ч.ч.	0.0160	3.50	1	0.06
		РАБОТНИК -I ст.	ч.ч.	0.0333	3.50	1	0.12
							0.18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.02
		доп.р.механизация (%)		20			0.02
		доп.р-ди труд (%)		70			0.13
		всичко преки					1.14
		общо допълнителни р-ди					0.17
		начисления (%)		3			0.04
		Обща цена :					1.35

N.31	8440860000	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ø 32 - 90°	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		ПЕ коляно Ø 32 - 90°	бр.	1.0000	2.10	1	2.10
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.07695	3.50	1	0.27
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.07695	3.50	1	0.27
							0.54
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.04
		доп.р-ди труд (%)		70			0.38
		всичко преки					2.64
		общо допълнителни р-ди					0.42
		начисления (%)		3			0.09
		Обща цена :					3.15

N.32	CEK23.315	Доставка и монтаж ТСК Ø 3/4" с охр. гар.	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 15 (1:2.9)	м3	0.0050	99.00	1	0.50
		АСФАЛТ ЛАК	кг	0.2500	2.50	1	0.63
		БЕТОН КЛАС В 10 (C8 10)	м3	0.0200	85.00	1	1.70
		ТСК Ø 3/4" с охр. гар. комплект	бр.	1.0000	57.23	1	57.23
							60.06
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.50	1	4.20
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.2000	3.50	1	4.20
							8.40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			1.20
		доп.р-ди труд (%)		70			5.88
		всичко преки					68.46
		общо допълнителни р-ди					7.08

		начисления (%)		3			2.27
		Обща цена :					77.81

N.32	CEK23.312	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD. PN10 DN 90/32	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА - PE HD. PN10 DN 90/32	бр.	1.0000	27.11	1	27.11
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.8200	3.50	1	2.87
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.8200	3.50	1	2.87
							5.74
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.54
		доп.р-ди труд (%)		70			4.02
		всичко преки					32.85
		общо допълнителни р-ди					4.56
		начисления (%)		3			1.12
		Обща цена :					38.53

N.34	CEK23.351	Дезинфекция на водопровод	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		ВАР ХЛОРЦА	кг	0.0004	1.20	1	0.00
		ВОДА	м3	0.0200	2.00	1	0.04
							0.04
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.0156	3.50	1	0.05
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.0052	3.50	1	0.02
							0.07
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0.00
		доп.р-ди труд (%)		70			0.05
		всичко прски					0.11
		общо допълнителни р-ди					0.05
		начисления (%)		3			0.00
		Обща цена :					0.16

Дата: 16.01.2019 год.

подпис:

Ангел
Управител

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД