



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 25 / 12.02.2015 г.

обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци

Днес 12.02 2015 г., в гр. Добрич на основание чл.74, ал.1 от ЗОП и във връзка със Заповед № 43/ 23.01.2015 г. на Петко Йорданов Петков, в качеството му на възложител по смисъла на чл.7, т.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между:

1. Община Добричка, БУЛСТАТ 000852188, със седалище и адрес на управление: 9300 град Добрич, ул."Независимост" № 20, представлявана от Петко Йорданов Петков - кмет на община Добричка, наричана по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „МОНОЛИТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: 9300 град Добрич, бул.Трети март № 56, ЕИК/БУЛСТАТ(друго) 834025452, представлявано от Камен Иванов Добрев – управител, наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу вознаграждение, строително – монтажни работи (наричани по-долу СМР) във връзка с благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него за обект по **обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци**, община Добричка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочените в ценовата му оферта цени.

(3) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата **Ловчанци и Фелдфебел Дянково**“ с две обособени позиции, съгласно ЗОП.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл.2. (1) Срокът на този договор е **60** (шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2(2а) към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и подписване на акт обр.11, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителството, предмет на настоящия договор, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител съгласно

Открита процедура с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково“ с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г.

утвърдената от изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по **Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г.**

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3 (1) Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно количествено – стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на **23304,43** (двадесет и три хиляди триста и четири и 0,43) лева без вкл. ДДС или **27965,32** (двадесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и пет и 0,32) лева с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Плащането на договорената сума се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

ТБ ТОКУДА БАНК АД - клон Добрич;

IBAN: BG10CREX92601045008406;

BIC: CREXBGSF.

(2) Плащането по предходната алинея се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обектите в експлоатация и предоставянето на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Плащането по настоящия договор, за който има сключени договори за подизпълнение, се извършва след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.14 от договора.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.5 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без вкл. ДДС, както следва – **699,13** лева.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова/парична гаранция за изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в едномесечен срок, след приемането на обекта по реда на Раздел VII от настоящия договор, без да се дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение.

(6) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради доказано виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

Открита процедура с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дяково“ с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г.

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта, предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на нарушения да отстрани същите в 5 (пет) дневен срок от установяването им.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще/няма да ползва подизпълнители. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл.11. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА.

Чл.12. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на строителството по настоящия договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя, или само на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същият представи доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или че работата, която ще се приема, или част от нея, не е извършена от подизпълнителя.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

Чл.15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.16. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ.

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа (заповедната книга) са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 на настоящия договор за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (три процента).

Чл.21. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.18 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.22. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и на чл. 28 и 29 от настоящия договор;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 3 (три) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай

Открита процедура с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Данково“ с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/220813/04.08.2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, ако не е налице условието на чл.81, ал.1 от ЗЗД, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването на договора.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.25. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 9300 град Добрич, ул."Независимост" № 20, тел.: 058 600889, 058 601311, факс: 058 600180, ел.поща: obshtina@dobrichka.bg.

(адрес за кореспонденция, тел., факс, ел.поща)

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 9300 град Добрич, бул.Трети март № 56, тел.: 058 630175, факс: 058 630167, ел.поща: monolitdobrich@abv.bg.

(адрес за кореспонденция, тел., факс, ел.поща)

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната.

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло.

Чл.28. Настоящият договор не може да бъде изменен.

Чл.29. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила.

(3) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка;
2. Техническо предложение;
3. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ.

Чл. 32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
КМЕТ: Петко Петков
ЗАМ.КМЕТ: Илдъз Юнус

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ: [Своето подпис]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Иоанна Пенева

Съгласували:
Даниела Тодорова: [Своето подпис]
Директор дирекция ЕПШИР
Цветан Георгиев: [Своето подпис]
Юрист – консултант
Стойчо Стоев: [Своето подпис]
Главен експерт ФК
Изготвил:
Детелина Иванова: [Своето подпис]
Главен експерт ЕУП

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София 1000
ул. „Г. Бенковски“ №3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК 121718407



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212214241000026 / 15-05-2014

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Добрич, адрес: гр.Добрич, ул.Ген. Киселов 1, в съответствие с Общите условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" и Заявление-въпросник от

ЗАСТРАХОВА

"МОНОЛИТ" ООД

ЕИК: 834025452
адрес: Гр. гр.Добрич 9300 - БУЛ.ТРЕТИ МАРТ-56
Представявано от: КАМЕН ИВАНОВ ДОБРЕВ

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Предмет на застрахователна защита:Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

Застрахователно покритие: Съгласно приложени Общи условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".

Професионална дейност на Застрахования и обхват на застрахователна защита:

- Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи. Лимити на отговорност за един иск: 200000 лв., за всички искове: 400000 лв. Самоучастие на Застрахования: 10% от размера на всяка щета, но не по-малко от 3000 лв.

Срок на застраховката: 1 година, от 00.00 часа на 17.05.2014 г. до 24.00 часа на 16.05.2015 г.

Ретроактивна дата: 17-05-2009 г.

Дължима застрахователна премия:		400.00 лв.	
Дата:	16-05-2014 г.		
Данък 2% върху ЗП:	8.00 лв.		
Обща дължима сума: (Дължима застрахователна премия + данък 2% върху ЗП)		408.00 лв.	
		Словом: четиристотин осем лв.	

Специални договорености: На основание т.15.2 от ОУ на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", при настъпване на обстоятелство, което е основание за увеличаване на нормативно установените минимални лимити на отговорност, Застрахованият е длъжен в 30 (тридесет) дневен срок от настъпването на промяната да сключи анекс към полицата си.

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил в Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изрично си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" на "ДЗИ - ОЗ" ЕАД, които заедно със Заявление-въпросник от.....са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомяте Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ — Общо застраховане" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.


Настоящата полица се издава в два еднакви броя (екземпляра) — по един за всяка от страните.

Дата и място на сключване:

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Ивлина Стефанова Вичева



ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Име, подпис, печат!

Handwritten signature and stamp of the insured party.

Количествено – стойностна сметка - обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци					
№	Материал /Вид дейност	Мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС	Обща стойност без вкл. ДДС
A	Строителни работи				
I	Направа на подпорна стена				
1.	Доставка на дървени колове, обли, ф 12 см, L= 93 см.. заострени в единия край, а в другия край с жлеб с височина 3 см. ф 2 см. (по детайл, черт. 5)	Бр.	98,00	8,20	803,60
2.	Монтаж на дървени колове	Бр.	98,00	8,90	872,20
3.	Доставка на дървена греда, сечение полукръг ф 12 см., L=3.00 м.	Бр.	4,00	49,50	198,00
4.	Монтаж на дървената греда върху дървените колове (да се включи в цената пробиването на дупки през 12 см. за направа на сглобката)	Бр.	4,00	27,90	111,60
II	Направа на пясъчник 200./300/30 см.				0,00
5.	Изкоп за направа пясъчник	м2	6,00	5,10	30,60
6.	Трамбоване основа за пясъчник	м2	6,00	3,20	19,20
7.	Дървени греди 12/12 - 2.00 м. дълги	Бр.	4,00	10,60	42,40
8.	Дървени греди 12/12 - 2.00 м. дълги - заоблени	Бр.	2,00	15,50	31,00
9.	Дървени греди 12/12 - 3.00 м. дълги	Бр.	4,00	15,70	62,80
10.	Дървени греди 12/12 - 3.00 м. дълги - заоблени	Бр.	2,00	17,70	35,40
11.	Полагане на дървени греди и оформяне рамка на пясъчника	Бр.	12,00	6,80	81,60
12.	Пясък	м3	1,80	40,00	72,00
B	Ел	М2	6,00		0,00
	Осветителни тела	М2	6,00		0,00
1.	Доставка и монтаж на осветително тяло 70W	Бр.	21,00	89,00	1869,00
2.	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло с фланец, h=4м, ф76 мм, вкл. Фундамент	Бр.	21,00	140,00	2940,00
3.	Доставка и монтаж на допълнителни елементи осветителни тела и стълбове	Бр.	21,00	48,00	1008,00
	Захранващи кабели и проводници				0,00
4.	Доставка и полагане на проводник NYCY 3 x 1,5/ 1,5мм ²	М1	310,00	3,50	1085,00
	Инсталационни канали и материали				0,00
5.	Доставка и полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел"	М	250,00	0,60	150,00
6.	Доставка и полагане пясък утаечен	М3	30,00	40,00	1200,00
	Заземителна инсталация				0,00
7.	Доставка и монтаж заземителна шина 40x4x6000мм	Бр.	11,00	36,60	402,60
8.	Направа на заземителна клема	Бр.	11,00	17,00	187,00
9.	Измерване на преходно съпротивление на заземител	Бр.	11,00	23,00	253,00
B	Растителност - доставка + засаждане				0,00
1.	Albicia julibrisin, H=250-300 см.	Бр.	1,00	59,00	59,00

2.	Pinus nigra, H=250-300 см.	Бр.	1,00	122,00	122,00
3.	Spiraea bumalda, H=40-60 см.	Бр.	33,00	2,21	72,93
4.	Weigela florida, H=40-60 см.	Бр.	70,00	2,21	154,70
5.	Spiraea japonica, H=40-60 см.	Бр.	20,00	2,21	44,20
6.	Juniperus horizontalis "Blue chip", H=20 см.	Бр.	79,00	5,60	442,40
7.	Juniperus horizontalis "Gold carpet", H=20 см.	Бр.	55,00	5,60	308,00
8.	Lupinus angustifolius	Бр.	7,00	3,10	21,70
9.	Hemerocallis fulva	Бр.	4,00	3,10	12,40
10.	Echinacea purpurea	Бр.	5,00	3,10	15,50
11.	Delphinium Sunny Skies	Бр.	3,00	3,10	9,30
12.	Nepeta mussini	Бр.	3,00	3,10	9,30
13.	Rudbeckia hybrida	Бр.	3,00	3,10	9,30
14.	Hosta Gold Haze	Бр.	8,00	8,20	65,60
15.	Dianthus plumarius	Бр.	4,00	3,06	12,24
16.	Monarda didima	Бр.	5,00	3,06	15,30
17.	Rosa sp.	Бр.	191,00	3,06	584,46
18.	Saxifraga Rose Pixie	Бр.	3,00	3,06	9,18
19.	Heuhera macrocarpa	Бр.	5,00	3,06	15,30
20.	Geum rivale	Бр.	4,00	3,06	12,24
21.	Lavandula officinalis	Бр.	5,00	3,06	15,30
22.	Thymus citriodorus Golden King	Бр.	10,00	3,06	30,60
23.	Campanula glomerata f. acaulis	Бр.	10,00	3,06	30,60
Г	Реконструкция тревни площи				0,00
1.	Култивиране на зелени площи	M2	748,00	0,70	523,60
2.	Подравняване на култивираната площ	M2	748,00	0,50	374,00
3.	Внасяне на плодородна почва+подравняване	M3	75,00	36,00	2700,00
4.	Затревяване (тревна смеска, разхвърляне на тревна смеска, валиране, торене с амониева селитра, поливане, първа коситба)	M2	600,00	0,90	540,00
5.	Изхвърляне на отпадъци	M3	30,00	25,00	750,00
Д	Поливна система				0,00
1.	Разпръсквач роторен - 10см	Бр.	33,00	21,97	725,01
2.	Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит	Бр.	7,00	63,70	445,90
3.	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	Бр.	7,00	4,90	34,30
4.	Шахта за клапани правоъгълна 50,5cm x 37,0cm / h=30,5cm	Бр.	2,00	56,00	112,00
5.	Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V	Бр.	2,00	260,00	520,00
6.	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	Бр.	2,00	68,00	136,00
7.	Батерия алкална 9 V	Бр.	4,00	4,56	18,24
8.	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	Бр.	20,00	2,80	56,00
9.	Гъвкава връзка ролка 30м	Бр.	1,00	54,20	54,20
10.	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 1.75 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	Бр.	2,00	31,50	63,00
11.	Маркуч канков Ø16mm /33/2л/ч/100м	Бр.	2,00	91,00	182,00
12.	Коляно с коничен крайник 3/4" мъжка резба	Бр.	40,00	0,47	18,80



13.	Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба	Бр.	33,00	0,47	15,51
14.	Тръба полиетилен Ø25 PN10	м'	330,00	0,90	297,00
15.	Скоба водовземна Ø25 – 3/4"	Бр.	35,00	2,60	91,00
16.	Фитинги и др. материали за монтаж	Бр.	1,00	230,00	230,00
17.	Монтаж:	Бр.	1,00	555,00	555,00
18.	Изкопно - насипни работи:	Бр.	1,00	380,00	380,00
19.	Транспорт и доставка на материали:	Бр.	1,00	60,00	60,00
	Непредвидени разходи в размер до 4% без вкл. ДДС				896,32
Обща стойност без вкл. ДДС					23304,43

Подпис и печат: _____

(Камен Добрев)

(Управител)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции.

ОП1-Благоустройство парковото пространство и изграждане на детска площадка в с.Ловчанци”

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул.Независимост 20

ОТ: **”МОНОЛИТ”ООД гр.Добрич**
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним **ОП1-Благоустройство парковото пространство и изграждане на детска площадка в с.Ловчанци”** на поръчката.

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Техническата оферта **не съдържа варианти** за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на документацията за участие.

Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрените проекти.

Техническото предложение по предмета на поръчката е подробно описано в **Приложение № 11А** към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от **60(шестдесет)** календарни дни, в съответствие със срока указан в обявлението и приложения подробен Линеен календарен график, който е неразделна част от предложението.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в описания вид и обхват.

Приложение № 11А – Описание на техническото предложение.

Дата: 23.12.2014г.

Подпис и печат: _____

(Камен Добрев)

(Управител)

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
3. Организация и подход на изпълнение.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

1. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;
2. Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;
3. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
4. Мерки за преодоляване на риска.


**Участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска. Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката*

Дата: 23.12.2014 г.

Подпис и печат: _____

(Камен Деврев)

(Управител)



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written on the page.



"МОНОЛИТ" ООД гр. ДОБРИЧ
Бул. "Трети март" № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e-mail: monolitdobrich@abv.bg

РАБОТНА ПРОГРАМА - ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект -ОП1-Благоустройство на парково пространство и изграждане на детска площадка с.Ловчанци

Съгласно :Техническо приложение

Настоящия линеен график (проект за организация и изпълнение на строителството) е съставен на база:

- Тръжни книжа
- Оглед на обекта

Самото строителство ще протече на следните етапи

I - ви етап- ПОДГОТВИТЕЛЕН

*Подготовка на строителната площадка , подреждане на фургоните за техн.персонал, работниците и контейнерите

II.Строително-монтажни работи.

част АС

изкопни работи
подравняване терен и полагане на фракция и каменно брашно
бетонени настилки

част В и К

направа на поливна система -тръби фитинги
направа на шахти
доставка и свързване на оборудване

част Електро

изкопни и бетонови работи
изработка и м-ж на стълб
направа на заземителна инсталация

част Озеленяване

изкопни работи
доставка и засаждане на разстителност
почистване и оформяне на площадката
доставка и разстилане на почва

Съгласно :Техническо предложение- -60(шестдесет) календарни дни

Съгласно Техническо предложение - 60(шестдесет) к календарни дни

Вид СМР	бр. персонал	организация	срок на изпълнение																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
Подготвителен площадка и разполагане на	4	осв ръче тов н	█																																																														
II Строително-монтажни работи																																																																	
част																																																																	
Архитектурна																																																																	
изкопни работи	7	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
фракция и фракция	7	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
бетонни настолки	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
полагане на бордюри	6	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
част В и К																																																																	
направа поливна система-тръби и фитинги	6	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
направа шахти свързване на част Електро	4	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
изкопни и бетонови работи	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
изработка и м-ж на стълб	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
заземителна инсталация	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
част																																																																	
Озеленяване																																																																	
изкопни работи	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
доставка и засаждане на растителност	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
доставка и разстилане на почва	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														
почистване и оформяне на площадката	5	сам осв ръче осв ръче н	█																																																														

Дата: 23.12.2014 год

Управител: (Камелия Димитрова)



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата **Камен Иванов Добрев** (*трите, имена*) л.к. №. **640147121**, издадена на **26.05.2010** от **МВР Добрич**
 адрес: **гр.Добрич, ул.»Шипка» №3**
 представляваща/а **»МОНОЛИТ»ООД гр.Добрич** (*наименование на фирмата-участник в избора на изпълнителя на общественa поръчка с предмет: Подобръване и благоустрояване център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция, ЕИК 834025452, адрес на управление: гр.Добрич,бул.»Трети март»№56, в качеството ми на Управител (отъжност), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване парково пространство и изграждане на детска площадка с.Ловчанци”*)

ДЕКЛАРИРАМ:

По време на изпълнение на СМР/СРР ще използвам следните основни материали, изделия и системи:

№	Наименование на материала, изделието и системата	Производител	Търговска марка	Стандарт/Качество
I.	част Архитектура			
1	Бетонни плочи и бордюри	„Строителни конструкции”	бетонни плочи и бордюри	ISO9001:2008/I-во
2	Лепило за плочки	Henkel	Ceresit CM 16, Ceresit CM 11 PLUS GRES	БДС EN 12004+A1/AC, БДС EN 1348+A1, БДС EN 196-1, БДС EN 1346+A1
4	Винтове и крепежи	WELL-PANEL	рапидни винтове	EN 310 1993, EN 323 1993
5	гвоздей, телове, телени изделия	ЖИТИ АД -Русе	гвоздей, телове, телени изделия	EN ISO 9001:2008
6	дискове	RASTA	дискове	EN 12413
7	Смесен портланд цимент	Холсим България	цимент	БДС EN 197-1
8	дървен материал	„ЙОЛА”ЕООД	дървен материал	БДС 427-90, БДС 17097-89
9	Бетонни смеси	Добротица БСК	бетон	БДС EN 206-1:2002
10	Чакъл	„ПОЛАРИС-8”ООД	чакъл	БДС EN 13139
11	Пясък	„ПОЛАРИС-8”ООД	пясък	БДС EN 12630
12	Поцинкована и ламарина с PVC покритие	НОВОТЕХПРОМ ООД Ст.Загора	поцинкована ламарина	ISO 9001:2008
13	Метални изделия,	ХЪС”ООД	метални профили и арматура	БДС, DIN



 6

14	Посадъчен материал	„Ландшафт „ООД	дървета, тревна смеска и цветя	БДС
15	Поливна система	„Ландшафт „ООД	Тръби и фитинги сензори и др. по опис	БДС

Забележка: съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и при необходимост се добавят нови към тази таблица.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.12.2014

ДЕКЛАРАТОР:

(Камелия Обере)

Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката, да се посочи производител (търговска марка) и стандарт/качество (ако е приложимо). За СМР с предложени гаранционни срокове над минимално изискваните, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР

Долуподписаният/ата **Камен Иванов Добрев**, *(трите имена)*, л.к. №**640147121**, издадена на **26.05.2010** г от **МВР Добрич**,

адрес: **гр.Добрич,бул.»Трети март»№56**,

представляващ/а **«МОНОЛИТ»ООД** *(наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Изграждане на център за социални услуги с Поп Груево" ЕИК 834025452, адрес на управление: гр.Добрич,бул.»Трети март»№56, в качеството ми на Управител (длъжност), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустройство на парково пространство и изграждане на детска площадка с.Ловчанци”*

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че ми бъде възложено строителството на горепосочения обект, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, гаранционните срокове за извършените видове СМР/СРР ще бъдат както следва *(гаранционните срокове се попълват от участника само за тези видове работи, които ще се извършват и са предмет на договора):*

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – **5(пет години)години**; -60 календарни месеца

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.12.2014 г

ДЕКЛАРАТОР:
(Камен Добрев)



“МОНОЛИТ“ ООД гр. ДОБРИЧ

бул. “Трети март” № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e mail monolitdobrich@abv.bg

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Преди започване на строително монтажни работи, администрацията е длъжна да съгласува технологията на работа със органите по безопасността.

Технологията на изпълнение на СМР на обекта и тяхното време е посочено в линейния график, а именно:

“Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в с.Ловчанци”,

1 .Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

Строителните дейности ще се извършват при постоянен поток от хора и обхваща на права на вертикална планировка и благоустройство..В съответствие с наравения оглед и предложената КС ще се пристъпи към следните дейности:

- 1.Реконструкция на съществуваща и на права на нова настилка от бетонови плочи,изграждане на пясъчник
 - ❖ Превидени са изкопни работи
 - ❖ Кофраж,арматура и бетонови работи
 - ❖ Полагане на бордюри
 - ❖ Направановистълбове и въшно осветление
2. Благоустройство
 - ❖ Подравняване и почистване на терена
 - ❖ Доставка и засаждане на дървесни видове
 - ❖ Застревяване и култивиране на тревни площи
- 3.Направаналивна система
 - ❖ Изкопни работи
 - ❖ Доставка и полагане на тръбна разводка
 - ❖ Направанашахти и монтиране на сензори и разпръсвачиИзброените СРР са само основните, без съпътстващите. В Количествено – стойностната сметка са включени всички стойности.

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.

Ремонтните видове СМР ще се извършват при постоянен поток от хора затова първо обекта ще се огради за да няма пряк достъп на чужди хора фирмата разполага със готови метални платна чрез които ще се извърши ограждането. Докато се извършват демонтажните

дейности на сградата ще се забрани достъпа на външни лица. Обекта ще бъде обезопасен със сигурна ограда. Всички спецификации на фирмата ще бъдат уплътнени максимално.


- Бригадата зидаро кофражисти ще започне първа работа очертаването и оформянето на изкопите и разрушаване на съществуващата ограда
- Щом се приеме основата от проектанта и се изнесат отпадъците ще започнат и кофражните работи.
- Изнасянето на отпадъците ще става поетапно на указаните места за да може да се освободи максимално работната площ. Фирмата има собствени наети автотранспортни техники за тази цел.
- Фирма Монолит разполага със достатъчно контейнери които може да използва за складова база и не е необходимо ежедневно зареждане на обекта с материали.
- След приемането на кофража и армировката ще се пристъпи към изливането на бетона.
- Направата на допълнителни стъпала ще става едновременно с изпълнението на основните бетонни дейности
- Цветовата гама на настилки, маилки и бояджийски работи ще бъде предварително съгласувана със възложителя. Фирмата работи със доказани доставчици и всички материали са с високо качество и придружени със сертификати.
- Едновременно с изграждането на настилки ще се пристъпи към оформяне и трайране на терена.
- След трайрането ще се положи тръбната разводка за поливната система.
- След полагането на бордюрите и очертаването на полетата ще се пристъпи към засаждане на посъдния материал.
- В линейния график е посочено за кои строителни дейности кавамеханизацията ще е необходима. Всички видове м-ли ще бъдат придружени със декларация за съответствие.

За да се постигне максимално качество се действат следните параметри

1. Забранено е да се извършват строително-монтажни работи без проект за изпълнение /ПОИС/ със основните решения по техниката на безопасността.

2. С изисванията по безопасността при извършване на СМР, приети със проектите за изпълнение на СМР/ПОИС/ и техническите правила трябва да бъдат познати ръководството и контролът на СМР, инженерно-техническите кадри, бригадирите, майсторите, механизмите и обслужващите строителни машини и механизми.

3. Ръководството на строително-монтажната организация е задължено да осигури безопасно изпълнение на работите. Работното място трябва да бъде осигурено със необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения.



4. Когато няколко организации участвуват в строителството, главния изпълнител е отговорен и длъжен да разработи заедно с подизпълнителните организации общи мероприятия по техниката на безопасността.

5. При съвместна дейност на една и съща площадка отговорността за нейното обезопасяване носят техните ръководители и организации, работещи на площадката, които задължително координират работата си във връзка с ТБТ.

6. Ръководството на строителната организация е задължено да предаде на монтажната организация/подизпълнителя/ протокол обезопасени всички работни площадки. Разкрити впоследствие отвори или премахнати ограждения се възстановяват от организацията, която ги е разкрила или разградила.

7. Не се разрешава на лица под 18-годишна възраст да изпълняват строително-монтажни работи на височина над 5м, посредством временно монтажни приспособления и не посредством на елементи от конструкцията.

8. Когато в строителството са ангажирани курсисти или стажанти от техникуми, професионални училища и др., а така също и бригадир и административното и техническото ръководство е задължително:

- да създаде повишен технически надзор при изпълнение изисванията по техническата безопасност;
- да даде насоки и инструкции на тези лица за безопасното изпълнение на възложените задачи;
- да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия, безплатно работно облекло и съответни лични предпазни средства;
- да прикрепи към тази група работници, опитни бригадир и технически ръководители, добре запознати с изисванията на техническата безопасност;

9. При работа на открито и температура на въздуха при 0 градуса се дават периодично почивки за отпояване на работниците и ИТР, като се осигурява и топъл чай.

10. Строителната площадка да отговаря на всички санитарно-технически изисвания. Разположените по територията на строителната площадка помощни съоръжения/работилници, складове, рязоварни площадки, санитарно-битови уреди, строителна механизация, транспортни средства, проходи и пешеходни пътеки и др. трябва да съответстват на утвърдения план за организация на строителната площадка /ПОИС/.

11. Обектото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането на площадката, всички ями, канали и др. опасни места със съответни парапети и ограждения, а ненужните да запълни. На места, пресичащи се от канали да обезпечи построяването на пешеходни мостчета със парапети. Зимно време редовно да осигурява почистването на пешеходните пътеки от сняг и лед, да нарежда да се посипват със сгур или пясък на ниските места да се направят отводните линии канавки.

12.Складирането на строителните материали трябва да става единствено на местата обозначени със табели за материали,чрез съответното подреждане,фигурите от складираните материали трябва добре да се укрепват против срутване и се оставят чисти проходи между тях най-малко 1,5м.

13.По време на разтоварването на обемисти и тежки товари,трябва да става под ръководството на техническия ръководител или бригадира.За целта се установява известна сигнализация,команда и технология.Провежда се кратък инструктаж за начина на работа.Този от работниците,който не спазва установения безопасен начин на работа се отстранява.

При снабвяването на обектите с лесно запалими материали като бензин,нафта,газ,лакови бои и др.трябва да се изградят специални складове за съхранение извън строителната площадка,съответно оградени със ограда от бодлива тел и поставени предупредителни надписи.

14.Товаро разтоварните работи задължително се ръководят от техническия ръководител или бригадира,като преди това се провежда инструктаж относно безопасните начини на работа.

15.При ръчно пренасяне на товари трябва да се спазват следните правила:

- да не се пренасят товари,по тежки от 50кг от един работник;
- качването и свалянето на и от гръб на товари със единично тегло до 50кг да става със помощта на дръг носачи;
- при често вдигане на тежести през време на работния ден тази норма се намалява на 25кг;
- при преместване на товари със тегло от 50-500кг на носачите да се представят прости механизми и средства за преместване като макар,лоστοве,крико,валяци,колелца и колесарки;
- преместването на товари над 500кг да бъде напълно механизирано;

16.При нужда да се ползват лични предпазни средства.При работата с механизация не трябва да има хора под подвижния товар и в обсега на товара.

Същите трябва да отстоят най-малко на 5м извън обсега на товара.

17.Техническите ръководители ще се ръководят от следните правила:

17.1.Да познават действащите правила и норми по техническата безопасност,охраната и хигиената на труда и противопожарната защита в областта на своята професионална квалификация.

17.2.Да се явяват на контролни и периодични изпити за проверка и повишаване познанията им в областта на техниката по безопасността.

17.3.Да разучават проекто сметни документи и набязват до пълните мероприятия,осигуряващи безопасни условия на работа.

17.4.Да се грижат за своевременното доставяне и ползване на необходимите материали за ограждания,укрепвания,работни скелета и пр.за правилното ползване на личните предпазни средства,машините и механизмите и да ва не необходимите противотровни работниците при вредни условия на труда.


12

17.5. Да не допускат до работа на машини и механизми неправомерно работници.

17.6. Да не допускат до работа неинструирани и необучени работници съгласно наредбата за инструментите.

17.7. Техническият ръководител да определя със писмена заповед кой от помощниците му ще провежда инструментите, като следи за своевременното им провеждане и регистриране в инструментната книга.

17.8. Да организира правилното разположение на материалите, машините и механизмите по строителните площадки, изгражда не то и санитарно-битовата къща съгласно одобреният му план за организация на строителната площадка, да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и преходите до обекта и работните места, осъществяването им и поставянето на видни места надписи и лозунги, заострящи вниманието на всички работници за предупреждение от злополуки.


17.9. Да упражнява ежедневен контрол сред своите бригади за срочно и точно изпълнение на изискванията на правилника по техника на безопасността, като своевременно разпорежда за пълното обезопасяване на работните места и премахва не предпоставките за злополуки.

17.10. Техническият ръководител е длъжен лично да ръководи всички отговорни и опасни строително-монтажни работи, взривявания и др. подобни. Ако същите се извършват на смени да назначава за следващата смяна най-подходящ и обучен свой помощник, като го запознае обстойно с технологията на работата и мерките за безопасност, които следва да бъдат вземани.

17.11. Техническият ръководител е длъжен да участва в анализите на станалите трудови злополуки, след което да провежда производствено съвещание с всички производственици и пом. тех. р. ли, пред които да прави подробен анализ на причините и обстоятелствата, при които е допусната трудова злополука, като набелязва мерки и срокове за отстраняването на подобни предпоставки за трудови злополуки.

17.12. Техническите ръководители на специализираните бригади/те некеджий, железари, дърводелци и др. подобни/са длъжни да провеждат производствените и периодични инструментите по специалността им, а обектите тех. р. ли ги инструментират оттносно конкретната обстановка на обекта, условията на съвместна работа с другите специалисти и мерките, които трябва да спазват по техника на безопасността вкл. ползване на лични предпазни средства.

17.13. За главен отговорник по безопасността на труда се определя титуляра на обекта тех. р. ли ръководител и всички работници независимо от специалността им са длъжни да изпълняват неговите разпореждания за осигуряване на безопасността на труда. При възникване на спорове и несъгласие тех. р. ли ръководител спира от работата онези работници, не изпълняващи дадените им указания за безопасна работа и уведомява прекия им тех. р. ли ръководител по специалността, а в особени случаи и лично ръководствено управление то.



17.14. Техниците ръководители на специализираните бригади са длъжни периодично да посещават работните места на своите специалисти и да се интересуват от вземаните мерки по безопасността на труда им. При отговорни монтажни дейности техните ръководители по специалността е длъжен предварително да се запознае със плана за организираната монтажната дейност, мерките за безопасност и личните предпазни средства, които ще се ползват.

17.15. За не изпълнение или небрежно и немърливо изпълнение на служебните си задължения, техниците ръководители на участъци, групи, обекти и специализирани бригади и техните помощници при вземаните мерки за отстраняване на нередностите, нарушенията и предпоставките за допускани трудови злополуки носят административната и наказателната отговорност.

17.16. Те са длъжни безусловно да изпълняват срочно и точно даваните им предписания от контролни органи по безопасността, охраната и хигиената на труда и противопожарната защита.

Всичките мерки и дейности ще доведат до качествено и бързо изпълнение на поръчката.

1. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ НА ОБЕКТА И РЕСУРСИТЕ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

А. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР.

Приложението като Приложение – линеен график. Комплексният план – график за последователността на извършване на СМР оtrapява взаимната връзка, последователността и сроковете за изпълнение на отделните видове работи при изпълнение на строителството.

Съгласно разработения комплексен план-график, времетраенето на строителството е 60 календарни дни при следния работен режим:

5 - работни дни в седмицата

8 - часов работен ден

едносменен режим на работа

Графикът подлежи на детализация и конкретизация от главния изпълнител, съгласувано с ръководството на завода, при контрол от страна на координатора по БЗ при изпълнение на СМР.

Всяко налагащо се изменение на времетраенето и сроковете в този график, трябва да се оtrapява, съгласно чл. 11, т. 3 от Наредба №2.

При изпълнението на графика се провеждат мероприятия, предвидени в организиционния план, инструкции по чл. 16, т. 1, от Наредба №2 и всички общи и специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектите и извършване на строителни дейности.

За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обособяване на обекта.

Предметът на поръчката включва, ремонтни дейности – външни и вътрешни на самата сграда, подобряване отводняването на определените площи, при спазване на всички съпътстващи

технологичния процес изисквания и последователност от операции, съобразени с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнение на строително-монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработен и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР (ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България за кони, пр.авилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекта.

Поетапноста на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график.

Гаранционните срокове са съгласно ЗУТ.

Всички продукти, които ще бъдат вложени, ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придръжени с технически характеристики и сертификати.

Б.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Преди отпочване на работата съвместно с Възложителя ще се направи цялостно занемане на обекта и окончателно съгласуване на линейния график.

2.Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

3.Ще се изготви проект за временна организация на движението по време на работа, съгласно Наредба 16/2001 год.за временна организация на движението при извършване на строителство по пътищата и улиците.

3.Фирмата разполага със квалифициран инженерно-технически персонал, които могат да взимат на временни решения при възникнали проблеми, и позволява да се работи и по двата обекта едновременно.

4.Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи.Ще се разположат и контейнери за съхранение на строителни материали.

5.Във рамките на предложения срок-съгласно линейния график фирмата ще извърши строителните дейности.

6.Фирмата има договор за наем на багер и самосвали, а самата тя притежава достатъчно техника, което е предпоставка за максимално бързо изграждане на обекта и да не се влияе от атмосферните условия.


7.През периода от завършване на строителството до окончателното приемане на обекта Изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя материалите, които на отговарят на изискванията на техническата спецификация.

8.Всички изменения и допълнения на съществуващите проекти, както и всички други работни проекти, изготвени по време на строителството на обекта ще съответстват на действащата в момента нормативна уредба..

В.. БЕТОНОВИ РАБОТИ.

1.Изпълнението на поръчката ще е съгласно предоставените работни проекти, при спазване на коти и отстояния.Трасирането и почистването на терена ще се извършва под контрола на Възложителя и независимия контрол поради специфичността на обекта.

3.Котражните форми ще осигуряват необходимите проектни размери и очертания (*видим бетон*) в процеса на втвърдяване на



бетонната смес. За тази цел ще бъдат с неизменяеми размери , достатъчна якост и коравина .

4. Не посредствено преди бетонирането повърхността се обработва – почиства и навлажнява , а кофража се намазва с масло . Положеният бетон задължително ще се вибрира . Марката и качеството се доказват Декларация за съответствие от сертифицирана лаборатория .

5. За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на положения бетон трябва да се спазват следните изисквания:

- Предпазва се от замърсявания и повреди
- Не се допускат работи които водят до нарушаване на сцеплението между бетона и арматурата .
- Предпазва се от бързо съхнене , удари и други механични въздействия
- Движението на хора , монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска , когато якостта му достигне най малко -15 кг/см²

6. Настилките от трошен камък ще се изпълняват след предварителна подготовка на терена .

7. Изхвърлянето на отпадъците ще става на предварително указано от възложителя място , а предварително ще се опередели терен за депониране за обратен насип със земни маси .

8. Фирмата разполага със достатъчен брой работници –зидари кофражисти и арматуристи – което дава възможност да се работи едновременно и по ремонта на читалището и на правата на външната рампа .

Г. НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ

1. Композиционното решение на настилките е съобразено с модела на Възложителя . Цветовата гама ще бъде съобразена със желанието на Възложителя .

2. Фирмата разполага със достатъчен човешки и материален ресурс за да работи едновременно по външния и вътрешния ремонт

4. Заваръчните и монтажни работи ще става от бригада железари които имат съответния опит и стаж за изпълнение на такова съоръжение . Монтажните дейности се съгласуват предварително за да не става за сътпяване на обекта .

5. Бригдата железари ще се раздели на две звена – заготовка в цеха на фирмата и монтаж на обекта , което води до най оптималното изпълнение на елементите . Тези които не правят заготовки в цеха ще работят по изпълнение на облицовки стени и тавани .

6. Всички материали ще бъдат придружени със сертификати за качество .

7. Ежедневно площта ще се почиства на края на работния ден което ще е предпоставка за по качествени дейности .-

Д. ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

1. Местата на стълбовете ще са стриктно по предложеният проект .

2. Заготовката ще се изпълнява в цеха , а полагането ще е от дъгозвезно което е специализирано в поставяне на ел.стълбовете .


66

3. Осветлението ще се извърши от квалифицирани специалисти

4. Полагането на кабели ще става едновременно с наравата на изкопите и настилките

Е. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА.

1. След като се направят изкопите ще се трасира цялата площ и очертаят местата за озеленяване.

2. Полагането на тръбната разводка ще става едновременно с наравата на изкопите и полагането на настилката.

3. След приемане на от проектанта ще се пристъпи към засаждането на дърветата и цветята.

4. Последен етап от строителните дейности ще е за тревяването на терена.

Ж. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. На строителната площадка се поддържа ред и чистота.

2. Изпълнените СМР ще бъдат придръжени със съответните актове, протоколи и сертификати необходими за тяхното изпълнение и приемане.


3. При изпълнението на строително-монтажните работи се контролира:

- Марката и качеството на бетона преди неговото полагане.
- Спазване на дебелини и коти.
- Следене и полагане грижи за бетона след неговото полагане.
- Качеството на материалите при транспортиране и полагане
- Визуален контрол

4. Материалите, които са необходими ще са придръжени със съответните сертификати

5. Поетапноста на изпълнение ще бъде съобразено с календарния график и работния проект. Вложените материали ще отговарят на:

- Български стандарти
 1. За кофражни работи:
 - БДС 16186-85 – Дъски от широколистни дървесни видове
 - БДС 17697-89 – Дъски от иглолистни дървесни видове
 - БДС 384-76 – Шперплат
 2. Инертни материали
 - БДС 171 – 83 – Пясък за обикновен бетон
 - БДС 9340 -86 – Чакъл
 3. Бетонови работи
 - БДС 27- 87 – цимент
 - БДС 14069-87 – Добавки за бетон
 - БДС EN 206-1-2002, БДС EN 112390 -3 -2000 Т3 към НСИДССП
 - БДС EN 772-1:2002, 772-11:2002
 4. Армировки



- DIN 18800/7.EN.ISO 3834. БДС ,EN 1090-1-2002
- БДС 7465-75 – Заварени мрежи

5. Др уг и

- БДС 625 – 81 Бор дюр и и пло чи
- БДС 9 -85 – фа янс ови пло чи
- БДС 217-77 те ра ко тни пло чи
- БДС 5156-84 – ва та ми не ра лна
- БДС 1890:1979 – дър ве ни вра ти и про зо рци
- БДС EN 479/478:2002 - PVC до гра ма
- БДС 1691/4305-90 –про во дни ци СВ Т и ПВВМ
- DIN 8077,8078,16962,1988,4109 – PPR и ПЕВП тръби
- БДС EN 13499 – изо ла цио нни ма те ри а ли
- БДС EN 520 –гипс о кар то ни и про фили
- Евро пей ско те хниче ско одо бре ние
- При зна ти на цио на лни те хниче ски с та ндар ти

6. Вс ички ма те ри а ли ще бъ да т при др уже ни с ъс се ртифика ти

Изда дени от Акре дити ра ни лица за се ртифика ция на сис те ми за упр авле ние на ка че ст во то и/или за се ртифика ция на про дук ти.

7. Го дно с тта на вло же ните ма те ри а ли се до казва с ъс с ви де те лс тво за ка че ст во на про изво дите ля

3..ВРЕМЕННИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За съ бле ка лня на ра бо тни ци те ще се ползват фу рго ни на ко ле ла /с об ст ве но ст на фир ма та / , а за ск ла д на стро ите лни ма те ри а ли ще се ползват ме та лни кон те й не ри с ъщо /с об ст ве но ст на фир ма та /. Фа са ди те ще бъ да т опа ко ва ни с предпа зни ек ра ни за да се избе гнат па да щи пре дме ти. Вс ички отпа дъ ци ще се стр упват на опре де ле ните за то ва от Въз ло жите ля ме ста и ще се изво зват по е та пно на с ме ти ще то. На ука за ни ме ста ще се по ставят по жа ро га с ите ли.

И.ДОСТАВЧИЦИ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Фир ма "Мо но лит" ООД гр.До бр ич ос ъще с тва ва до став ките си ди ре ктно от фир ми про изво дите ли или дис три бу то ри.

- "До бр о ти ца – АД" ЕООД гр.До бр ич - бе то ни и за маз ки
- „Те Ма х“ гр.До бр ич – дър ве н ма те ри а л,ци ме нт,ме т.тръ би
- "Же то м" ООД гр.До бр ич-а р ма тур а
- "Да ниве с т" ООД гр.До бр ич-пяс ък,ча къ л,ба ла с тра
- "Ли на и КО" ООД гр.До бр ич-ка бе ли
- „Ве ник“ ООД гр.До бр ич –ВиК ма те ри а ли
- „Ст ро й ма р ке т“ гр.До бр ич – ле пи ла ,дър в.ма те ри а л,изо ла цио нни ма те ри а ли
- Ай Ви Се линг – ле пи ла ,фа янс и те ра ко т.
- не об хо дима ме ха низа ция /с а мо с вал,бо р до ва ко ла ,бе то но воз и др. / с а с об ст ве но ст на фир ма та
- До го вор за на ем на те жка те хника – „Бил динг и Тран с" ЕООД

Й.ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ –

1. Вс ички стро ите лни и мо нта жни ра бо тни ци са на зна че ни на тр удо в до го вор .

2. Фир ма та има до бре подгот вен квали фи ци ран ръ ко воден и из пъл ни те лски пер со на л ,ко ето е га ран ция за до став ка на про дук т с вис о ко ка че ст во .

3. Всички ръководни кадри имат достатъчно знания за високо качество на работа при подготовка и изпълнение на строително монтажни работи, безопасните и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, пожарна безопасност и т. н. Всичко това е доказано със съответните документи.

К. ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В съответствие с изискванията на ТБОТ и ППО фирмата осигурява безопасни условия на труд чрез:

- създадена е система за информиране и обучение по въпросите на безопасността
- инструктаж на работниците, които се провежда при постъпване на работа, в началото на всяка дейност, при смяна на строителната площадка и всекидневен
- осигурени средства за защита Наредба № 11 - предпазни паранети, маркировки, проверка на скелетата, лични предпазни средства /каски, колани, ръкавици, предпазни средства за очите, дишателни маски и др./
- на обекта има заредена аптечка с пресни медикаменти и превързочни материали
- не се допускат работници и служители употребили алкохол
- при организиране на трудовата дейност се осигурява спазване продължителността на работното време, седмични и годишни почивки
- на правени са застраховки "Отговорност на работодателя" и "Строително монтажни рискове"
- На указани места ще се разположат пожарогасители.
- Специализираните групи които работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да не сят заедно с материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Л. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.

3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и за прашване на околната среда.

4. За свалянето на отпадъци на от обекта до транспортните средства ще се използва PVC ръкави, които не позволяват за прашване на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват със брезентни чергила.

5. Земните маси ще се складират на депо до извършването на обрания на сип на указано от Възложителя място, което своевременно ще бъде обозначено и оградено.

6. На указани места ще се поставят пожарогасители.



7. При извършване на изкопни работи във дъждовно време гумите на автомобилите ще се измиват с водоструйка преди напускане на строителната площадка.

8. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден работната площадка се почиства и всички отпадъци които не са извозени се складира на едно място.

9. Всички влажни материали ще бъдат съобразени с Наредбата за съществени изисквания към строежите и и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г.- вземането под внимание на тези качества ще помогне за минимизиране на разходите за материали и енергия, което води до увеличаване на експлоатационни срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.

10. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде силно ограничен.

При работа стриктно ще се спазва проекта по План за безопасност и здраве.

23.12.2014 г

Управител:.....

(Камени Димитров)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Димитров'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Димитров'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Димитров'.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „МОНОЛИТ”ООД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Фирма "МОНОЛИТ" е с дългогодишен опит в строителството. На входящ и ежедневен контрол се подлагат всички продукти, строителни материали предназначени за изграждането на възложените обекти. Фирмата притежава

1. Сертификат за качество :БДС EN ISO 9001:2001 с регистрационен номер : TRBA 100 0056 от 01.12.2005 г

2. Сертификат за управление съгласно BS OHSAS 1800 : 2007

3. Сертификат за съответствието с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004

Контролът и измерването обхваща всички процеси от започването на обектите до предаването на същите на крайния потребител.

Още при самото изготвяне на офертата се прави проучване на пазара и се избират икономически най-изгодните, но също така и ефективни материали. УПРК и ПТО правят проучване на обекта и проекта, когато е предоставен такъв за максимално бързо и ефективно посгоряване на възложеният обект.

Преки отговорници за ежедневния контрол за изпълнението на СМР са техническите ръководители на обектите и ОТК.

При изпълнението на отделните видове СМР се извършват предписаните в проектите и ПИПСМР проверки и изпитвания като документите се съхраняват в досието на обекта от техническия ръководител. Приемането им става само при съответствие с изискванията на съответния Проектант, стр. надзор, инв. контрол, като се отразява в документите за приемане посочени в Наредбите.

За да се постигне максимално качество на предавания продукт фирма "МОНОЛИТ" се процедурира по следния начин:

А) При отпочване на всеки нов отделен процес и вид СМР техническия ръководител провежда начален инструктаж и посочва особеностите на извършваната строителна дейност на отделните специалисти и бригади. Прави се обща спецификация-заявка на материалите, които ще се влягат в обекта.

Б) Необходимата механизация за обекта се проверява и отремонтира ако има нужда. За по специфичните дейности се наема тежка механизация, за което фирмата има договори за наем.

В) При доставка на материалите независимо български или вносни се изисква сертификат за качество. Влаганите материали на обектите се придружават с експедиционна бележка, което дава възможност да се следи отговаря ли заявеното количество на доставеното на обекта.

Г) За постигане на по-добро качество на изпълнените видове строително монтажни работи техническия ръководител и ОТК организират извършването на предписаните изпълнения и приемането им от Проектанта, строителния надзор и Инвеститора, като



21

результатите от това се регламентират с протоколи ,актове съгласно Нормативните разпоредби.

Д)На самите обекти са доставени образци за Актове за несъответствие и Карта за отклонение,като бригадирите са инструктирани за тяхното попълване и предаване на ръководството по надлежния ред.

Е)Ако е нужно да се доставят материали на склад те се описват от Началник склад в “Дневник за входящ контрол”

Ж)Ежегодно се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на работниците,а заедно с това се повишава и ефективността на труда и по-високата качество на предлагания продукт.

Фирмата работи със постоянни доставчици на строителни материали,които гарантират качеството на и предлаганите материали със сертификат по качество и Протоколи за изпитване ,поради което до момента не са констатирани недопустими отклонения на влаганите материали.

След приключване на обекта се съставя акт Обр.15 в който се описват всички забележки,ако има такива и се поставя срок за тяхното отстраняване,след което се пристъпва за окончателно предаване на обекта с акт Обр.16.

До момента фирма “Монолит” е предавала обекти с много добро качество за което говорят и получените Референции от нашите клиенти:

- Община Добрич
- INDUPRESS GRUP
- ЖИЛФОНД – ИНВЕСТ ЕООД гр.ДОБРИЧ
- Община Крушари
- Община Добричка
- КРАСИВА БЪЛГАРИЯ
- НВГ „ГРУП“-София
- Частни Възложители.

23.12.2014 г

Управител:.....

(Калела Дюлгев)





“МОНОЛИТ“ ООД гр. ДОБРИЧ

бул. “Трети март” № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e mail monolitdobrich@abv.bg

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

На Обект:” Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка с.Ловчанци”

I. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Ръководството на фирма „МОНОЛИТ“ООД осъзнава своята отговорност не само да развива успешен,но и отговорен строителен бизнес с грижа за защита на околната среда.

За тази цел ние :

- Поддържаме и непрекъснато подобряваме Системата за управление на околната среда като неразделна част от цялостното управление на фирмата.
- Определяме целите и задачите ,отнасящи се до опазване на околната среда,като редовно преглеждаме и осигуряваме необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране.
- Осигуряваме необходимото обучение и квалификация на всички работници и служители.
- Съобразяваме се стриктно със законовите и други нормативни изисквания,свързани и идентифицираните аспекти на околната среда.
- Извършване на периодичен екологичен преглед ,свързан с анализ на въпросите,свързани с околната среда и въздействието върху нея,при изпълнение на дейностите на организацията и определяне,контрол и управление на околната среда
- Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда,свързани с въздуха,водата ,почвата,персонала и обществото-отпадъци/строителни,битови,опаковки,хигиенни материали/замърсяване/прах,шум,вибрации,смазочни масла/ресурси/стр.материали,горива,енергия,вода/
- Правим преглед на политиката по ОС за съответствието и с променящите се условия.
- Непрекъснато поддържане в изправност на машините
- Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи,оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност,както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения,наложени от този вид документи.
- Структурата на системата е ориентирана към изискванията и удовлетвореността на клиента и предотвратяване замърсяване на околната среда.

23

- Фирмата спазва политика по запазване и защита на околната среда и запазване на човешкото здраве
- Разумно и рационално използва природните ресурси
- По време на почистването на терена и обекта – стр.отпадъци се сортират като се отделят тези които могат да се рециклират повторно
- Техническите ръководители възможно най-точно изчисляват предварително необходимите стр.материали
- Използват се екологични м-ли
- Фирмата разработва политика за връщане на опаковъчните материали на доставчика
- Всички отпадъци ще се депонират съгласно Българското законодателство

Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано не съответствие с изискванията на Системата за управление на околната среда. Ръководството на фирмата се ангажира да предприеме незабавно съответните мерки.

За изпълнение на тази политика ръководството на фирма „МОНОЛИТ“ ООД разработи и внедри система за управление на стандартите ISO 9001 :2001 рег.№TRBA 100 0056 и OHSAS18001:2007 сертификата TB OHSAS 180 ISO 14001 2004

II. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТИТЕ

Необходими строително монтажни работи:

- Изграждане на детска площадка
- Направа на нови настилки
- Благоустройство и озеленяване
- Изграждане на поливна система
- Направа на нова външно осветление

III. ОПИСАНИЕ

Строежът се намира в пределите на общ. Добричка. За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта.

Предметът на поръчката включва изпълнение на Строително монтажни работи – изграждане на нова конструкция” и ще бъде съобразен с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнението на строително монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработен и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР(ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България закони, правилници и нормативи касаещи изпълнението на обекта.

Поетапността на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график, който предварително е съгласуван с Възложителя.

Всички продукти които ще бъдат вложени, ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature with the number '24' below it on the right.

IV. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.

3. Всички отпадъци ще се събират само на обозначени и оградени места, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашване на околната среда.

4. За свалянето на отпадъци на от обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашване на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват със брезентни чергила.

5. Земните маси ще се складираат на депо до извършването на обратния насип на указано от Възложителя място, което съевременно ще бъде обозначено и оградено.

6. На указани места ще се поставят пожарогасители.

7. При извършване на изкопни работи във дъждовно време гумите на автомобилите ще се измиват с водоструйка преди напускане на строителната площадка.

8. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден работната площадка се почиства и всички отпадъци които не са извозени се складираат на едно място.

9. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. вземането под внимание на на тези качества ще помогне за минимизиране на разходите за материали и енергия, което води до увеличаване на експлоатационни срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.

10. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде силно ограничен.

При работа стриктно ще се спазва проекта по План за безопасност и здраве.

"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

/име на фирмата/

Дата: 23.12.2014 .година

Управител:

(Катюш Дорджев)

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДРАВЕН ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

На Обект: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка с „Ловчаници“

I. Общи бележки

Настоящият проект за организация и изпълнение на строителството на обект е съставен на база:

- Тръжни книжа
- Оглед на обекта
- Правилник за безопасност на труда при изпълнение на СМР

II. Кратка характеристика на обекта

Строежът е разположен в пределите на община Добричка. Предвижда се цялостно благоустрояване на площадката изграждане на ново осветление, поливна система и озеленяване.

Строително-монтажните работи ще се извършват в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и одобрения бюджет на проекта и ще се реализират съгласно работния проект. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички дейности, предмет на договора. За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта.

Предметът на поръчката включва направа на основен ремонт по всички части, полагане на нова дограма, саниране на сградите, подобряване отводняването на определените площи, при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции, съобразени с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнението на строително-монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработен и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР (ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р. България закони, правилници и нормативи касаещи изпълнението на обекта.

Поетапността на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график.

Всички продукти които ще бъдат вложени, ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

III. Организационен план

1. Преди отпочване на работата съвместно с Възложителя ще се направи цялостно заснемане на обекта.

2. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

3. Ще се изготви проект за временна организация на движението по време на работата, съгласно Наредба 16/2001 год. за временна организация на движението при извършване на строителство по пътищата и улиците.

3. Фирмата разполага със квалифициран инженерно-технически персонал, които могат да взимат навременни решения при възникнали проблеми.

4. Транспортването и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи.

5. Ще се посочи изрично техническото лице което ще бъде – координатор по безопасност и здраве

6. Прави се оценка на риска

7. Актуализират се инструкциите по безопасност и здраве

8. Определят се транспортните пътища и зони.

IV. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1. Мерки за оздравяване на работното място:

В съответствие с изискванията на ТБОТ и ППО фирмата осигурява безопасни условия на труд чрез:

- създадена е система за информиране и обучение по въпросите на безопасността
- инструктаж на работниците ,които се провежда при постъпване на работа,в началото на всяка дейност , при смяна на строителната площадка и всекидневен
- осигурени средства за защита Наредба № 11 - предпазни парапети,маркировки,проверка на скелетата,лични предпазни средства/каска,колани,ръкавици,предпазни средства за очите,дихателни маски и др./
- на обекта има заредена аптечка с пресни медикаменти и превързочни материали
- не се допускат работници и служители употребили алкохол
- при организиране на трудовата дейност се осигурява спазване продължителността на работното време,седмични и годишни почивки
- направени са застраховки "Отговорност на работодателя" и "Строително монтажни рискове"
- На указани места ще се разположат пожарогасители.
- Специализираните групи които работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.
- Кабелите за захранване на временните уредби да се полагат по начин,изключващ механичното им нараняване или затрупване със стр. материали
- Да се извършват ежемесечни проверки за безопасността на ръчни ел. инструменти
- За преносими осветители да се използват само специални предназначения такива имащи предпазна решетка и гумиран кабел.
- На работещите на височина да се осигурят сандъчета за инструменти и колани
- Да се обезопасят хоризонталните отвори на стр.площадка с достатъчно дъски ,платна и пр.
- На обекта да се осигури аптечка с медикаменти
- Всички работници са снабдени с лични предпазни средства
- Води се ежедневен инструктаж
- Скелето ще бъде обезопасено с парапет.На него ще се качват само инструктирани специалисти
- Ежедневно строителната площадка ще се почиства от строителни отпадъци.
- След демонтаж на дограмата всички отвори ще бъдат обезопасени и ще се положи сигнализация
- На опасните места ще се поставят табели
- За обезопасяването на работното оборудване на стр.площадка се използват постоянни или временни ограждения-прилагане при шахти,стълби,балкони и др.
- Опасните зони ,където е възможно падане на товари се сигнализират с предупредителни знаци и табели.
- Отворите които създават опасност от падане от височина се обезопасяват чрез парапети.
- При извършване на СМР по фасади – на височина –работната площадка се огражда с предпазен екран – мрежа
- Обезопасяване на производственото оборудване. Технологичното оборудване е фабрично обезопасено. Предвижда се заземяване и зануляване на контактите и другите съоръжения, ползващи ел. ток. Осигурени са транспортни коридори, позволяващи свободен достъп до всички работни места. Монтажът на съоръженията и инсталациите задължително трябва да се извърши от лица със съответната квалификация.
- Микроклимат. Категорията на труд е средна. Параметрите на въздуха в работните помещения са съобразени с изискванията на БДС 14-776-87. Повишена влажност липсва. Защита от пряко слънчево греене не е необходима.
- Естествено и изкуствено осветление. Производствените помещения са естествено осветени, но за постигане на изискванията за осветеност в част „Електро“ на Техническия проект е предвидено изкуствено осветление, удовлетворяващо изискванията на БДС 1786-84. При необходимост при извършване на СМР да се предвиди локално осветление с подвижни лампи с цел постигане на необходимата осветеност.



- Шум и Вибрации. Основни източници на шум и вибрации са ръчните машини за рязане и пробиване – ъглошлийфи и ръчни пробивни машини. Мерките за защита на монтажниците трябва да са разработени от изпълнителя на обекта.
 - Пожарна безопасност. При извършване на СМР основната опасност от пожар е при рязане и заваряване на тръби и фитинги. За предотвратяване на инциденти, при извършване на строително-монтажните работи да се подсиуряват намиращите се на обекта противопожарни средства (пожарогасители, кофпомпи, негорими одеяла и др.) на мястото на извършване на огневите работи.
 - Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.
 - Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.
 - При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.
 - Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, укрепвания на тръби, фасонни части и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител.
 - При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване
 - При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се проверяват за херметична изправност.
 - Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането ѝ дограма
 - Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.
 - Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ.
 - Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.
 - Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се извършват от скелета или платформи.
 - Не се допуска:
 - изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;
 - използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.
- След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.
- Да се спазва Наредба №2 от 22. 03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажните работи. Уча стникът следва съгласно Наредба №2 да изпълнява мерките за съответния обект План за безопасност и здраве.

V. Мерки за пожаробезопасност

- Строителните продукти се доставят на стр. площадка след подготовката за съхранението им
- Бутилките с пропан бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.
- Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези изложени на климатични въздействия подлежат на периодичен контрол и поддръжка съгласно нормативните изисквания
- Не се допуска извършване на СМР както и разполагане на складова база и санитарно – битови помещения в район на електропроводи, газопроводи и др.
- Издава се заповед за вназначение на нещата на пожаротехническа комисия
- Определят се места за тютюнопушене.

- В случай на авария или пожар техн.ръководител незабавно уведомява съответната служба на ПБЗН
- Вътрешните противопожарни кранове на обекта се разполагат на достъпни места,оборудвани със шлангове и струници със затворени и plombирани касети.
- Периодично се провѣрват подрѣчните противопожарни средства като състоянието им се описва от техн.ръководител в дневник.
- До подрѣчните противопожарни средства и съоръженията за пожарогасене се осигурява постоянен непрекъснат достъп.
- При работа със строителни продукти отделящи пожаро- или взривоопасни пари,газове или прахове,не се допуска тютюнопушене,използване на открит пламъкили огън на нагревателни уреди,на превозни средства без искроуловители,на инструменти с които при работа могат да се получат искри,както и на електрически съоръжения и работно оборудване ,чиято степен на защита не отговаря на изискванията.
- Забранява се използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди.
- Не се допуска съхраняването в строителни машини и в близост до кислородни бутилки на лесно запалими горивни вещества противоречащи на изискванията на ПБ.

VI. Дейности при аварии

В случай на авария строителя обявява аварийно положение и

- следи за изпълнението на мерките заложи в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии,както и незабавно уведомява службите при гражданска защита.
- По най-бързия и безопасен начиневакуира работниците
- Прекратява извършването на всякакъв вид работа
- Изключва напрежението във оборудването във аварийния участък
- Организира ликвидиране или локализиране на пожара чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения.
- Спира дей ствието на вентилацията ако има такава
- Поставя дежурни на вход и изход на строителната площадка
- Не възобновява работата докато е все още на лице сериозна непосредствена опасност

VII. Контрол при изпълнението

1. На строителната площадка се поддържа ред и чистота.
2. Изпълнените СМР ще бъдат придружени със съответните актове , протоколи и сертификати необходими за тяхното изпълнение и приемане.
3. При изпълнението на бетоните работи се контролира:
 - Марката и качеството на бетона преди неговото полагане.
 - Спазване на дебелини и коти.
 - Следене и полагане грижи за бетона след неговото полагане.
4. Всички видове материали които са необходими са придружени със съответните сертификати
5. Поетапността на изпълнение ще бъде съобразено с календарния график и работния проект.
6. Вложените материали ще отговарят на :
 - Български стандарти
 - Европейско техническо одобрение
 - Признати национални технически стандарти

Всички материали ще бъдат придружени със сертификати Издадени от Акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти.

Контролът на обектите ще се упражнява от избран от възложителя консултант, който ще упражнява изискванията се по ЗУТ Инвеститорски контрол. Същият следи за правилното и точно изпълнение на дейностите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнение на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на строителството. При установяване на нередности и/или некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Сем' and another that appears to be 'Буд' with the year '20' written below it.

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. След съставяне на Акт образец 15 от Наредба №3, започват да текат гаранционните срокове.

VIII. Временни сгради и съоръжения

За съблекалня на работниците ще се ползват фургони на колела/собственост на фирмата/, а за склад на строителни материали ще се ползват метални контейнери също /собственост на фирмата/. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани за да се избегнат падащи предмети. Всички отпадъци ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището. На указани места ще се поставят пожарогасители.

IX. Изпълнителски кадри – всички строителни и монтажни работници са назначени на трудов договор

ПОДПИС и ПЕЧАТ:


"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

/име на фирмата/

Управител:

Дата: 23.12.2014 .година

(Камелия Добрева)



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Преди започване на строително-монтажни работи, администрацията е длъжна да съгласува технологията на работа със органите по безопасността.

Технологията на изпълнение на СМР на обекта и тяхното време е посочено в линейния график.

В съответствие с количествената сметка и имайки предвид че на сградата се прави вертикална планировка се предвиждат следните дейности по предотвратяване на възможни рискове:

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

- ❖ Мястото на строителните дейности ще бъде оградено с предупредителна сигнализация.
- ❖ При извършването на кофражни и арм. дейности всички машини – ръчен инвентар ще бъдат проверени и прегледани от ел.специалиста на фирмата. Разклонители които ще се позват ще са гумирани и изолирани за да се предотврати токов удар.
- ❖ При полагане на бетонови смеси е забрането да се стои под бетонпомпа и автокран.
- ❖ Всички работещи ще бъдат снабдени със лични предпазни средства. Ще се дадат и предпазни колани, което ще предотврати евентуални злополуки.
- ❖ Около самият обект допълнително ще бъдат поставени парапети и ограден, за да се предотврати преминаването на външни хора.
- ❖ Ще се извършва ежедневен инструктаж на всички работници.
- ❖ При работа с машини ще работят само обучени и инструктирани за работа специалисти.
- ❖ Ще се оформят наклоните и положи крайната настилка.
- ❖ Фирмата разполага със назначен специално електротехник за периодичен преглед и поддръжка на всички инструменти с които ще се изпълняват съответните дейности.
- ❖ Ежедневно се почиства стр. площадка за да се предотврати трудова злополука.
- ❖ При работа с вредни материали ще се дадат предпазни маски..
- ❖ Заваръчните дейности ще се изпълняват само от квалифицирани работници, които минават ежедневен инструктаж на работната площадка.
- ❖ Всички лесно запалими материали ще бъдат отделени в отделен склад на обекта.
- ❖ При работа на височина скелето ще бъде оградено с предпазни парапети.
- ❖ Всички изкопи ще бъдат предварително укрепени и тогава ще се пристъпи към полагане бетона.
- ❖ СМР по част електро ще се извършва само от квалифицирани работници.

II. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА РИСКА

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.



31

Преди отпочване на строително-монтажните работи обекта ще се ограда за да няма пряк достъп на чужди хора фирмата разполага със готови метални платна чрез които ще се извърши ограждането. Обекта ще бъде обезопасен със сигнализация. Всички специалисти на фирмата ще бъдат уплътнени максимално.

- Бригадата зидаро-кофражисти първо ще очертае основите на настилките и пясъчника и ще пристъпи към сабарянето на съществуващата ограда.
- Всички изкопи ще бъдат укрепени.
- Първо ще се започне от реконструиране и изграждане на новата настилка. По време на строителните работи ще се забрани достъп на хора до изкопите.
- Пътят на механизацията (камиони, миксери и др.) ще бъде максимално ограничен в района на дворното пространство.
- Изнасянето на отпадъците ще става поетапно на указани места за да може да се освободи максимално работната площ. Фирмата има собствени наети автотранспортни средства за тази цел.
- Фирма Монолит разполага със достатъчно контейнери които може да използва за складова база и не е необходимо ежедневно зареждане на обекта с материали.
- Цветовата гама на настилки, мазилки и бояджийски работи ще бъде предварително съгласувана със Възложителя. Фирмата работи със доказани доставчици и всички материали са с високо качество и придружени със сертификати.
- Едновременно с изграждането на настилките ще се пристъпи към оформяне и трасиране на терена.
- След трасирането ще се положи тръбната разводка за поливната система.
- След полагането на бордюрите и очертаването на полетата ще се пристъпи към засаждане на посъдният материал.
- В линейния график е посочено за кои строителни дейности каква механизация ще е необходима. Всички видове машини ще бъдат придружени със декларация за съответствие.

!!! МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДТВРЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА

За да се предотвратят евентуални рискове се действат по следните параметри

1. Забранено е да се извършват строително-монтажни работи без проект за изпълнение /ПОИС/ със основните решения по техниката на безопасността.

2. С изискванията по безопасността при извършване на СМР, приети със проектите за изпълнение на СМР/ПОИС/ и техниките правила трябва да бъдат познати ръководството и контролът на СМР, инженерно-техническите кадри, бригадирите, майсторите, механизите и обслужващите строителни машини и механизми.

3. Ръководството на строително-монтажната организация е задължено да осигури безопасно изпълнение на работите. Работното място трябва да бъде осигурено със необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения.

4. Когато няколко организации участвуват в строителството, главния изпълнител е отговорен и длъжен да разработи заедно с подизпълнителните организации общи мероприятия по техниката на безопасността.



5. При съвместна дейност на една и съща площадка отговорността за нейното обезопасяване носят техните ръководители и организациите, работещи на площадката, които задължително координират работата си във връзка с ТБТ.

6. Ръководството на строителната организация е задължено да предаде на монтажната организация/подизпълните ля/ протокол обезопасяване всички работни площадки. Разкрити влошавящи условия отвори или премахнати ограждения се възстановяват от организацията, която ги разкрила или изградила.

7. Не се разрешава на лица под 18-годишна възраст да изпълняват строително-монтажни работи на височина над 5м, посредством временни монтажни приспособления и не посредством елементи от конструкцията

8. Когато в строителството са ангажирани курсисти или стажанти от техникуми, професионални училища и др., а така също и бригадир и административното и техните ръководство е задължително:

- да създаде по-високи нива на обучение при изпълнение изисванията по техните задачи;
- да даде насоки и инструкции на тези лица за безопасно изпълнение на възложените задачи;
- да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия, безплатно работно облекло и съответни лични предпазни средства;
- да прикрепи към тази група работници, опитни бригадир и техните ръководители, добре запознати с изисванията на техните задачи;

9. При работа на открито и температура на въздуха при 0 градуса се дават периодично почивки за отопляне на работниците и ИТР, като се осигурява и топъл чай.

10. Строителната площадка да отговаря на всички санитарно-технически изисвания. Разположените територии на строителната площадка по мощност съоръжения/работилници, складове, разтоварни площадки, санитарно-битови уредби, строителна механизация, транспортни средства, проходи и пешеходни пътеки и др. трябва да съответстват на утвърдения план за организация на строителната площадка /ПОИС/.

11. Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането на площадката, всички ями, канали и др. опасни места съответни парапети и ограждения, а не нужните да запълни. На места, пресичащи се от канали да обезпечи построяването на пешеходни мостчета със парапети. Зимно време редовно да осигурява почистването на пешеходните пътеки от сняг и лед, да нарежда да се посипват със сгур или пясък, а на ниските места да се направят отводнителни канали.

12. Складирането на строителните материали трябва да става единствено на местата, обозначени със табели за материали, чрез съответното подреждане, фигурите от складирания материал трябва добре да се укриват против срутване и се оставят чисти проходи между тях на най-малко 1,5м.

13. По време на разтоварването на обемисти и тежки товари, трябва да става под ръководството на техните ръководители или бригадир. За целта се установява известна сигнализация, команда и технология. Провежда се кратък инструктаж за начина на работа. Този от работниците, който не спазва установения безопасен начин на работа се отстранява.

При снабдяването на обектите лесно запалими материали като бензин, нафта, газ, лакови бои и др. трябва да се изградят специални складове за съхранение извън строителната площадка, съответно оградени със ограда от бодлива тел и поставени предупредителни надписи.

14. Товаро разтоварните работи задължително се ръководят от техните ръководители или бригадир, като преди това се провежда инструктаж относно безопасните начини на работа.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature with the number '33' on the right.

15. При ръчно пренасяне на товари трябва да се спазват следните правила:

- да не се пренасят товари, по тежки от 50кг от един работник;
- качването и свалянето на и от гръб на товари със единично тегло до 50кг да става със помощта на други носачи;
- при често вдигане на тежести през време на работния ден тази норма се намалява на 25кг;
- при преместване на товари със тегло от 50-500кг на носачите да се предоставят прости механизми и средства за преместване като макари, лостове, криво ве, валяци, колелца и колесарки;
- преместването на товари над 500кг да бъде напълно механизирано;

16. При нужда да се ползват и лични предпазни средства. При работа с механизация не трябва да има хора под повдигателния товар и в обсега на товара.

Същите трябва да отстоят най малко на 5м извън обсега на товара.

17. Техниците ръководители ще се ръководят от следните правила:

17.1. Да познават действащите правила и норми по техникската безопасност, охраната и хигиената на труда и противопожарната защита в областта на своята професионална квалификация.

17.2. Да се явяват на контролни и периодични изпити за проверка и повишаване познанията им в областта на техниката по безопасността.

17.3. Да разучават проектометни документи и належава т допълнителни мероприятия, осигуряващи безопасни условия на работа.

17.4. Да се грижат за своевременно доставяне и ползване на необходимите материали за ограждения, укрепвания, работни скелета и пр. за правилното ползване на личните предпазни средства, машините и механизмите и да дават необходимите противотровни работниците при вредни условия на труда.

17.5. Да не допускат до работа на машини и механизми не правоспособни работници.

17.6. Да не допускат до работа не инструктирани и необучени работници съгласно наредбата за инструктажите.

17.7. Техническият ръководител да определя със писмена заповед кой от помощниците му ще провежда инструктаж, като следи за своевременно им провеждане и регистриране в инструктажната книга.

17.8. Да организира правилното разположение на материалите, машините и механизмите по строителните площадки, изграждането и на санитарно-битови такива съгласно одобренят му план за организация на строителната площадка, да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и преходите до обекта и работните места, осветяването им и поставянето на видни места надписи и лозунги, за остроящи вниманието на всички работници за предпазване от злополуки.

17.9. Да упражнява ежедневен контрол сред своите бригади за срочно и точно изпълнение на изискванията на правилника по техника на безопасността, като своевременно разпорежда за пълното обезопасяване на работните места и премахане предпоставките за допускане на трудови злополуки.

17.10. Техническият ръководител е длъжен лично да ръководи всички отговорни и опасни строително монтажни работи, взриввания и др. подобни. Ако същите се извършват на смени да назначава за следващата смяна най подходящ и обучен свой помощник, като го запознае обстойно с технологията на работата и мерките за безопасност, които следва да бъдат вземани.

17.11. Техническият ръководител е длъжен да участва в анкетирането на станалите трудови злополуки, след което да провежда производствено

34

съвещание с всички производственици и по м.те хн.р.ли,пред които да прави подробен анализ на причините и обстоятелствата,при които е допусната трудова злополука,като набелязва мерки и срокове за отстраняването на подобни предпоставки за трудови злополуки.

17.12.Техническите ръководители на специализираните бригади/те некеджий,железари,дърводелци и др.подобни/са длъжни да провеждат производствените и периодични инструктажи по специалността им,а обектовите хн.р-ли ги инструктират относно конкретната обстановка на обекта,условията на съвместна работа с другите специалисти и мерките,които трябва да спазват по техника на безопасността вкл.ползване на лични предпазни средства.

17.13.За главен отговорник по безопасността на труда се определя титуляра обектовите хн.ръководители и всички работници независимо от специалността им са длъжни да изпълняват неговите разпоредения за осигуряване безопасността на труда.При възникване на спорове и несъгласие техн.ръководител спира от работа онези работници,не изпълняващи дадените им указания за безопасна работа и уведомява прекия им техн.ръководител по специалността,а в особени случаи лично ръководство на управлението.

17.14.Техническите ръководители на специализираните бригади са длъжни периодично да посещават работните места на своите специалисти и да се интересуват от вземаните мерки по безопасността на труда им.При отговорни монтажни дейности техн.ръководител по специалността е длъжен предварително да се запознае със плана за организация на монтажната дейност,мерките за безопасност и личните предпазни средства,които ще се ползват.

17.15.За неизпълнение или небрежно и немърливо изпълнение на служебните си задължения,техническите ръководители на участъци,гр.ули,обекти и специализирани бригади и техните помощници при невземаните мерки за отстраняване нередностите,нарушенията и предпоставките за допускани трудови злополуки носят административната и наказателна отговорност.

17.16.Те са длъжни безусловно да изпълняват срочно и точно даваните им предписания от контролни органи по безопасността,охраната и хигиената на труда и протипожарната защита.

Всички тези мерки и дейности ще доведат до качествено и бързо изпълнение на поръчката.

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И СТЕПЕНТА НА РИСКА


Идентифицирани опасности	Източник на риск	Степен на риск
I.ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ		
Механични опасности		
1.Опасност от подхлъзване,падане от височина	1.Невнимание,стъпала	1.Възможен
2.Опасност от спъване,падане на същото ниво	2.неравни повърхности,препятствие по терена	2.Възможен
3.Опасност от удар в стърчащи и изпъкнали предмети	3.Невнимание,товаро разтоварни дейности	3.възможен
4.Опасност от притискане,премазване,прегазване от товари и механизми	4.Невнимание,техническа неизправност	4.Възможен
5.Опасност от ПТП,Злополука	5.Служебен транспорт,строителни машини	5.Възможен

3Г

<p>Физични опасности</p> <p>1. Опасност от въздействие на интензиван шум</p> <p>2. Опасност от пожар</p> <p>3. Опасност от поражение на ел.ток</p> <p>4. Опасност от простудни заболявания</p> <p>Химични и биологични опасности</p> <p>1. Опасност от вдишване на смесен прах</p> <p>2. Опасност от замърсяване на кожата с прах</p> <p>3. Опасност от инфекциозни болести</p>	<p>1. работно оборудване на стр.площадка, машини</p> <p>2. Невнимание, техн.неизправност</p> <p>3. Нарушена изолация на кабели, техн.неизправност</p> <p>4. Работа на открито, неблагоприятни атм. влияние</p> <p>1. товаро разтоварни работи</p> <p>2. Товаро разтоварни работи</p> <p>3. Контакт със замърсени повърхности</p>	<p>1. Възможен</p> <p>2. Възможен</p> <p>3. Възможен</p> <p>4. Възможен</p> <p>1. Възможен</p> <p>2. Възможен</p> <p>3. Приемлив</p>
II. МОНТАЖНИЦИ, ЗИДАРО-МАЗАЧИ, НАСТИЛКИ, БОЯДЖИИ		
<p>Механични опасности</p> <p>1. Опасност от подхлъзване, падане от височина</p> <p>2. Опасност от спъване, падане на същото ниво</p> <p>3. Опасност от удар в стърчащи и изпъкнали предмети</p> <p>4. Опасност от притискане, премазване, прегазване от товари и механизми</p> <p>5. Опасност от ПТП, Злополука</p> <p>Физични опасности</p> <p>1. Опасност от въздействие на интензиван шум</p> <p>2. Опасност от пожар</p> <p>3. Опасност от поражение на ел.ток</p> <p>4. Опасност от простудни заболявания</p> <p>Химични и биологични опасности</p> <p>1. Опасност от вдишване на смесен прах</p> <p>2. Опасност от замърсяване на кожата с прах</p> <p>3. Опасност от инфекциозни болести</p>	<p>1. Невнимание, стъпала</p> <p>2. неравни повърхности, препятствие по терена</p> <p>3. Невнимание, товаро разтоварни дейности</p> <p>4. Невнимание, техническа неизправност</p> <p>5. Служебен транспорт, строителни машини</p> <p>1. работно оборудване на стр.площадка, машини</p> <p>2. Невнимание, техн.неизправност</p> <p>3. Нарушена изолация на кабели, техн.неизправност</p> <p>4. Работа на открито, неблагоприятни атм. влияние</p> <p>1. Товаро разтоварни работи</p> <p>2. Товаро разтоварни работи</p> <p>3. Контакт със замърсени повърхности</p>	<p>1. Възможен</p> <p>2. Възможен</p> <p>3. възможен</p> <p>4. Възможен</p> <p>5. Възможен</p> <p>1. Възможен</p> <p>2. Възможен</p> <p>3. Възможен</p> <p>4. Възможен</p> <p>1. Възможен</p> <p>2. Възможен</p> <p>3. Приемлив</p>

Упр а вите л:.....

23.12..2014 г



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на оценката на риска е внимателно наблюдаване, анализиране и проучване на работните места и работните процеси с което да се установи какво в строително-монтажните дейности може да причини нараняване, заболяване или вреда и да се прецени дали са взети достатъчно мерки или е необходимо да се направят повече за да се премахне опасността. Целта е никой да не бъде наранен или да се разболее в резултат на работата си.

Оценката на риска обхваща: работните процеси, работните места, работното оборудване, производствените и складовите помещения, използваните суровини и материали, организацията на работата и други странични фактори.

Целта на оценката на риска е въвеждане на ефективни предпазни мерки за подобряване условията на труд и недопускане на трудови злополуки по време на извършване на СМР.

Необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са:

1. Предпазване от рисковете при работи
2. Предоставяне на информация на целия персонал
3. Създаване на организация и ресурсно осигуряване за предприемане на необходимите подобрения

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ

I. Списък на работните процеси

- ❖ Демонтажни работи
- ❖ Напрана на нова тръбна разводка по част, Електро
- ❖ Настилки и облицовки
- ❖ Мазилки, шпакловки и бояджийски работи
- ❖ Зареждане по част Електро

II. Списък на работните помещения

- ❖ съгласно линейен график
- ❖ Битовка – Фургон
- ❖ Складови помещения

III. Списък на работното оборудване

- ❖ Бригадирски колички, кофи
- ❖ Ръчни инструменти – лопати, мала, маламашки, мастари и др.
- ❖ Ръчни ел. инструменти – хилти, ъглошлайф, дрълка, ел. резачка и др.
- ❖ Скеле, стълби и строителни платна
- ❖ Товарач

IV. Списък на работните места

- ❖ Ръководител обект
- ❖ Специалисти по всички части – съгласно тръжната документация
- ❖ Координатор по безопасност и здраве
- ❖ Работници – бояджии, настилки и облицовки, зидаро-мазачи, електротехници, Водачи на МПС

V. Организация на труда

- ❖ Режим на работа – редовна смяна x 8 часа
- ❖ Регламентирани почивки – 2 x 15 мин и обедна почивка – 1 час
- ❖ ЛПС – ръкавици, предпазни очила, каски, въжета,
- ❖ Работно облекло

VI. Списък на използваните суровини и материали

- ❖ Съгласно приложение

VII. ОЦЕНКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1. Описание на строителната площадка

Съгласно заданието на възложителя, се предвижда благоустрояване на парковото пространство и изграждане на нова детска площадка. Ще бъдат извършени строително-ремонтни работи като видовете помещения са съобразени с изискванията на експлоатацията и Инвеститора и изискванията на действащите нормативни документи. По време на ремонта ще се извършат някои малки преустройства, съобразно съществуващите архитектурни и конструктивни възможности, с цел да се подобрят технологичните потоци и условия на работа.

Ще се оформи и изгради достъпна среда за хора в неравностойно положение. Предвижда се благоустрояване на дворното пространство и изграждане на нова ограда.

2. Мерки за въздействието върху изпълнението на договора при възникването на риск

За постигане намаляване на риска и по качествено изпълнение на изпълнените видове строително-монтажни работи техническия ръководител и ОТК организират извършването на предписаните изпълнения и приемането им от Проектанта, строителния надзор и Инвеститора, като резултатите от това се регламентират с протоколи, дават съгласно Нормативните разпоредби. Фирмата има сключени застраховки професионална отговорност и трудова злополука. Води се точна отчетност на цялата документация на обекта. Всички Протоколи и заповеди се подписват от Възложител, Проектант и Изпълнител.

Създаване на оптимална организация за:

- прогнозиране на вероятните и възможни бедствия, аварии и катастрофи и последиците от тях на територията на фирма „МОНОЛИТ“ ООД;
- локализиране на възникналите проблемни ситуации;
- провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във възникнали огнища на поражения (заразявания) на територията на фирмата;
- ликвидиране на последиците от възникналите бедствия, аварии и катастрофи и ограничаване на въздействието им за хората и околната среда;

37

3. Мерки за намаляване, недопускане и предотвратяване на риска

- Строителния обект ще се ограда с плътна ограда (платна, дървени плоскости и ламарина) за да се предотврати достъпа на външни лица
- На видно място ще е разположена табела със схема на обекта и посочени маршрути за движение и разрешен достъп
- Всички отвори (вертикални и хоризонтални) ще бъдат обезопасени със сигнализация
- Местата за товаро-разтоварни дейности ще са със временни заграждения
- Опасните зони - в обхвата на автокрана и товарача) ще бъдат обозначени със знаци и светлинна сигнализация
- На видно място ще са сложени пожарогасители, ще бъдат обозначени съгласно Наредба 4/95 г
- Строителните отпадъци своевременно ще се изнасят извън работната площадка
- Редовно ще се подрежда строителния инвентар и материалите
- Ще се извършва ежедневен оглед на скелето, стълбите и платформата за работа на височина
- Съгласно инструкции по ISO ежедневно ще се прави преглед на ръчните ел. инструменти
- Ще се направи списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол. Ще се заведе дневник на периодичните проверки и ремонтна инсталациите, машините и съоръженията
- Ще се изготвят маршрутни карти на отделните бригади
- До временното табло на обекта ще имат достъп само определени хора
- Всички стр. отпадъци от демонтажните работи ще се свалят с ръкави директно в транспортните средства.
- На обекта във канцеларията на техн. ръководител ще има заредена и лесно достъпна аптечка
- Ще се провежда ежедневен инструктаж по бригади и специалности
- Осигуряване на трудово медицинско обслужване (здравно наблюдение)
- Кабелите за захранване на временните уредби ще се полагат по начин, изключващ механичното им нараняване или затрупване, извън проходи, пътеки или места със струпване на строителни материали. Контрол на изпълнението/чл.431 на ПБЗРЕ до 1000V/
- Ще се означат временното ел. табло със съответните знаци за повишена опасност от поражение на ел. ток /съгласно Наредба №4/95г/. Вратите му ще бъдат добре затворени и заключени от ел. персонал. Всички разклонителни и съединителни връзки ще се изпълняват с разклонители които да са с необходимата изолация за работа на открито/среда с особена опасност за поражение от ел. ток/
- За преносими осветители ще се използват само специално предназначени за целта такива, имащи предпазна релетка, устройство за качване, кабела да е гумиран и да е с ниско напрежение. Контактите за преносимите ел. уреди ще са с необходимата изолация и надпис указващ захранващото напрежение.
- Ще се осигури строг контрол по отношение на ЛПС
- При неблагоприятни климатични условия/гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и вятър, гъста мъгла/ през тъмната част на денонощието или прекъсване на изкуственото осветление извършването на СМР незабавно се прекратява.
- При ниски среднодневни температури ще се осигурява топли напитки съгласно изискванията на чл.2(1) г. 3 на Наредба №11/2005 г
- Повишен контрол по отношение на почистване и поддържане на работната площадка.
- При работа с хипти, ъглошлайф, циркуляр да се ползват антифони, със затихване 20 dB/A/. контрол на изпълнението.
- На работещите на височина ще се осигурят специални чанти- сандъчета-за инструменти
- Ще се обезопасят хоризонталните отвори на строителната площадка
- Режещия дис на циркуляра ще се обезопаси със капак

4. Източник на опасности

- Препягнатост по пол
- Строителни отпадъци
- Необезопасени отвори
- Работа на височина
- Работа с ел. уреди
- Движение в опасна зона около МПС
- Контакт със замърсени повърхности
- Невнимание – работа с режещи инструменти и машини
- Работа с тежести
- Разпръскване на строителни материали
- Съхранение на горими материали
- Работа на закрито при зидария на вътр. преградни стени
- Недостатъчно естествено или изкуствено осветление.
- Ръчни манипулации – работа с чук, тесла
- Отлитане на частици обработваем материал
- Работа на открито – динамичен и неблагоприятен микроклимат, зависещ от метеорологичните условия- прехладяване или прегряване на организма.
- Ще се поставят етикети с рискови фрази и знаци, посочващи опасността на веществата и материалите използвани в СМР

5. Идентифицирани опасности

- Опасност от претръпване, падане, удар в предмети

- Опасност от падане от височина
- Опасност от поражение с ел.ток
- Опасност от пожар
- Опасност от замърсяване на кожата с прах,кожни инфекции и алергии.
- Опасност от субективна грешка
- Опасност от неблагоприятен микроклимат

6.Карта за определяне на изложените на риск лица

6.1.Механични опасности

❖ **Опасност от пътно транспортно произшествие**

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

Опасност от подхлъзване и падане от височина

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

❖ **Опасност от спъване и падане на същото ниво**

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

❖ **Опасност от падащи предмети-премазване,смачкване**

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

❖ **Опасност от удар,блъскане в предмети и остри ръбове**

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

Опасност от охлузване,убождане и механично нараняване на ръце

- 1.Монтажници
- 2.Мазачи,бояджии
- 3.Настилки
- 4.Зидаро-мазач
- 5.Работници по част електро,

❖ **Опасност от притискане ,премазване,прегазване от товари и механизми**

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

6.2.Физични опасности

❖ **Опасност от въздействие на производствен шум**

- 1.Технически ръководител
- 2.Монтажници
- 3.Мазачи,бояджии
- 4.Настилки
- 5.Зидаро-мазач
- 6.Работници по част електро,

❖ **Опасност от локални вибрации**

- 1.Монтажници



Handwritten signatures and the number 39.

- 2.Мазачи,бояджии
- 3.Настилки
- 4.Работници по част електро,
- ❖ **Опасност от пожар**
 - 1.Технически ръководител
 - 2.Монтажници
 - 3.Мазачи,бояджии
 - 4.Настилки
 - 5.Зидаро-мазач
 - 6.Работници по част електро,В и К,ОВК
- ❖ **Опасност от ток**
 - 1.Технически ръководител
 - 2.Монтажници
 - 3.Мазачи,бояджии
 - 4.Настилки
 - 5.Зидаро-мазач
 - 6.Работници по част електро,
- ❖ **Опасност от термично изгаряне УВ,и друго светлинно лъчение**
 - 1.Монтажник

6.3.Химични,биологични опасности

- ❖ Опасност от вдичване на прах
- ❖ Опасност от замърсяване на кожата
- ❖ Опасност от инфекциозни заболявания

6.4.Химични,биологични опасности

- ❖ Опасност от субективна грешка,злополука

7.Мерки за преодоляване последиците при настъпване на риска:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятията по защитата на населението и собствеността и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
2. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на информационен обмен за своевременно информиране на дежурните сили и оповестяване на населението, за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и катастрофи в материалната сфера и околната среда.
3. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно локализиране на кризисни ситуации и провеждане на спасителни и аварийни дейности.
4. Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на организация за своевременното им раздаване и използване.
5. Обучение на работниците и служителите за поведение и действие, помощ и самопомощ при бедствия и аварии.
6. Изграждане и поддържане на система за мониторинг на замърсителите в обектите във фирмата и околната среда за спазване на санитарно-хигиенните изисквания за работна и околна среда.
7. Периодично, но не по-малко от един път годишно, проиграване на възможните аварийни ситуации предвидени в плана.
8. Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване щетите при бедствия и аварии.
9. Създаване на условия за бързо привеждане на фирмата в готовност за работа при екстремни ситуации.
10. Средствата, които ще се използват за предотвратяване последиците от възникналата критична обстановка, са шансовите инструменти от противопожарните табла, както и други налични подходящи инструменти и материали (инертни и др.), включително и средствата за оказване на първа медицинска помощ.

23.12..2014 г

Управител:.....
(Камен Добрев)





40