Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№...030/26.05.16г

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ОБЕКТ:„ Асфалтиране ул.1 с.Алцек "

Днес 26.05.2016..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция 1 – **„Асфалтиране ул.1 с.Алцек",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране ул.1 с.Алцек "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **16666.67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС** и **20000,00 (двадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 833,33(осемстотин тридесет и три лева и 83ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 16 666.67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) **лева без ДДС и 20 000.00** (двадесет хиляди лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 1 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №1"с.Алцек община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10см	м2	818.60	5.74	4698.76
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2	818.60	14.62	11967.91
				Общо:	**16666.67**
				20%ДДС	**3333.33**
				Всичко:	**20000.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, която ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтава настилка ще изпълните за **20000,00 лева с ДДС.** Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова настилка трябва да са еднакви. Оценка ще се извърши за единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на пренастилането на съществуващата трошенокаменна настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разстилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на новата асфалтобетонова настилка като: напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. в уплътнено състояние и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №1 „"Асфалтиране улица №1"с.Алцек община Добричка"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни, седиментни и метаморфни скали.

.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен

камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
- Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка”

Обособена позиция 1: "Асфалтиране улица №1"с.Алцек община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10см	м2												
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 201/26.05.16г

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски"

Днес 26.05.2016..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **3 – „Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски** "

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **47054,17 (четиридесет и седем хиляди и петдесет и четири лева и 17ст.) лева без ДДС** и **56465,00 (петдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2352,70(две хиляди триста петдесет и два лева и 70ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

3. Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧУКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 47 054.17 (четиридесет и седем хиляди и петдесет и четири лева и 17ст.) **лева без ДДС и 56 465.00** (петдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 3 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улици №21 и 28"с.Бенковски община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10см	м2	2425.47	5.20	12612.46
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2	2425.47	14.20	34441.71
				Общо:	**47054.17**
				20%ДДС	**9410.83**
				Всичко:	**56465.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, която ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтава настилка ще изпълните за **56465,00 лева с ДДС.** Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова настилка трябва да са еднакви. Оценка ще се извърши за единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на пренастилането на съществуващата трошенокаменна настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разстилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на новата асфалтобетонова настилка като: напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. в уплътнено състояние и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №3 „Асфалтиране улици №21 и 28"с.Бенковски община Добричка "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни, седиментни и метаморфни скали.

.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен

камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 3. "Асфалтиране улици №21 и 28"с.Бенковски община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10см	м2												
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.032/26.05.16г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово"

Днес ..26.05.2016.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **4 – „Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **36995,83 (тридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 83ст.) лева без ДДС** и **44395,00 (четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и пет) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1849,79(хиляда осемстотин четиридесет и девет лева и 79ст) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

5. Ценово предложение на Изпълнителя;
6. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 36 995.83 (тридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 83ст.) **лева без ДДС и 44 395.00** (четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и пет лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II-71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 4 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 5, 9 И 14 "
С.БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	М2	1856.289	19.93	36995.83
				Общо:	**36995.83**
				20%ДДС	**7399.17**
				Всичко:	**44395.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **44395 лева с ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №4 "АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 5, 9 И 14 С.БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на

предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно

техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,

- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 4." АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 5, 9 И 14 С.БОЖУРОВО"

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 033/26.05.16
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **5 – „Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **26798,33 (двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 33ст.) лева без ДДС** и **32158,00 (тридесет и две хиляди сто петдесет и осем) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1339,91(хиляда триста тридесет и девет лева и 91ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

7. Ценово предложение на Изпълнителя;
8. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 26 798.33 (двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 33ст.) **лева без ДДС и 32 158.00** (тридесет и две хиляди сто петдесет и осем лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 5 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 3 И 4 " С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	М2	1395.747	19.20	26798.33
				Общо:	**26798.33**
				20%ДДС	**5359.67**
				Всичко:	**32158.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **32158 лева с ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №5 "АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 3 И 4 С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 5. АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 3 И 4 С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА "

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта -90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.034/26.05.2016г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **8 – „Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **17248,33 (седемнадесет хиляди двеста четиридесет и осем лева и 33ст.) лева без ДДС** и **20698,00 (двадесет хиляди шестстотин деветдесет и осем) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 862,41(осемстотин шестдесет и два лева и 41ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

9. Ценово предложение на Изпълнителя;
10. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 17 248.33 (седемнадесет хиляди двеста четирдесет и осем лева и 33ст.) **лева без ДДС и 20 698.00** (двадесет хиляди шестстотин деветдесет и осем лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство”АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП8 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 3, 4" с. Добрево община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	101.69	22.11	2248.33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	768.05	19.53	15000.00
				Общо:	**17248.33**
				20%ДДС	**3449.67**
				Всичко:	**20698.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **2 248,33 лв. без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **15 000,00лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена получена, като средно аритметично от сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде умножена с 0.7

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подлише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №8 "Асфалтиране улица № 3, 4" с. Добрево община Добричка"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно

техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,

- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 8. "Асфалтиране улица № 3, 4" с. Добрево община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 035/26.05.2016г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 ОБЕКТ:„ Шосировка улица 17 с.Долина "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **9 – „Шосировка улица 17 с.Долина",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Шосировка улица 17 с.Долина** "

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **10000,00 (десет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/.

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 416,66(четиристотин и шестнадесет лева и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
11. Ценово предложение на Изпълнителя;
12. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8 333.33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 10 000.00** (десет хиляди) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно

действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 9 Количествено стойностна сметка обект: "Шосировка улица №17" с.Долина община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см, оформяне на калдаръм - 20см и запълване с трошен камък с дебелина 15см и уплътняване	м2	511.247	16.30	8333.33
				Общо:	**8333.33**
				20%ДДС	**1666.67**
				Всичко:	**10000.00**

Забележка:В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество трошенокоменна настилка ще изпълните за **10000,00 лв. с ДДС**.Оценката ще ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по изпълнението на трошенокаменната настилка като: оформяне на пътно легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртването на участъците при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разстилането на чакъл, валирането му да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №9 " Шосировка улица №17" с.Долина община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см в уплътнено състояние.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Работници – 8 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни,

седиментни и метаморфни скали.
Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой.Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло.
- Разстилане на трошения камък за основен калдъръм с деб.20см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер.
- Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.15см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
  - Окончателно уплътняване и заглаждан.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 9."Шосировка улица №17" с.Долина община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см, оформяне на калдаръм - 20см и запълване с трошен камък с дебелина 15см и уплътняване	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.026/26.05.2016г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улица 9 с.Енево "

Днес ..26.05.2016.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **12 – „Асфалтиране улица 9 с.Енево"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:**" Асфалтиране улица 9 с.Енево "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **18333,33 (осемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **22000,00 (двадесет и две хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 916,66(деветстотин и шестнадесет лева и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. **(1)** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
13. Ценово предложение на Изпълнителя;
14. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 18 333.33 (осемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 22 000.00** (двадесет и две хиляди лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 12 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №9" с. Енево община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2	1064.65	2.97	3162.02
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2	1064.65	14.25	15171.31
				Общо:	**18333.33**
				20%ДДС	**3666.67**
				Всичко:	**22000.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, която ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтава настилка ще изпълните за **22000,00 лева с ДДС.** Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова настилка трябва да са еднакви. Оценка ще се извърши за единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на пренастилането на съществуващата трошенокаменна настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разстилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на новата асфалтобетонова настилка като: напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. в уплътнено състояние и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №12 „Асфалтиране улица №9" с. Енево община Добричка "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни, седиментни и метаморфни скали.

.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен

камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 12."Асфалтиране улица №9" с. Енево община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2												
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№037/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улица 7 с.Златия "

Днес ..26..05..2016... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **13 – „Асфалтиране улица 7 с.Златия",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улица 7 с.Златия "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **8750,00 (осем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС** и **10500,00 (десет хиляди и петстотин) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 437,50(четиристотин тридесет и седем лева и 50ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
15. Ценово предложение на Изпълнителя;
16. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8 750.00 (осем хиляди седемстотин и петдесет лева) **лева без ДДС и 10 500.00** (десет хиляди и петстотин лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно

действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова- Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 13 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №7"с.Златия община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	460.042	19.02	8750.00
				Общо:	**8750.00**
				20%ДДС	**1750.00**
				Всичко:	**10500.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **10500,00лв. с ДДС.** Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №13 "Асфалтиране улица №7"с.Златия община Добричка "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;

- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка”

Обособена позиция 13."Асфалтиране улица №7"с.Златия община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 038/26.05.2016г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 ОБЕКТ:„ Асфалтиране ул.6 с.Ломница "

Днес .26.05.2016. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **15 – „Асфалтиране ул.6 с.Ломница",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране ул.6 с.Ломница "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **11666,67 (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС** и **14000,00 (четиринадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 583,33(питстотин осемдесет и три лева и 33ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
17. Ценово предложение на Изпълнителя;
18. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 11 666.67 (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) **лева без ДДС и 14 000.00** (четиринадесет хиляди лева) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП15 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №6 " с.Ломница община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	597.372	19.53	11666.67
				Общо:	**11666.67**
				20%ДДС	**2333.33**
				Всичко:	**14000.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете на какви количества асфалтова настилка ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **11 666,67лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №15"Асфалтиране улица №6 " с.Ломница община Добричка "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;

- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 15. "Асфалтиране улица №6 " с.Ломница община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№039/26.05.2016 г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16 ОБЕКТ:„ Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила ”

Днес ..26.05.2016..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2.”ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий” № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **16 – „Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила”,** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” **Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила ”**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **20083,33 (двадесет хиляди и осемдесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **24100,00 (двадесет и четири хиляди и сто) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/.

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1004,16(хиляда и четири лева и 16ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
19. Ценово предложение на Изпълнителя;
20. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20 083.33 (двадесет хиляди и осемдесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 24 100.00 (двадесет и четири хиляди и сто лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство”АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 16 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 2"с.Орлова могила община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2	1177.91	2.95	3474.83
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2	1177.91	14.10	16608.50
				Общо:	**20083.33**
				20%ДДС	**4016.67**
				Всичко:	**24100.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, която ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтава настилка ще изпълните за **24100,00 лева с ДДС.** Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова настилка трябва да са еднакви. Оценка ще се извърши за единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по уизпълнението на пренастилането на съществуващата трошенокаменна настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разстилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на новата асфалтобетонова настилка като: напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. в уплътнено състояние и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №16 „Асфалтиране улица № 2"с.Орлова могила община Добричка "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на

предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни, седиментни и метаморфни скали.

.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
- Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 16."Асфалтиране улица № 2"с.Орлова могила община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2												
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ОМ0126.05.2016 г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 ОБЕКТ:„ Асфалтиране ул.7 с.Подслон "

Днес ..26.05.2016.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **19 – „Асфалтиране ул.7 с.Подслон",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране ул.7 с.Подслон "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **14572,50 (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева и 50ст.) лева без ДДС** и **17487,00 (седемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 728,62(седемстотин двадесет и осем лева и 62ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
21. Ценово предложение на Изпълнителя;
22. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 14 572.50 (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева и 50ст.) **лева без ДДС и 17 487.00 (седемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 19 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №7"с.Подслон община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2	832.71	3.20	2664.69
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2	832.71	14.30	11907.81
				Общо:	**14572.50**
				20%ДДС	**2914.50**
				Всичко:	**17487.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, която ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтава настилка ще изпълните за **17487,00 лева с ДДС.** Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова

Всички технологични процеси по изпълнението на пренастилането на съществуващата трошенокаменна настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разстилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на новата асфалтобетонова настилка като: напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. в уплътнено състояние и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №19 „Асфалтиране улица №7"с.Подслон община Добричка"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на

строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно

техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни, седиментни и метаморфни скали.

.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини

/гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
- Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 19."Асфалтиране улица №7"с.Подслон община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2												
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№04/26.05.2016г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 ОБЕКТ:„ Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2.”ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий” № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **20 – „Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново”,** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” **Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново** ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **14583,33 (четиринадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **17500,00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 729,16(седемстотин двадесет и девет лева и 16ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
23. Ценово предложение на Изпълнителя;
24. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 14 583.33 (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП20 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №5 " с. П. Иваново община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	735.418	19.83	14583.33
				Общо:	**14583.33**
				20%ДДС	**2916.67**
				Всичко:	**17500.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете на какви количества асфалтова настилка ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **14 583,33 лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №20 "Асфалтиране улица №5 " с. П. Иваново община Добричка"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 20."Асфалтиране улица №5 " с. П. Иваново община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта -90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 042/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №26 ОБЕКТ:„ Асфалтиране ул.10 с.Самуилово "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **26 – „Асфалтиране ул.10 с.Самуилово",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране ул.10 с.Самуилово "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **22350,00 (двадесет и две хиляди триста и петдесет) лева без ДДС** и **26820,00 (двадесет и шест хиляди осемстотин и двадесет) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1117,50(хиляда сто и седемнадесет лева и 50ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност. неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
25. Ценово предложение на Изпълнителя;
26. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 22 350.00 (двадесет и две хиляди и триста и петдесет лева) **лева без ДДС и 26 820.00 (двадесет и шест хиляди осемстотин и двадесет лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 26 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №10"с.Самуилово община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2	1303.21	2.90	3779.30
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2	1303.21	14.25	18570.70
				Общо:	**22350.00**
				20%ДДС	**4470.00**
				Всичко:	**26820.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, която ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтава настилка ще изпълните за **26820,00 лева с ДДС.** Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова настилка трябва да са еднакви. Оценка ще се извърши за единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №26 „Асфалтиране улица №10"с.Самуилово община Добричка "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ерупативни, седиментни и метаморфни скали.

.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
- Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 26. "Асфалтиране улица №10"с.Самуилово община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5см	м2												
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см.	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 043/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №29 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец "

Днес .26.05.2016... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **29 – „Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец** "

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **20833,33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **25000,00 (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/.

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1041,66(хиляда четиридесет и един лев и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
27. Ценово предложение на Изпълнителя;
28. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20 833.33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 25 000.00 (двадесет и пет хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 29 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 3 и 11 " С.ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	М2	768.05	19.53	15000.00
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	263.71	22.12	5833.33
				Общо:	**20833.33**
				20%ДДС	**4166.67**
				Всичко:	**25000.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **5833,33лева без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **15000,00лв без ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена получека, като средно аритметично от сбора на двете единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,7, а втората ще бъде умножена с тежест 0,3.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №29 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 3 и 11С.ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на

предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,

- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 29. " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 3 и 11 " С.ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 044/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №30 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево"

Днес .26..05..2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **30 – „Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево** "

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **16666.67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС** и **20000,00 (двадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 833,33(осемстотин тридесет и три лева и 83ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
29. Ценово предложение на Изпълнителя;
30. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: **16 666.67** (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) **лева без ДДС и 20 000.00 (двадесет хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 30 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 4 " С.ПАСКАЛЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	М2	671.83	19.35	13000.00
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	213.80	17.15	3666.67
				Общо:	**16666.67**
				20%ДДС	**3333.33**
				Всичко:	**20000.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **3666,67лева без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **13000,00лв без ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена получена, като средно аритметично от сбора на двете единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,7, а втората ще бъде умножена с тежест 0,3.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №30 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 4 С.ПАСКАЛЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА "

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в

последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 30." АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 4 " С.ПАСКАЛЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 045/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №31 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа "

Днес ..26.05.2016.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“,** по Обособена позиция **31 – „Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа",** открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **16666.67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС** и **20000,00 (двадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 833,33(осемстотин тридесет и три лева и 83ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
31. Ценово предложение на Изпълнителя;
32. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: **16 666.67** (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) **лева без ДДС и 20 000.00 (двадесет хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**

- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до**

5+4 – до 25000лв без ДДС

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

ОП 31 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 " С.ПОБЕДА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	М2	138.17	19.30	2666.67
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	816.33	17.15	14000.00
				Общо:	**16666.67**
				20%ДДС	**3333.33**
				Всичко:	**20000.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **14000,00лева без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **2666,67лв без ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена получена, като средно аритметично от сбора на двете единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,2 а втората ще бъде умножена с тежест 0,8.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №31 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 С.ПОБЕДА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в

последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 31." АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 " С.ПОБЕДА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /чакъл или неплътен асфалтобетон/ - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2												
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№046/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №32 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улица 12 с.Бдинци"

Днес .26.05.2016. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **32 – „Асфалтиране улица 12 с.Бдинци"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улица 12 с.Бдинци** "

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **17500,00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС** и **21000,00 (двадесет и една хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 875,00 (Осемстотин седемдесет и пет лева) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **2 (две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
33. Ценово предложение на Изпълнителя;
34. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин лева) **лева без ДДС и 21 000.00 (двадесет и една хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно

действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 32 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №12"с. Бдинци община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	1047.904	16.70	17500.00
				Общо:	**17500.00**
				20%ДДС	**3500.00**
				Всичко:	**21000.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще изкърпите за **21000,00лв. с ДДС.** Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №32 " Асфалтиране улица №12 с. Бдинци община Добричка"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно

техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,

- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 32. "Асфалтиране улица №12"с. Бдинци община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 048/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №34 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово"

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **34 – „Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово** "

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **9166.67 (девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС и 11000,00 (единадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 458,33(четиристотин петдесет и осем лева и 33ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
35. Ценово предложение на Изпълнителя;
36. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 9 166.67 (девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67ст.) **лева без ДДС и 11 000.00 (единадесет хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**
- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**

- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно

действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника) за ОП ..... (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 34 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №10 и 11"с. Владимирово община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	550.551	16.65	9166.67
				Общо:	**9166.67**
				20%ДДС	**1833.33**
				Всичко:	**11000.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще изкърпите за **11000,00лв. с ДДС.** Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №34 " Асфалтиране улица №10 и 11 с. Владимирово община Добричка"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на

предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 34. "Асфалтиране улица №10 и 11"с. Владимирово община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 048/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №40 ОБЕКТ:„ Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **40 – „Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **10258,33 (десет хиляди двеста петдесет и осем лева и 33ст.) лева без ДДС** и **12310,00 (дванадесет хиляди триста и десет) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 512,91(петстотин и дванадесет лева 91ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
37. Ценово предложение на Изпълнителя;
38. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 10 258.33 (десет хиляди двеста петдесет и осем лева и 33ст.) **лева без ДДС и 12 310.00 (дванадесет хиляди триста и десет лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**

- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**

- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**
- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство”АД)

ОП 40 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ ТОПОЛА, ВИТОША, БОЖУР И ЗДРАВЕЦ " С.СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см в уплътнено състояние от плътен асфалтобетон тип "Б"	М2	596.415	17.20	10258.33
				Общо:	**10258.33**
				20%ДДС	**2051.67**
				Всичко:	**12310.00**

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще изкърпите за **12310,00лева с ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №40 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ ТОПОЛА, ВИТОША, БОЖУР И ЗДРАВЕЦ С.СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА"

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на падписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на

предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 40." АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ ТОПОЛА, ВИТОША, БОЖУР И ЗДРАВЕ " С.СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см в уплътнено състояние от плътен асфалтобетон тип "Б"	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 049/26.05.2016г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №42 ОБЕКТ:„ Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 "

Днес ..26.05.2016.. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **42 – „Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:" **Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **20833,33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **25000,00 (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1041,66(хиляда четиридесет и един лев и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
39. Ценово предложение на Изпълнителя;
40. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20 833.33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 25 000.00 (двадесет и пет хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**

- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II-71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**

- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**
- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство”АД)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД Добрич

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП42 Количествено стойностна сметка обект:"Ремонт на път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари - Добричка/ - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 " община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	188.45	22.11	4166.67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разход	м2	766.28	21.75	16666.66
				Общо:	**20833.33**
				20%ДДС	**4166.67**
				Всичко:	**25000.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **4 166,67 лв. без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **16 666,66 лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена получена, като средно аритметично от сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,2, а втората ще бъде умножена с 0.8

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване и изкърпване участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонова смес /биндер/ задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №42 " Ремонт на път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари - Добричка/ - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 " община Добричка

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см.
- Ремонт на асфалтова настилка

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 42.DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари - Добричка/ - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 " община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№ 050/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №44 ОБЕКТ:„ Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3"

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2."ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий" № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **44 – „Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3"**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:**" Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **33333,33 (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС** и **40000,00 (четиридесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/. ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Общинска банка АД гр.Добрич**
BIC	**BG31SOMB91301032600301**
IBAN	**SOMBBFSF**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1666,66(хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
41. Ценово предложение на Изпълнителя;
42. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов,
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство"АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 33 333.33 (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) **лева без ДДС и 40 000.00 (четирдесет хиляди лева) лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС**
- **ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС**
- **ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС**
- **ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС**
- **ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС**
- **ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС**
- **ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС**
- **ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС**
- **ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС**
- **ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС**
- **ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС**

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

- **ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС**
- **ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС**
- **ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС**
- **ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС**
- **ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС**
- **ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС**
- **ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС**
- **ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС**
- **ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС**
- **ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС**
- **ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС**
- **ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС**
- **ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС**
- **ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС**
- **ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС**
- **ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС**
- **ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС**
- **ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС**
- **ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС**
- **ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС**
- **ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС**
- **ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС**
- **ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС**
- **ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС**

- **ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС**
- **ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС**
- **ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС**
- **ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС**
- **ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС**
- **ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС**
- **ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС**
- **ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН. Билдинг мениджър. */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника) за ОП …….. (номера и наименованието)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство"АД)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 44 Количествено стойностна сметка обект:"Ремонт на път DOB 2100/III 7106/ Карапелит- Медово - Бенковски /DOB1199 от км 0+0 до 9+3/" община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	496.03	16.80	8333.33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разход	м2	1121.08	22.30	25000.00
				Общо:	**33333.33**
				20%ДДС	**6666.67**
				Всичко:	**40000.00**

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за 8 333,33 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 25 000,00лв. без ДДС. Оценката ще се извърши на единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,2, а втората ще бъде умножена с 0.8

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване и изкърпване участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонова смес /биндер/ задължително да включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:
/Румяна Карамфилова/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция №44 " Ремонт на път DOB 2100/III 7106/ Карапелит- Медово - Бенковски /DOB1199 от км 0+0 до 9+3/" община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 90 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на

предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство" АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство" АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

:

- Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см.
- Ремонт на асфалтова настилка

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени *в БДСЕN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците"*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 90^0C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ "*за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работ

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД : _____
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"

Обособена позиция 44. "Ремонт на път DOB 2100/III 7106/ Карапелит- Медово - Бенковски /DOB1199 от км 0+0 до 9+3/" община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярка	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД * Добрич *