Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 3.1

За ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП5, ОП 6, ОП 8, ОП 9, ОП 10, ОП 11, ОП 13, ОП 14, ОП 15, ОП 16, ОП 17 и ОП 18

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция Обособена позиция 13: „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Дончево"; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Дончево"; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 9-та с. Дончево"; „Асфалтиране на улица 1-ва с. Драганово"; „Асфалтиране улица 5-та с. Опанец";

/участникът посочва обособената позиция, за която участва/

на обществена поръчка „Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка"

ЗЗЛД

От Екострой АД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от Мирела Стоянова - Прокурист (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка.

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. Единични цени за изпълнение на видовете работи, както следва:

ЗЗЛД

№ по ред	Видове дейности	единична мярка	Единична цена без вкл. ДДС - $Ц_i$, лв.	
1	Общ обикновен изкоп	$м^3$	$Ц_1$	5,13
2	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи	$м^3$	$Ц_2$	4,83
3	Механизирано почистване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя	$м^2$	$Ц_3$	1,72
4	Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно	$м^3$	$Ц_4$	9,71
5	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти	$м^3$	$Ц_5$	9,61
6	Изкоп земни почви за основи - ръчен	$м^3$	$Ц_6$	13,99
7	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари	$м^3$	$Ц_7$	13,99
8	Насип земни почви за попълване на банкети	$м^3$	$Ц_8$	5,28
9	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси	$м^2$	$Ц_9$	0,46
10	Почистване трошенокаменна настилка от земни почви и наноси	$м^2$	$Ц_{10}$	0,79
11	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см	$м^3$	$Ц_{11}$	10,59
12	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка - средно 4см, включително изкопаване, транспорт на 2км., разтоварване на депо и оформяне на материала	$м^3$	$Ц_{12}$	13,27
13	Разкъртване на асфалтова настилка	$м^2$	$Ц_{13}$	0,53
14	Разкъртване на бетонова настилка	$м^2$	$Ц_{14}$	0,94
15	Разкъртване на трошенокаменна настилка	$м^2$	$Ц_{15}$	0,44
16	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция	$м^3$	$Ц_{16}$	41,07
17	Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см	$м^3$	$Ц_{17}$	41,07
18	Подложен пясъчен слой с дебелина 30см	$м^3$	$Ц_{18}$	36,1

19	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63	$м^2$	$Ц_{19}$	8,77
20	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.	$м^2$	$Ц_{20}$	1,73
21	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.	$м^2$	$Ц_{21}$	3,44
22	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 15 см.	$м^2$	$Ц_{22}$	5,17
23	Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ	$м^3$	$Ц_{23}$	41,15
24	Превоз на земни почви до 2 км.	$м^3$	$Ц_{24}$	1,30
25	Превоз на строителни отпадъци до 2 км	$м^3$	$Ц_{25}$	1,49
26	Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 4см включително натоварване и извозване на депо	$м^2$	$Ц_{26}$	3,45
27	Фрезоване технологично (за профилиране и изравняване)	$м^2$	$Ц_{27}$	3,44
28	Фрезоване за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка	$м^2$	$Ц_{28}$	3,36
29	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	$м^2$	$Ц_{29}$	13,72
30	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт	т	$Ц_{30}$	140,26
31	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	$м^2$	$Ц_{31}$	1,21
32	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина до 3 мм	м'	$Ц_{32}$	1,18
33	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина над 3 мм	м'	$Ц_{33}$	1,64

ЗЗЛД

ЗЗЛД

34	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с неплътен /порьозен/ асфалтобетон	$м^2$	$Ц_{34}$	16,79
35	Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване 4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. Поръсване на залетите площи с каменно брашно	$м^2$	$Ц_{35}$	19,36
36	Изкърпване на асф.настилка с фрезоване за предв.ремонт 6-8 см. с неплътен /порьозен/ асфалтобетон	$м^2$	$Ц_{36}$	30,82
37	Локални ремонти на места със слаба основа	$м^2$	$Ц_{37}$	14,03
38	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	$Ц_{38}$	9,67
39	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения	$м^2$	$Ц_{39}$	22,52
40	Доставка и полагане бетон В25 (С20/25) за подпорните стени, устои, крила	$м^3$	$Ц_{40}$	132,09
41	Доставка и полагане бетон В 20 (С16/20) за фундаменти	$м^3$	$Ц_{41}$	128,79
42	Доставка и полагане на бетон В 20 (С16/20) за крила	$м^3$	$Ц_{42}$	128,79
43	Доставка и полагане на бетон В 15 (С 12/15) в основи	$м^3$	$Ц_{43}$	123,29
44	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А I, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана	кг	$Ц_{44}$	1,78
45	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А II и А III, БДС 4758-84, оребрена стомана	кг	$Ц_{45}$	1,78
46	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток Ø500мм	м'	$Ц_{46}$	75,02
47	Хидроизолация по стоманобетонови тръби - еднократно обмазване с битум	$м^2$	$Ц_{47}$	7,38
48	Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см	$м^3$	$Ц_{48}$	187,31

49	Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо	м'	$Ц_{49}$	2,49
50	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо	м'	$Ц_{50}$	18,60
51	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-EN1340, вкл.всички свързани с това разходи	м'	$Ц_{51}$	27,14
52	Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл.всички свързани с това разходи	м'	$Ц_{52}$	24,72
53	Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи	бр	$Ц_{53}$	156,64
54	Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа	$м^2$	$Ц_{54}$	32,93
55	Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи	бр	$Ц_{55}$	170,44
56	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви и II-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти (без поцинкован кол)	$м^2$	$Ц_{56}$	223,18
57	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)	бр	$Ц_{57}$	43,20

ЗЗЛД

Забележки:

1. *Единичните цени се посочват без включен ДДС.*
2. *Стойностите се посочват до втория знак след десетичната запетая.*
3. *Стойността на офертата на участника за обособената позиция се изчислява по формула, указана в раздел III на Документацията: $Ц_{оф}=\Sigma Ц_i$ х $К_i$, където: i е пореден номер за съответната дейност; $Ц_i$ е единична цена за съответната дейност, предложена от участника; $К_i$ е коефициент на тежест за съответната дейност.*
4. *Към анализите на единичните цени, съответстващи на позициите в Ценовата таблица , участникът трябва да предложи единична цена за натоварване и извозване на 1 куб.м строителни отпадъци на километър за разстояния, по-големи от 2 км.*

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка .....4 лв./ч.час

ЗЗЛД

2. Допълнителни разходи върху труда .....100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията .....50 %
4. Доставно-складови разходи - транспортна схема %
5. Печалба .....10 %

Единичните цени на видовете строителни работи са формирани на база анализи на всички офертни видове строителни и монтажни работи. Прилагаме анализите на единичните цени към настоящото ценово предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка видове строителни работи.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Приложения:
Приложение №1 - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в ценовата таблица.

Дата	27/ 03/ 2020г.
Име и фамилия	Мирела Стоянова
Длъжност	Прокурист
Подпис и печат	.....

ЗЗЛД

ан.поз.1 Общ обикновен изкоп

за 1,000 м3

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
БАГЕР	мсм,	0,0111	280,00	1,00	3,108	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	1,554			
преки р-ди (вс,)					3,108	лв,
доп,р-ди (вс,)					1,554	лв,
печалба		10,00%			0,466	лв,
ВСИЧКО:					5,13	лв,

ан.поз.2 Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи

за 1,000 м3

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГРЕЙДЕР	мсм,	0,0065	450,00	1,00	2,925	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	1,463			
преки р-ди (вс,)					2,925	лв,
доп,р-ди (вс,)					1,463	лв,
печалба		10,00%			0,439	лв,
ВСИЧКО:					4,83	лв,

ан.поз.3 Механизирано почистване и отстраняване на прораслa растителност в обхвата на пътя

за 1,000 м2

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,2000	1,20	1,00	0,240	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ХРАСТОРЕЗ	мсм,	0,0010	110,00	1,00	0,110	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1450	4,00	1,00	0,580	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,055			
труд		100,00%	0,580			
преки р-ди (вс,)					0,930	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,635	лв,
печалба		10,00%			0,157	лв,
ВСИЧКО:					1,72	лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ан.поз.4 Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно

Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно

за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БАГЕР	мсм,	0,0111	530,00	1,00	5,883	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	2,942			
преки р-ди (вс,)					5,883	лв,
доп,р-ди (вс,)					2,942	лв,
печалба		10,00%			0,882	лв,
ВСИЧКО:					9,71	лв,

ан.поз.5 Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти

за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БАГЕР	мсм,	0,0224	260,00	1,00	5,824	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	2,912			
преки р-ди (вс,)					5,824	лв,
доп,р-ди (вс,)					2,912	лв,
печалба		10,00%			0,874	лв,
ВСИЧКО:					9,61	лв,

ан.поз.6 Изкоп земни почви за основи - ръчен

за 1,000 м3

ТРУД		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,6	4,00	1,00	6,360	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
труд		100,00%	6,360			
преки р-ди (вс,)					6,360	лв,
доп,р-ди (вс,)					6,360	лв,
печалба		10,00%			1,272	лв,
ВСИЧКО:					13,99	лв,

ан.поз.7 Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари

за 1,000 м3

ТРУД		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,6	4,00	1,00	6,360	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
труд		100,00%	6,36			
преки р-ди (вс,)					6,360	лв,
доп,р-ди (вс,)					6,36	лв,

ЗЗЛД

Ж

	печалба		10,00%			1,272	лв,
	ВСИЧКО:					13,99	лв,
ан.поз.8	Насип земни почви за попълване на банкети						
	за 1,000 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
	ВОДА	м3	0,1400	2,00	1,00	0,280	лв,
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	ГРЕИДЕР	мсм,	0,0020	550,00	1,00	1,100	лв,
	ВАЛЯК	мсм,	0,0050	260,00	1,00	1,300	лв,

						2,400	лв,
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1150	4,00	1,00	0,460	лв,
	ДОП,РАЗХОДИ:						
	м-ция		50,00%	1,200			
	труд		100,00%	0,460			
	преки р-ди (вс,)					3,140	лв,
	доп,р-ди (вс,)					1,660	лв,
	печалба		10,00%			0,480	лв,
	ВСИЧКО:					5,28	лв,
ан.поз.9	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси						
	1М2						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ С ЧЕТКА	мсм,	0,0010	280,00	1,00	0,280	лв,
	ДОП,РАЗХОДИ:						
	м-ция		50,00%	0,140			
	преки р-ди (вс,)					0,280	лв,
	доп,р-ди (вс,)					0,140	лв,
	печалба		10,00%			0,045	лв,
	ВСИЧКО:					0,46	лв,
ан.поз.10	Почистване трошенокаменна настилка от земни почви и наноси						
	за 1,000 м2						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	260,00	1,00	0,260	лв,
	ГРЕИДЕР	мсм,	0,0005	480,00	1,00	0,240	лв,

						0,500	лв,
	ДОП,РАЗХОДИ:						
	м-ция		50,00%	0,250			
	преки р-ди (вс,)					0,500	лв,
	доп,р-ди (вс,)					0,250	лв,
	печалба		10,00%			0,045	лв,
	ВСИЧКО:					0,79	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.11 Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см
за 1,000 м3

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГРЕЙДЕР	мсм,	0,0120	535,00	1,00	6,420	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	3,210			
преки р-ди (вс,)					6,420	лв,
доп,р-ди (вс,)					3,210	лв,
печалба		10,00%			0,963	лв,
ВСИЧКО:					10,59	лв,

ан.поз.12 Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка - средно 4см, включително изкопаване, транспорт на 2км., разтоварване на депо и оформяне на материала
за 1,000 м3

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	1,0000	1,20	1,00	1,200	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГРЕЙДЕР	мсм,	0,0100	535,00	1,00	5,350	лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0070	270,00	1,00	1,890	лв,
					7,240	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	3,620			
преки р-ди (вс,)					8,440	лв,
доп,р-ди (вс,)					3,620	лв,
печалба		10,00%			1,206	лв,
ВСИЧКО:					13,27	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.13 Разкъртване на асфалтова настилка
за 1,000 м2

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГРЕЙДЕР	мсм,	0,0006	535,00	1,00	0,321	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,1605			
преки р-ди (вс,)					0,321	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,1605	лв,
печалба		10,00%			0,048	лв,
ВСИЧКО:					0,53	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.14 Разкъртване на бетонова настилка

за 1,000 м2

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм,	0,0022	260,00	1,00	0,572	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,286			
преки р-ди (вс,)					0,572	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,286	лв,
печалба		10,00%			0,086	лв,
ВСИЧКО:					0,94	лв,

ан.поз.15 Разкъртване на трошенокаменна настилка

за 1,000 м2

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГРЕЙДЕР	мсм,	0,0005	535,00	1,00	0,268	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,134			
преки р-ди (вс,)					0,268	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,134	лв,
печалба		10,00%			0,040	лв,
ВСИЧКО:					0,44	лв,

ан.поз.16 Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция

за 1,000 м3

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	12,60	1,00	18,270	лв,
ВОДА	м3	0,2000	1,30	1,00	0,260	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,2000	4,00	1,00	0,800	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	4,75	1,00	6,888	лв,

общо материали					26,218	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ГРЕЙДЕР	мсм,	0,0075	535,00	1,00	4,013	лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0100	260,00	1,00	2,600	лв,

					6,613	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1500	4,00	1,00	0,600	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	3,306			
труд		100,00%	0,600			

ЗЗЛД

ЗЗЛД

преки р-ди (вс,)					33,430	лв,
доп,р-ди (вс,)					3,906	лв,
печалба		10,00%			3,734	лв,
ВСИЧКО:					41,07	лв,

ан.поз.17 **Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см**

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	12,60	1,00	18,270	лв,
ВОДА	м3	0,2000	1,30	1,00	0,260	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,2000	4,00	1,00	0,800	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	4,75	1,00	6,888	лв,

общо материали					26,218	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ГРЕЙДЕР	мсм,	0,0075	535,00	1,00	4,013	лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0100	260,00	1,00	2,600	лв,

					6,613	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1500	4,00	1,00	0,600	лв,

ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ция	50,00%	3,306		
труд	100,00%	0,600		
преки р-ди (вс,)			33,430	лв,
доп,р-ди (вс,)			3,906	лв,
печалба	10,00%		3,734	лв,
ВСИЧКО:			41,07	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.18 **Подложен пясъчен слой с дебелина 30см**

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПЯСЪК	м3	1,0500	16,00	1,00	16,800	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	2,2000	4,00	1,00	8,800	лв,

ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	1,648		
труд	100,00%	5,573		
преки р-ди (вс,)			25,600	лв,
доп,р-ди (вс,)			7,221	лв,
печалба	10,00%		3,282	лв,
ВСИЧКО:			36,10	лв,

ан.поз.19 Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63
за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2900	12,60	1,00	3,654	лв,
ВОДА	м3	0,0400	1,30	1,00	0,052	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0400	4,00	1,00	0,160	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2900	4,75	1,00	1,378	лв,

общо материали					5,24	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ГРЕИДЕР	мсм,	0,0020	480,00	1,00	0,96	лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0050	270,00	1,00	1,35	лв,

					2,31	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0360	4,00	1,00	0,14	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,212			
труд		100,00%	0,059			
преки р-ди (вс,)					7,698	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,271	лв,
печалба		10,00%			0,797	лв,
ВСИЧКО:					8,77	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.20 Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.
за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,0725	12,60	1,00	0,914	лв,
ВОДА	м3	0,0100	1,30	1,00	0,013	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0100	4,00	1,00	0,040	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,0725	4,75	1,00	0,344	лв,

общо материали					1,311	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ГРЕИДЕР	мсм,	0,0001	540,00	1,00	0,054	лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0004	270,00	1,00	0,108	лв,

					0,162	лв,
ТРУД						

ЗЗЛД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0025	4,00	1,00	0,010 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,081		
труд		100,00%	0,010		
преки р-ди (вс,)					1,483 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,091 лв,
печалба		10,00%			0,157 лв,
ВСИЧКО:					1,73 лв,

ан.поз.21 Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,1450	12,60	1,00	1,827 лв,
ВОДА	м3	0,0200	1,30	1,00	0,026 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0200	4,00	1,00	0,080 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,1450	4,75	1,00	0,689 лв,

общо материали					2,622 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГРЕИДЕР	мсм,	0,0002	540,00	1,00	0,108 лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0007	270,00	1,00	0,189 лв,

					0,297 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0080	4,00	1,00	0,032 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,146		
труд		100,00%	0,031		
преки р-ди (вс,)					2,951 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,177 лв,
печалба		10,00%			0,313 лв,
ВСИЧКО:					3,44 лв,

ан.поз.22 Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 15 см.

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2175	12,60	1,00	2,741 лв,
ВОДА	м3	0,0300	1,30	1,00	0,039 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0300	4,00	1,00	0,120 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2175	4,75	1,00	1,033 лв,

общо материали					3,93 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГРЕИДЕР	мсм,	0,0003	540,00	1,00	0,16 лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0010	270,00	1,00	0,27 лв,

					0,43 лв,
ТРУД					

ЗЗЛД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0150	4,00	1,00	0,06	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,212			
труд		100,00%	0,059			
преки р-ди (вс,)					4,425	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,271	лв,
печалба		10,00%			0,470	лв,
ВСИЧКО:					5,17	лв,

ан.поз.23 Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	12,60	1,00	18,270	лв,
ВОДА	м3	0,2000	1,30	1,00	0,260	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,2000	4,00	1,00	0,800	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	4,75	1,00	6,888	лв,

общо материали					26,218	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ГРЕИДЕР	мсм,	0,0075	535,00	1,00	4,013	лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0100	265,00	1,00	2,650	лв,

					6,663	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1500	4,00	1,00	0,600	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	3,331			
труд		100,00%	0,600			
преки р-ди (вс,)					33,480	лв,
доп,р-ди (вс,)					3,931	лв,
печалба		10,00%			3,741	лв,
ВСИЧКО:					41,15	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.24 Превоз на земни почви до 2 км.

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ З,П, ДО 2 КМ	м3	1,0000	1,20	1,00	1,200	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
преки р-ди (вс,)					1,200	лв,
печалба		10.00 %			0,099	лв,
ВСИЧКО:					1,30	лв,

Цена за превоз на земни почви на разстояние над 2 км. - 0.60 лв/м3/км.

ан.поз.25 Превоз на строителни отпадъци до 2 км

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	1,0000	1,35	1,00	1,350	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
преки р-ди (вс,)					1,350	лв,
печалба		10,00%			0,135	лв,
ВСИЧКО:					1,49	лв,

Цена за превоз на строителни отпадъци на разстояние над 2 км. - 0.70 лв/м3/км.

ан.поз.26 Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 4см включително натоварване и извозване на депо

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	2,80	1,00	0,112	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ФРЕЗА	мсм,	0,0011	1200,00	1,00	1,320	лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	320,00	1,00	0,320	лв,

					1,640	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0710	4,00	1,00	0,284	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,82			
труд		100,00%	0,284			
преки р-ди (вс,)					2,036	лв,
доп,р-ди (вс,)					1,104	лв,
печалба		10,00%			0,314	лв,
ВСИЧКО:					3,45	лв,

ан.поз.27 Фрезоване технологично (за профилиране и изравняване)

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	1,40	1,00	0,056	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ФРЕЗА	мсм,	0,0010	1150,00	1,00	1,150	лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	280,00	1,00	0,280	лв,

					1,430	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1160	4,00	1,00	0,464	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						

Ж

ЗЗЛД

м-ция		50,00%	0,715		
труд		100,00%	0,464		
преки р-ди (вс,)					1,950 лв,
доп,р-ди (вс,)					1,179 лв,
печалба		10,00%			0,313 лв,
ВСИЧКО:					3,44 лв,

ан.поз.28 Фрезоване за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	1,40	1,00	0,056 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ФРЕЗА	мсм,	0,0011	1200,00	1,00	1,320 лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	300,00	1,00	0,300 лв,

					1,620 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0710	4,00	1,00	0,284 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,81		
труд		100,00%	0,284		
преки р-ди (вс,)					1,960 лв,
доп,р-ди (вс,)					1,094 лв,
печалба		10,00%			0,305 лв,
ВСИЧКО:					3,36 лв,

ан.поз.29 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,1000	4,00	1,00	0,400 лв,
ВОДА	м3	0,0020	2,00	1,00	0,004 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,00	1,00	0,008 лв,
ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП Б	тона	0,0960	105,00	1,00	10,080 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	700,00	1,00	0,280 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00	0,002 лв,

общо материали					10,774 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0005	110,00	1,00	0,055 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0005	500,00	1,00	0,250 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0005	270,00	1,00	0,135 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0005	320,00	1,00	0,160 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0005	250,00	1,00	0,125 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0005	185,00	1,00	0,093 лв,

					0,818 лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0590	4,00	1,00	0,236	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,409			
труд		100,00%	0,236			
преки р-ди (вс,)					11,827	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,645	лв,
печалба		10,00%			1,247	лв,
ВСИЧКО:					13,72	лв,

ан.поз.30 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт

за 1,000 т

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	1,0000	14,00	1,00	14,000	лв,
ВОДА	м3	0,0200	2,00	1,00	0,040	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0200	8,64	1,00	0,173	лв,
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	95,00	1,00	95,000	лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0044	800,00	1,00	3,520	лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0044	4,00	1,00	0,018	лв,

общо материали					112,750	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0033	200,00	1,00	0,660	лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0033	600,00	1,00	1,980	лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0033	320,00	1,00	1,056	лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0033	260,00	1,00	0,858	лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0033	280,00	1,00	0,924	лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0033	210,00	1,00	0,693	лв,

					6,171	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,6880	4,00	1,00	2,752	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	3,086			
труд		100,00%	2,752			
преки р-ди (вс,)					121,673	лв,
доп,р-ди (вс,)					5,838	лв,
печалба		10,00%			12,751	лв,
ВСИЧКО:					140,26	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.31 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0007	800,00	1,00	0,560	лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0007	4,00	1,00	0,003	лв,

общо материали					0,563	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0005	210,00	1,00	0,105	лв,

ЗЗЛД

ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0470	4,00	1,00	0,188	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,053			
труд		100,00%	0,188			
преки р-ди (вс,)					0,856	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,241	лв,
печалба		10,00%			0,110	лв,
ВСИЧКО:					1,21	лв,

ан.поз.32 Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина до 3 мм

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БИТУМ	тона	0,0005	800,00	1,00	0,400	лв,
КАМЕННО БРАШНО	тона	0,0008	89,09	1,00	0,071	лв,
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0,0005	8,64	1,00	0,004	лв,

общо материали					0,476	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
РАЙЗЕР	мсм,	0,0010	210,00	1,00	0,210	лв,
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0001	200,00	1,00	0,020	лв,

					0,230	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0320	4,00	1,00	0,128	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,115			
труд		100,00%	0,128			
преки р-ди (вс,)					0,834	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,243	лв,
печалба		10,00%			0,108	лв,
ВСИЧКО:					1,18	лв,

ан.поз.33 Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина над 3 мм

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БИТУМ	тона	0,0010	800,00	1,00	0,800	лв,
КАМЕННО БРАШНО	тона	0,0010	89,09	1,00	0,089	лв,
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0,0005	4,00	1,00	0,002	лв,

общо материали					0,891	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
РАЙЗЕР	мсм,	0,0010	210,00	1,00	0,210	лв,
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0001	200,00	1,00	0,020	лв,

					0,230	лв,
ТРУД						

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0320	4,00	1,00	0,128 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,115		
труд		100,00%	0,128		
преки р-ди (вс,)					1,249 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,243 лв,
печалба		10,00%			0,149 лв,
ВСИЧКО:					1,64 лв,

ан.поз.34 Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с неплътен /порьозен/ асфалтобетон

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,0020	1,30	1,00	0,003 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,00	1,00	0,008 лв,
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	0,0960	95,00	1,00	9,120 лв,
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,0960	11,70	1,00	1,123 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	800,00	1,00	0,320 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00	0,002 лв,
общо материали					10,575 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0012	200,00	1,00	0,240 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0012	830,00	1,00	0,996 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0012	320,00	1,00	0,384 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0012	260,00	1,00	0,312 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0012	280,00	1,00	0,336 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0012	210,00	1,00	0,252 лв,
					2,520 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1130	4,00	1,00	0,452 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	1,260		
труд		100,00%	0,452		
преки р-ди (вс,)					13,547 лв,
доп,р-ди (вс,)					1,712 лв,
печалба		10,00%			1,526 лв,
ВСИЧКО:					16,79 лв,

ЗЗЛД

Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване 4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. Поръсване на залетите площи с
ан.поз.35 каменно брашно

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ВОДА	м3	0,0020	1,30	1,00	0,003	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,75	1,00	0,010	лв,
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,0960	11,70	1,00	1,123	лв,
ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП Б	тона	0,0960	115,00	1,00	11,040	лв,
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	1,10	1,00	0,044	лв,
БИТУМ	тона	0,0005	800,00	1,00	0,400	лв,
КАМЕННО БРАШНО	тона	0,0008	89,09	1,00	0,071	лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	850,00	1,00	0,340	лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00	0,002	лв,

общо материали					13,032	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0006	200,00	1,00	0,120	лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0006	830,00	1,00	0,498	лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0006	320,00	1,00	0,192	лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0006	260,00	1,00	0,156	лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0006	280,00	1,00	0,168	лв,
ФРЕЗА	мсм,	0,0006	1500,00	1,00	0,900	лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0006	230,00	1,00	0,138	лв,
РАЙЗЕР	мсм,	0,0006	210,00	1,00	0,126	лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0006	210,00	1,00	0,126	лв,

					2,424	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1170	4,00	1,00	0,468	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	1,212			
труд		100,00%	0,468			
преки р-ди (вс,)					15,924	лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД

доп,р-ди (вс,)					1,680 лв,
печалба		10,00%			1,760 лв,
ВСИЧКО:					19,36 лв,

ан.поз.36 Изкърпване на асф.настилка с фрезоване за предв.ремонт 6-8 см. с неплътен /порьозен/ асфалтобетон

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,0020	1,30	1,00	0,003 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,00	1,00	0,008 лв,
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	0,1680	95,00	1,00	15,960 лв,
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,1680	11,70	1,00	1,966 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	850,00	1,00	0,340 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00	0,002 лв,
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0700	1,10	1,00	0,077 лв,

общо материали					18,355 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0015	200,00	1,00	0,300 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0015	830,00	1,00	1,245 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0015	320,00	1,00	0,480 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0015	260,00	1,00	0,390 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0015	280,00	1,00	0,420 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0015	210,00	1,00	0,315 лв,
ФРЕЗА	мсм,	0,0015	1500,00	1,00	2,250 лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0015	230,00	1,00	0,345 лв,

					5,745 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1310	4,00	1,00	0,524 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	2,873		
труд		100,00%	0,524		
преки р-ди (вс,)					24,624 лв,
доп,р-ди (вс,)					3,397 лв,
печалба		10,00%			2,802 лв,
ВСИЧКО:					30,82 лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ан.поз.37 Локални ремонти на места със слаба основа

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,5000	9,36	1,00	4,680	лв,
ВОДА	м3	0,0700	1,30	1,00	0,091	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0700	8,64	1,00	0,605	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,5000	7,00	1,00	3,500	лв,

общо материали					8,876	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
ВАЛЯК	мсм,	0,0030	280,00	1,00	0,840	лв,
БАГЕР	мсм,	0,0030	260,00	1,00	0,780	лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0030	230,00	1,00	0,690	лв,

					2,310	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0520	4,00	1,00	0,208	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	1,155			
труд		100,00%	0,208			
преки р-ди (вс,)					11,394	лв,
доп,р-ди (вс,)					1,363	лв,
печалба		10,00%			1,276	лв,
ВСИЧКО:					14,03	лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ан.поз.38 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи

за 1.000 м2

		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,0400	3,00	1,00	0,120	лв.
БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА	кг	0,8000	2,20	1,00	1,760	лв.
ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0,2400	1,95	1,00	0,468	лв.

общо материали					2,348	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм.	0,0040	200,00	1,00	0,800	лв.
МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм.	0,0040	280,00	1,00	1,120	лв.

					1,920	лв.
ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4160	4,00	1,00	1,664	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	0,235			
м-ция		50,00%	0,960			
труд		100,00%	1,664			
преки р-ди (вс.)					5,932	лв.
доп.р-ди (вс.)					2,859	лв.
печалба		0,100			0,879	лв.
ВСИЧКО:					9,67	лв.

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ан.поз.39 Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0015	340,00	1,00	0,510	лв,
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0050	340,00	1,00	1,700	лв,
ПИРОНИ	кг	0,0900	2,00	1,00	0,180	лв,
общо материали					2,390	лв,
ТРУД						
ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст,	ч,ч,	0,9300	4,00	1,00	3,720	лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,3000	4,00	1,00	5,200	лв,
общо труд					8,920	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	0,239			
труд		100,00%	8,920			
преки р-ди (вс,)					11,310	лв,
доп,р-ди (вс,)					9,159	лв,
печалба		10,00%			2,047	лв,
ВСИЧКО:					22,52	лв,

ан.поз.40 Доставка и полагане бетон B25 (C20/25) за подпорните стени, устои, крила

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00	0,130	лв,
БЕТОН B25	м3	1,0000	97,00	1,00	97,000	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00	0,864	лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00	10,800	лв,
общо материали					108,794	лв,
ТРУД						
БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660	лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984	лв,
общо труд					5,644	лв,

ДОП,РАЗХОДИ:					
труд		100,00%	5,644		
преки р-ди (вс,)					114,438 лв,
доп,р-ди (вс,)					5,644 лв,
печалба		10,00%			12,008 лв,
ВСИЧКО:					132,09 лв,

ан.поз.41 Доставка и полагане бетон В 20 (С16/20) за фундаменти

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00	0,130 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00	0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00	10,800 лв,
БЕТОН В20	м3	1,0000	94,00	1,00	94,000 лв,
общо материали					105,794 лв,
ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984 лв,
общо труд					5,644 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
труд		100,00%	5,644		
преки р-ди (вс,)					111,438 лв,
доп,р-ди (вс,)					5,644 лв,
печалба		10,00%			11,708 лв,
ВСИЧКО:					128,79 лв,

ЗЗЛД

ан.поз.42 Доставка и полагане на бетон В 20 (С16/20) за крила

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00	0,130 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00	0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00	10,800 лв,
БЕТОН В20	м3	1,0000	94,00	1,00	94,000 лв,
общо материали					105,794 лв,
ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984 лв,

общо труд					5,644 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
труд		100,00%	5,644		
преки р-ди (вс,)					111,438 лв,
доп,р-ди (вс,)					5,644 лв,
печалба		10,00%			11,708 лв,
ВСИЧКО:					128,79 лв,

ан.поз.43 Доставка и полагане на бетон В 15 (С 12/15) в основи

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00	0,130 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00	0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00	10,800 лв,
БЕТОН В15	м3	1,0000	89,00	1,00	89,000 лв,
общо материали					100,794 лв,
ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984 лв,
общо труд					5,644 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
труд		100,00%	5,644		
преки р-ди (вс,)					106,438 лв,
доп,р-ди (вс,)					5,644 лв,
печалба		10,00%			11,208 лв,
ВСИЧКО:					123,29 лв,

ЗЗЛД

ан.поз.44 Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А I, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана

за 1,000 кг

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
СТОМАНА АРМ, ГЛАДКА ТИП А I	кг	1,0150	1,26	1,00	1,279 лв,
ТРУД					
АРМАТУРИСТ III ст,	ч,ч,	0,0060	4,00	1,00	0,024 лв,
АРМАТУРИСТ II ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
общо труд					0,104 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

ЗЗЛД

м-ли		10,00%	0,128		
труд		100,00%	0,104		
преки р-ди (вс,)					1,383 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,232 лв,
печалба		10,00%			0,161 лв,
ВСИЧКО:					1,78 лв,

ан.поз.45 Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А II и А III, БДС 4758-84, оребрена стомана

за 1,000 кг

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
СТОМАНА АРМ, ГЛАДКА ТИП А II и AIII	кг	1,0150	1,26	1,00	1,279 лв,
ТРУД					
АРМАТУРИСТ III ст,	ч,ч,	0,0060	4,00	1,00	0,024 лв,
АРМАТУРИСТ II ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
общо труд					0,104 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,128		
труд		100,00%	0,104		
преки р-ди (вс,)					1,383 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,232 лв,
печалба		10,00%			0,161 лв,
ВСИЧКО:					1,78 лв,

ЗЗЛД

ан.поз.46 Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток Ø500мм

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ТРЪБА Ф500	м	1,0000	42,00	1,00	42,000 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОКРАН	мсм,	0,0350	320,00	1,00	11,200 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,6670	3,90	1,00	2,601 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	4,200		
м-ция		50,00%	5,600		
труд		100,00%	2,601		

преки р-ди (вс,)					55,801 лв,
доп,р-ди (вс,)					12,401 лв,
печалба		10,00%			6,820 лв,
ВСИЧКО:					75,02 лв,

ан.поз.47 Хидроизолация по стоманобетонови тръби - еднократно обмазване с битум

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
БИТУМ	тона	0,0020	800,00	1,00	1,600	лв,
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0,0020	8,64	1,00	0,017	лв,
общо материали					1,617	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0100	210,00	1,00	2,100	лв,
ТРУД						
ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,2430	4,00	1,00	0,972	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	1,050			
труд		100,00%	0,972			
преки р-ди (вс,)					4,689	лв,
доп,р-ди (вс,)					2,022	лв,
печалба		10,00%			0,671	лв,
ВСИЧКО:					7,38	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.48 Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 100 1 3,3	м3	1,0000	142,00	1,00	142,000	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,7600	4,00	1,00	7,040	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	14,200			
труд		100,00%	7,040			
преки р-ди (вс,)					149,040	лв,
доп,р-ди (вс,)					21,240	лв,
печалба		10,00%			17,028	лв,

ВСИЧКО: 187,31 лв,

ан.поз.49 Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,1200	1,20	1,00	0,144	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм,	0,0020	260,00	1,00	0,520	лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0020	260,00	1,00	0,520	лв,

					1,040	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0700	4,00	1,00	0,280	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	0,520			
труд		100,00%	0,28			
преки р-ди (вс,)					1,464	лв,
доп,р-ди (вс,)					0,800	лв,
печалба		10,00%			0,226	лв,
ВСИЧКО:					2,49	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.50 Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,0000	4,15	1,00	4,150	лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0045	140,00	1,00	0,630	лв.
БЕТОН В15	м3	0,0450	90,00	1,00	4,050	лв.

общо материали					8,830	лв.
ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,00	1,00	2,000	лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4000	4,00	1,00	1,600	лв.
общо труд					3,600	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	0,883			
труд		100,00%	3,600			

ЗЗЛД

преки р-ди (вс.)					12,430 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,483 лв.
печалба		10,00%			1,691 лв.
ВСИЧКО:					18,60 лв.

ан.поз.51 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-EN1340, вкл.всички свързани с това разходи

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,0000	9,00	1,00	9,000 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0045	140,00	1,00	0,630 лв.
БЕТОН В15	м3	0,0635	87,00	1,00	5,525 лв.

общо материали					15,155 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,00	1,00	2,400 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4000	4,00	1,00	1,600 лв.
общо труд					4,000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,515		
труд		100,00%	4,000		
преки р-ди (вс.)					19,155 лв.
доп.р-ди (вс.)					5,515 лв.
печалба		10,00%			2,467 лв.
ВСИЧКО:					27,14 лв.

ЗЗЛД

ан.поз.52 Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл.всички свързани с това разходи

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,0000	7,00	1,00	7,000 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0045	140,00	1,00	0,630 лв.
БЕТОН В15	м3	0,0635	87,00	1,00	5,525 лв.

общо материали					13,155 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,00	1,00	2,400 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4000	4,00	1,00	1,600 лв.
общо труд					4,000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,315		
труд		100,00%	4,000		

ЗЗЛД

преки р-ди (вс.)					17,155 лв.
доп.р-ди (вс.)					5,315 лв.
печалба		10,00%			2,247 лв.
ВСИЧКО:					24,72 лв.

ан.поз.53 Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи

за 1,000 бр,

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ З,П, ДО 2 КМ	м3	0,5000	0,99	1,00	0,495	лв,
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,3625	9,36	1,00	3,393	лв,
БЕТОН В20	м3	0,2500	95,00	1,00	23,750	лв,
ВОДА	м3	0,0700	1,30	1,00	0,091	лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,3625	4,00	1,00	1,450	лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,2500	10,80	1,00	2,700	лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0700	4,00	1,00	0,280	лв,
БОРДЮРИ + ДСР	м	3,9000	10,19	1,00	39,741	лв,

общо материали					71,900	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм,	0,0500	300,00	1,00	15,000	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	6,0000	4,00	1,00	24,000	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ция		50,00%	7,500			
труд		100,00%	24,000			
преки р-ди (вс,)					110,900	лв,
доп,р-ди (вс,)					31,500	лв,
печалба		10,00%			14,240	лв,
ВСИЧКО:					156,64	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.54 Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 30/30/4	бр,	11,2500	1,25	1,00	14,063	лв,
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,0000	0,28	1,00	2,240	лв,
ВОДА	м3	0,0110	1,30	1,00	0,014	лв,
ПЯСЪК	м3	0,0550	15,70	1,00	0,864	лв,

общо материали					17,180	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК II ст,	ч,ч,	0,9300	4,00	1,00	3,720	лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,4500	4,00	1,00	1,800	лв,

общо труд					5.520 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00%	1.718		
труд		100.00%	5.520		
преки р-ди (вс,)					22.700 лв,
доп,р-ди (вс,)					7.238 лв,
печалба		10.00%			2.994 лв,
ВСИЧКО:					32.93 лв,

ан.поз.55 Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи

за 1,000 бр,

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ПРЕВОЗ З,П, ДО 2 КМ	м3	0.3000	0.99	1.00	0.297 лв,
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2900	9.36	1.00	2.714 лв,
БЕТОН В20	м3	0.1500	95.00	1.00	14.250 лв,
ВОДА	м3	0.0100	1.30	1.00	0.013 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2900	5.00	1.00	1.450 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.1500	5.00	1.00	0.750 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0100	4.00	1.00	0.040 лв,
БОРДЮРИ + ДСР	м	2.0000	10.19	1.00	20.380 лв,

общо материали					39.894 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм,	0.1500	290.00	1.00	43.500 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	6.2250	4.00	1.00	24.900 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	21.750		
труд		100.00%	24.900		
преки р-ди (вс,)					108.294 лв,
доп,р-ди (вс,)					46.650 лв,
печалба		10.00%			15.494 лв,
ВСИЧКО:					170.44 лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ан.поз.56 Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви и II-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти (без поцинкован кол)

за 1,000 м2

		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	м2	1,0000	145,00	1,00	145,000	лв,
БЕТОН В15	м3	0,1200	87,00	1,00	10,440	лв,

общо материали					155,440	лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ						
БОРДОВИ АВТОМОБИЛ	мсм,	0,0500	200,00	1,00	10,000	лв,
ПОДВИЖНА РАБОТИЛНИЦА	мсм,	0,0050	350,00	1,00	1,750	лв,

					11,750	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,7850	4,00	1,00	7,140	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	15,544			
м-ция		50,00%	5,875			
труд		100,00%	7,140			
преки р-ди (вс,)					174,330	лв,
доп,р-ди (вс,)					28,559	лв,
печалба		10,00%			20,289	лв,
ВСИЧКО:					223,18	лв,

ЗЗЛД

ан.поз.57 Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ		р,н,	цена	коеф,	ст-ст	
СТЪЛБЧЕ Ф60	бр,	1,0000	31,00	1,00	31,000	лв,
БЕТОН В15	м3	0,0250	87,00	1,00	2,175	лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,0250	4,00	1,00	0,100	лв,

общо материали					33,275	лв,
ТРУД						
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,3340	4,00	1,00	1,336	лв,
ДОП,РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	3,328			
труд		100,00%	1,336			
преки р-ди (вс,)					34,611	лв,
доп,р-ди (вс,)					4,664	лв,
печалба		10,00%			3,927	лв,
ВСИЧКО:					43,20	лв,

ЗЗЛД

ЗЗЛД