

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 3.1

За ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5, ОП 6, ОП 8, ОП 9,
ОП 10, ОП 11, ОП 13, ОП 14, ОП 15, ОП 16, ОП 17 и ОП 18

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция Обособена позиция 17: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.5-та с. Добрево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.8-ма Добрево”; „Асфалтиране на ул 5-та с. Добрево”; „Ограничител на скоростта - 1бр с. Добрево”; „Асфалтиране на улица 2-ра с. Ломница”; „Асфалтиране на улица 14-с. Ломница”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Ломница”; „Асфалтиране улица 11-та Ломница”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Овчарово”; „Асфалтиране на ул. 20-та с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.8-ма с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.14- та Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Свобода”; „Асфалтиране на улица 9-та с. Свобода”;

/участникът посочва обособената позиция, за която участва/

на обществена поръчка „Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка”

От Екострой АД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124035416,
представявано от Мирела Стоянова - Прокурист (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка.

ЗЗЛД

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. Единични цени за изпълнение на видовете работи, както следва:

№ по ред	Видове дейности	единична мярка	Единична цена без вкл. ДДС - Ц _i , лв.	
1	Общ обикновен изкоп	м ³	Ц ₁	5,13
2	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи	м ³	Ц ₂	4,83
3	Механизирано почистване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя	м ²	Ц ₃	1,72
4	Изкоп за съоръжения в земни почви – машинно	м ³	Ц ₄	9,71
5	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти	м ³	Ц ₅	9,61
6	Изкоп земни почви за основи - ръчен	м ³	Ц ₆	13,99
7	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари	м ³	Ц ₇	13,99
8	Насип земни почви за попълване на банкети	м ³	Ц ₈	5,28
9	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси	м ²	Ц ₉	0,46
10	Почистване трошенокаменна настилка от земни почви и наноси	м ²	Ц ₁₀	0,79
11	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см	м ³	Ц ₁₁	10,59
12	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка - средно 4см, включително изкопаване, транспорт на 2км., разтоварване на депо и оформяне на материала	м ³	Ц ₁₂	13,27
13	Разкъртване на асфалтова настилка	м ²	Ц ₁₃	0,53
14	Разкъртване на бетонова настилка	м ²	Ц ₁₄	0,94
15	Разкъртване на трошенокаменна настилка	м ²	Ц ₁₅	0,44
16	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция	м ³	Ц ₁₆	41,07
17	Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см	м ³	Ц ₁₇	41,07



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




18	Подложен пясъчен слой с дебелина 30см	м ³	Ц ₁₈	36,1
19	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63	м ²	Ц ₁₉	8,77
20	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.	м ²	Ц ₂₀	1,73
21	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.	м ²	Ц ₂₁	3,44
22	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 15 см.	м ²	Ц ₂₂	5,17
23	Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ	м ³	Ц ₂₃	41,15
24	Превоз на земни почви до 2 км.	м ³	Ц ₂₄	1,30
25	Превоз на строителни отпадъци до 2 км	м ³	Ц ₂₅	1,49
26	Студено фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка с дебелина 4см включително натоварване и извозване на депо	м ²	Ц ₂₆	3,45
27	Фрезование технологично (за профилиране и изравняване)	м ²	Ц ₂₇	3,44
28	Фрезование за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка	м ²	Ц ₂₈	3,36
29	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м ²	Ц ₂₉	13,72
30	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт	т	Ц ₃₀	140,26
31	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	Ц ₃₁	1,21
32	Запълване на пукнатини и фуги в настилка с битум с ширина до 3 мм	м'	Ц ₃₂	1,18

33ЛД

33ЛД

33	Запълване на пукнатини и фуги в настилка с битум с ширина над 3 мм	м'	Ц ₃₃	1,64
34	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с непътен /порьозен/ асфалтобетон	м ²	Ц ₃₄	16,79
35	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование 4 см. с пътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки. Поръсване на залетите площи с каменно брашно	м ²	Ц ₃₅	19,36
36	Изкърпване на асф.настилка с фрезование за предв.ремонт 6-8 см. с непътен /порьозен/ асфалтобетон	м ²	Ц ₃₆	30,82
37	Локални ремонти на места със слаба основа	м ²	Ц ₃₇	14,03
38	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	Ц ₃₈	9,67
39	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения	м ²	Ц ₃₉	22,52
40	Доставка и полагане бетон В25 (С20/25) за подпорните стени, устои, крила	м ³	Ц ₄₀	132,09
41	Доставка и полагане бетон В 20 (С16/20) за фундаменти	м ³	Ц ₄₁	128,79
42	Доставка и полагане на бетон В 20 (С16/20) за крила	м ³	Ц ₄₂	128,79
43	Доставка и полагане на бетон В 15 (С 12/15) в основи	м ³	Ц ₄₃	123,29
44	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А I, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана	кг	Ц ₄₄	1,78
45	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А II и А III, БДС 4758-84, оребрена стомана	кг	Ц ₄₅	1,78
46	Доставка и монтаж на стоманобетонни тръби за водосток Ø500мм	м'	Ц ₄₆	75,02
47	Хидроизолация по стоманобетонни тръби - еднократно обмазване с битум	м ²	Ц ₄₇	7,38



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



48	Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см	м ³	Ц ₄₈	187,31
49	Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо	м'	Ц ₄₉	2,49
50	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо	м'	Ц ₅₀	18,60
51	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-EN1340, вкл. всички свързани с това разходи	м'	Ц ₅₁	27,14
52	Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл. всички свързани с това разходи	м'	Ц ₅₂	24,72
53	Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи	бр	Ц ₅₃	156,64
54	Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа	м ²	Ц ₅₄	32,93
55	Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи	бр	Ц ₅₅	170,44
56	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви и II-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти (без поцинкован кол)	м ²	Ц ₅₆	223,18
57	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)	бр	Ц ₅₇	43,20

33ЛД

Забележки:

1. Единичните цени се посочват без включен ДДС.
2. Стойностите се посочват до втория знак след десетичната запетая.
3. Стойността на офертата на участника за обособената позиция се изчислява по формула, указана в раздел III на Документацията: $C_{\text{оф}} = \sum C_i \times K_i$, където: i е пореден номер за съответната дейност; C_i е единична цена за съответната дейност, предложена от участника; K_i е коефициент на тежест за съответната дейност.
4. Към анализите на единичните цени, съответстващи на позициите в Ценовата таблица, участникът трябва да предложи единична цена за натоварване и извозване на 1 куб.м строителни отпадъци на километър за разстояния, по-големи от 2 км.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка4 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията50 %
4. Доставно-складови разходи - транспортна схема %
5. Печалба10 %

Единичните цени на видовете строителни работи са формирани на база анализи на всички офертни видове строителни и монтажни работи. Прилагаме анализите на единичните цени към настоящото ценово предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка видове строителни работи.


Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Приложения:

Приложение №1 - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в ценовата таблица.

Дата	27/ 03/ 2020г.
Име и фамилия	Мирела Стоянова
Длъжност	ЗЗЛД
Подпис и печат	



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ЗЗЛД

ан.поз.1 **Общ обикновен изкоп**

за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

БАГЕР

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм, 0,0111	280,00	1,00	3,108 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция

50,00% 1,554

преки р-ди (вс,)

3,108 лв,

доп,р-ди (вс,)

1,554 лв,

печалба

10,00%

0,466 лв,

ВСИЧКО:

5,13 лв, ✓

Механизирано подравняване на банкети,

ан.поз.2 **включително свързани с това разходи**

за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

АВТОГРЕЙДЕР

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм, 0,0065	450,00	1,00	2,925 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция

50,00% 1,463

преки р-ди (вс,)

2,925 лв,

доп,р-ди (вс,)

1,463 лв,

печалба

10,00%

0,439 лв,

ВСИЧКО:

4,83 лв, ✓

Механизирано почистване и отстраняване на

ан.поз.3 **прорасла растителност в обхвата на пътя**

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ

ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
м3 0,2000	1,20	1,00	0,240 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ХРАСТОРЕЗ

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм, 0,0010	110,00	1,00	0,110 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ч,ч, 0,1450	4,00	1,00	0,580 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция

50,00% 0,055

труд

100,00% 0,580

преки р-ди (вс,)

0,930 лв,

доп,р-ди (вс,)

0,635 лв,

печалба

10,00%

0,157 лв,

ВСИЧКО:

1,72 лв, ✓

ЗЗЛД

ан.поз.4 Изкоп за съоръжения в земни почви -
машинно

Изкоп за съоръжения в земни почви -
машинно

за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм,	0,0111	530,00	1,00	5,883 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	2,942		
преки р-ди (вс,)				5,883 лв,
доп,р-ди (вс,)				2,942 лв,
печалба	10,00%			0,882 лв,
ВСИЧКО:				9,71 лв, ✓

ан.поз.5 Изкоп с багер на транспорт за локални
ремонти

за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм,	0,0224	260,00	1,00	5,824 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	2,912		
преки р-ди (вс,)				5,824 лв,
доп,р-ди (вс,)				2,912 лв,
печалба	10,00%			0,874 лв,
ВСИЧКО:				9,61 лв, ✓

ан.поз.6 Изкоп земни почви за основи - ръчен
за 1,000 м3

ТРУД
РАБОТНИК I ст,

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ч,ч,	1,6	4,00	1,00	6,360 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

труд	100,00%	6,360		
преки р-ди (вс,)				6,360 лв,
доп,р-ди (вс,)				6,360 лв,
печалба	10,00%			1,272 лв,
ВСИЧКО:				13,99 лв, ✓

ан.поз.7 Изкоп ръчен с ограничена ширина за
подравняване за тротоари

за 1,000 м3

ТРУД
РАБОТНИК I ст,

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ч,ч,	1,6	4,00	1,00	6,360 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

труд	100,00%	6,36		
преки р-ди (вс,)				6,360 лв,
доп,р-ди (вс,)				6,36 лв,

печалба 10,00% 1,272 лв,
ВСИЧКО: 13,99 лв,

ан.поз.8 Насип земни почви за попълване на банкети

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ

ВОДА м3 р,н, цена коеф, ст-ст 0,1400 2,00 1,00 0,280 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР мсм, 0,0020 550,00 1,00 1,100 лв,

ВАЛЯК мсм, 0,0050 260,00 1,00 1,300 лв,

2,400 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст, ч,ч, 0,1150 4,00 1,00 0,460 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция 50,00% 1,200

труд 100,00% 0,460

преки р-ди (вс,) 3,140 лв,

доп,р-ди (вс,) 1,660 лв,

печалба 10,00% 0,480 лв,

ВСИЧКО: 5,28 лв,

ан.поз.9 Почистване асфалтова настилка от земни

почви и наноси

1м2

МЕХАНИЗАЦИЯ

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ С ЧЕТКА мсм, р,н, цена коеф, ст-ст 0,0010 280,00 1,00 0,280 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция 50,00% 0,140

преки р-ди (вс,) 0,280 лв,

доп,р-ди (вс,) 0,140 лв,

печалба 10,00% 0,045 лв,

ВСИЧКО: 0,46 лв,

ан.поз.10 Почистване трошенокаменна настилка от

земни почви и наноси

за 1,000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ мсм, р,н, цена коеф, ст-ст 0,0010 260,00 1,00 0,260 лв,

ГРЕЙДЕР мсм, 0,0005 480,00 1,00 0,240 лв,

0,500 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция 50,00% 0,250

преки р-ди (вс,) 0,500 лв,

доп,р-ди (вс,) 0,250 лв,

печалба 10,00% 0,045 лв,

ВСИЧКО: 0,79 лв,

ан.поз.11 Разваляне на основа от трошен камък със
средна дебелина 10см
за 1,000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм,	0,0120	535,00	1,00 6,420 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	3,210	
преки р-ди (вс,)			6,420 лв,
доп,р-ди (вс,)			3,210 лв,
печалба	10,00%		0,963 лв,
ВСИЧКО:			10,59 лв, ✓

ан.поз.12 Разкъртване на съществуваща
асфалтобетонена настилка - средно 4см,
включително изкопаване, транспорт на 2км.,
разтоварване на депо и оформяне на
материала
за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
м3	1,0000	1,20	1,00 1,200 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

мсм,	0,0100	535,00	1,00 5,350 лв,
мсм,	0,0070	270,00	1,00 1,890 лв,
			7,240 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	3,620	
преки р-ди (вс,)			8,440 лв,
доп,р-ди (вс,)			3,620 лв,
печалба	10,00%		1,206 лв,
ВСИЧКО:			13,27 лв, ✓

ан.поз.13 Разкъртване на асфалтова настилка
за 1,000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм,	0,0006	535,00	1,00 0,321 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	0,1605	
преки р-ди (вс,)			0,321 лв,
доп,р-ди (вс,)			0,1605 лв,
печалба	10,00%		0,048 лв,
ВСИЧКО:			0,53 лв, ✓

ан.поз.14 Разкъртване на бетонова настилка
за 1,000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР С КЪРТАЧ

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм,	0,0022	260,00	1,00 0,572 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция

50,00% 0,286

преки р-ди (вс,)

0,572 лв,

доп,р-ди (вс,)

0,286 лв,

печалба

10,00%

0,086 лв,

ВСИЧКО:

0,94 лв,

ан.поз.15 Разкъртване на трошенокаменна настилка
за 1,000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
мсм,	0,0005	535,00	1,00 0,268 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция

50,00% 0,134

преки р-ди (вс,)

0,268 лв,

доп,р-ди (вс,)

0,134 лв,

печалба

10,00%

0,040 лв,

ВСИЧКО:

0,44 лв,

Доставка и полагане на материал за основа в
ограничени площи с различна ширина и
дебелина на пласта от каменна фракция

ан.поз.16

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ
КАМЪК ТРОШЕН

р,н,	цена	коэф,	ст-ст
м3	1,4500	12,60	1,00 18,270 лв,

ВОДА

м3	0,2000	1,30	1,00 0,260 лв,
----	--------	------	----------------

ПРЕВОЗ ВОДА

м3	0,2000	4,00	1,00 0,800 лв,
----	--------	------	----------------

ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН

м3	1,4500	4,75	1,00 6,888 лв,
----	--------	------	----------------

общо материали

26,218 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР

мсм,	0,0075	535,00	1,00 4,013 лв,
------	--------	--------	----------------

ВАЛЯК

мсм,	0,0100	260,00	1,00 2,600 лв,
------	--------	--------	----------------

6,613 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,

ч,ч,	0,1500	4,00	1,00 0,600 лв,
------	--------	------	----------------

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция

50,00% 3,306

труд

100,00% 0,600

преки р-ди (вс,)		33,430 лв,
доп,р-ди (вс,)		3,906 лв,
печалба	10,00%	3,734 лв,
ВСИЧКО:		41,07 лв, ✓

ан.поз.17 Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	12,60	1,00 18,270 лв,
ВОДА	м3	0,2000	1,30	1,00 0,260 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,2000	4,00	1,00 0,800 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	4,75	1,00 6,888 лв,

общо материали 26,218 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ГРЕЙДЕР	мсм,	0,0075	535,00	1,00 4,013 лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0100	260,00	1,00 2,600 лв,

6,613 лв,

ТРУД	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1500	4,00	1,00 0,600 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	3,306	
труд	100,00%	0,600	
преки р-ди (вс,)			33,430 лв,
доп,р-ди (вс,)			3,906 лв,
печалба	10,00%		3,734 лв,
ВСИЧКО:			41,07 лв, ✓

ан.поз.18 Подложен пясъчен слой с дебелина 30см за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ПЯСЪК	м3	1,0500	16,00	1,00 16,800 лв,

ТРУД	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	2,2000	4,00	1,00 8,800 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,648	
труд	100,00%	5,573	
преки р-ди (вс,)			25,600 лв,
доп,р-ди (вс,)			7,221 лв,
печалба	10,00%		3,282 лв,
ВСИЧКО:			36,10 лв, ✓

ан.поз.19 Направа на настилка с дебелина 20 см от
 скални материали с непрекъсната
 зърнометрия от 0 - 63
 за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2900	12,60	1,00 3,654 лв,
ВОДА	м3	0,0400	1,30	1,00 0,052 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0400	4,00	1,00 0,160 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2900	4,75	1,00 1,378 лв,

общо материали				5,24 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ГРЕЙДЕР	мсм,	0,0020	480,00	1,00 0,96 лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0050	270,00	1,00 1,35 лв,

				2,31 лв,
ТРУД				
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0360	4,00	1,00 0,14 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ция	50,00%	0,212		
труд	100,00%	0,059		
преки р-ди (вс,)				7,698 лв,
доп,р-ди (вс,)				0,271 лв,
печалба	10,00%			
ВСИЧКО:				0,797 лв,
				8,77 лв,

ан.поз.20 Направа на настилка със скални материали с
 непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна
 ширина и дебелина 5 см.
 за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,0725	12,60	1,00 0,914 лв,
ВОДА	м3	0,0100	1,30	1,00 0,013 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0100	4,00	1,00 0,040 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,0725	4,75	1,00 0,344 лв,

общо материали				1,311 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ГРЕЙДЕР	мсм,	0,0001	540,00	1,00 0,054 лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0004	270,00	1,00 0,108 лв,

				0,162 лв,
ТРУД				

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0025	4,00	1,00	0,010 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,081		
труд		100,00%	0,010		
преки р-ди (вс,)					1,483 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,091 лв,
печалба		10,00%			0,157 лв,
ВСИЧКО:					1,73 лв, ✓

ан.поз.21 Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,1450	12,60	1,00	1,827 лв,
ВОДА	м3	0,0200	1,30	1,00	0,026 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0200	4,00	1,00	0,080 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,1450	4,75	1,00	0,689 лв,

общо материали

2,622 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР

мсм, 0,0002 540,00 1,00 0,108 лв,

ВАЛЯК

мсм, 0,0007 270,00 1,00 0,189 лв,

0,297 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст, ч,ч, 0,0080 4,00 1,00 0,032 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция		50,00%	0,146		
труд		100,00%	0,031		
преки р-ди (вс,)					2,951 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,177 лв,
печалба		10,00%			0,313 лв,
ВСИЧКО:					3,44 лв, ✓

ан.поз.22 Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 15 см.

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2175	12,60	1,00	2,741 лв,
ВОДА	м3	0,0300	1,30	1,00	0,039 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0300	4,00	1,00	0,120 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,2175	4,75	1,00	1,033 лв,

общо материали

3,93 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР

мсм, 0,0003 540,00 1,00 0,16 лв,

ВАЛЯК

мсм, 0,0010 270,00 1,00 0,27 лв,

0,43 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0150	4,00	1,00	0,06 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,212		
труд		100,00%	0,059		
преки р-ди (вс,)					4,425 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,271 лв,
печалба		10,00%			0,470 лв,
ВСИЧКО:					5,17 лв, ✓

ан.поз.23 Възстановяване на трошенокаменна настилка
на участъци с ограничена площ

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	12,60	1,00	18,270 лв,
ВОДА	м3	0,2000	1,30	1,00	0,260 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,2000	4,00	1,00	0,800 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,4500	4,75	1,00	6,888 лв,
общо материали					26,218 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ГРЕЙДЕР	мсм,	0,0075	535,00	1,00	4,013 лв,
ВАЛЯК	мсм,	0,0100	265,00	1,00	2,650 лв,
					6,663 лв,

ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1500	4,00	1,00	0,600 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	3,331		
труд		100,00%	0,600		
преки р-ди (вс,)					33,480 лв,
доп,р-ди (вс,)					3,931 лв,
печалба		10,00%			3,741 лв,
ВСИЧКО:					41,15 лв, ✓

ан.поз.24 Превоз на земни почви до 2 км.
за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ З,П, ДО 2 КМ	м3	1,0000	1,20	1,00	1,200 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
преки р-ди (вс,)					1,200 лв,
печалба		10.00 %			0,099 лв,
ВСИЧКО:					1,30 лв, ✓

Цена за превоз на земни почви на разстояние над 2 км. - 0.60 лв/м3/км.

ан.поз.25 Превоз на строителни отпадъци до 2 км

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	1,0000	1,35	1,00 1,350 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

преки р-ди (вс,)		1,350 лв,
печалба	10,00%	0,135 лв,
ВСИЧКО:		1,49 лв,

Цена за превоз на строителни отпадъци на разстояние над 2 км. - 0.70 лв/м3/км.

Студено фрезование на съществуващата
асфалтобетонена настилка с дебелина 4см
включително натоварване и извозване на

ан.поз.26

депо

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	2,80	1,00 0,112 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ФРЕЗА	мсм,	0,0011	1200,00	1,00 1,320 лв,
-------	------	--------	---------	----------------

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	320,00	1,00 0,320 лв,
---------------	------	--------	--------	----------------

1,640 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0710	4,00	1,00 0,284 лв,
----------------	------	--------	------	----------------

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	0,82
-------	--------	------

труд	100,00%	0,284
------	---------	-------

преки р-ди (вс,)		2,036 лв,
------------------	--	-----------

доп,р-ди (вс,)		1,104 лв,
----------------	--	-----------

печалба	10,00%	0,314 лв,
---------	--------	-----------

ВСИЧКО: 3,45 лв,

ан.поз.27

Фрезование технологично (за профилиране и
изравняване)

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	1,40	1,00 0,056 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

ФРЕЗА	мсм,	0,0010	1150,00	1,00 1,150 лв,
-------	------	--------	---------	----------------

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	280,00	1,00 0,280 лв,
---------------	------	--------	--------	----------------

1,430 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1160	4,00	1,00 0,464 лв,
----------------	------	--------	------	----------------

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	0,715	
труд	100,00%	0,464	
преки р-ди (вс,)			1,950 лв,
доп,р-ди (вс,)			1,179 лв,
печалба	10,00%		0,313 лв,
ВСИЧКО:			3,44 лв,

ан.поз.28 Фрезование за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	1,40	1,00	0,056 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ФРЕЗА	мсм,	0,0011	1200,00	1,00	1,320 лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0010	300,00	1,00	0,300 лв,

					1,620 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0710	4,00	1,00	0,284 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,81		
труд		100,00%	0,284		
преки р-ди (вс,)					1,960 лв,
доп,р-ди (вс,)					1,094 лв,
печалба		10,00%			0,305 лв,
ВСИЧКО:					3,36 лв,

ан.поз.29 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,1000	4,00	1,00	0,400 лв,
ВОДА	м3	0,0020	2,00	1,00	0,004 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,00	1,00	0,008 лв,
ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП Б	тона	0,0960	105,00	1,00	10,080 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	700,00	1,00	0,280 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00	0,002 лв,

общо материали					10,774 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0005	110,00	1,00	0,055 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0005	500,00	1,00	0,250 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0005	270,00	1,00	0,135 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0005	320,00	1,00	0,160 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0005	250,00	1,00	0,125 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0005	185,00	1,00	0,093 лв,

					0,818 лв,

ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0590	4,00	1,00	0,236 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,409		
труд		100,00%	0,236		
преки р-ди (вс,)					11,827 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,645 лв,
печалба		10,00%			1,247 лв,
ВСИЧКО:					13,72 лв, ✓

ан.поз.30 Доставка и полагане на неплътен
асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт

за 1,000 т					
МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	1,0000	14,00	1,00	14,000 лв,
ВОДА	м3	0,0200	2,00	1,00	0,040 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0200	8,64	1,00	0,173 лв,
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	95,00	1,00	95,000 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0044	800,00	1,00	3,520 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0044	4,00	1,00	0,018 лв,

общо материали 112,750 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0033	200,00	1,00	0,660 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0033	600,00	1,00	1,980 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0033	320,00	1,00	1,056 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0033	260,00	1,00	0,858 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0033	280,00	1,00	0,924 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0033	210,00	1,00	0,693 лв,

6,171 лв,

ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,6880	4,00	1,00	2,752 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	3,086		
труд		100,00%	2,752		
преки р-ди (вс,)					121,673 лв,
доп,р-ди (вс,)					5,838 лв,
печалба		10,00%			12,751 лв,
ВСИЧКО:					140,26 лв, ✓

ан.поз.31 Направа на първи (свързващ) битумен разлив
за връзка с различна ширина

за 1,000 м2					
МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0007	800,00	1,00	0,560 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0007	4,00	1,00	0,003 лв,
общо материали					0,563 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0005	210,00	1,00	0,105 лв,

ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0470	4,00	1,00	0,188 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,053		
труд		100,00%	0,188		
преки р-ди (вс,)					0,856 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,241 лв,
печалба		10,00%			0,110 лв,
ВСИЧКО:					1,21 лв, ✓

ан.поз.32 Запълване на пукнатини и фуги в настилката
с битум с ширина до 3 мм

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
БИТУМ	тона	0,0005	800,00	1,00	0,400 лв,
КАМЕННО БРАШНО	тона	0,0008	89,09	1,00	0,071 лв,
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0,0005	8,64	1,00	0,004 лв,
общо материали					0,476 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ					
РАЙЗЕР	мсм,	0,0010	210,00	1,00	0,210 лв,
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0001	200,00	1,00	0,020 лв,
					0,230 лв,

ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0320	4,00	1,00	0,128 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	0,115		
труд		100,00%	0,128		
преки р-ди (вс,)					0,834 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,243 лв,
печалба		10,00%			0,108 лв,
ВСИЧКО:					1,18 лв, ✓

ан.поз.33 Запълване на пукнатини и фуги в настилката
с битум с ширина над 3 мм
за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
БИТУМ	тона	0,0010	800,00	1,00	0,800 лв,
КАМЕННО БРАШНО	тона	0,0010	89,09	1,00	0,089 лв,
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0,0005	4,00	1,00	0,002 лв,
общо материали					0,891 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ					
РАЙЗЕР	мсм,	0,0010	210,00	1,00	0,210 лв,
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0001	200,00	1,00	0,020 лв,
					0,230 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0320	4,00	1,00	0,128 лв,
----------------	------	--------	------	------	-----------

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	0,115			
труд	100,00%	0,128			
преки р-ди (вс,)					1,249 лв,
доп,р-ди (вс,)					0,243 лв,
печалба	10,00%				0,149 лв,
ВСИЧКО:					1,64 лв,

Изкърпване на асфалтова настилка с
дебелина 4 см за предварителен ремонт с
ан.поз.34 неплътен /порьозен/ асфалтобетон

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ВОДА	м3	0,0020	1,30	1,00	0,003 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,00	1,00	0,008 лв,
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	0,0960	95,00	1,00	9,120 лв,
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,0960	11,70	1,00	1,123 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	800,00	1,00	0,320 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00	0,002 лв,

общо материали 10,575 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР	мсм,	0,0012	200,00	1,00	0,240 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0012	830,00	1,00	0,996 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0012	320,00	1,00	0,384 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0012	260,00	1,00	0,312 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0012	280,00	1,00	0,336 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0012	210,00	1,00	0,252 лв,

2,520 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1130	4,00	1,00	0,452 лв,
----------------	------	--------	------	------	-----------

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	1,260			
труд	100,00%	0,452			
преки р-ди (вс,)					13,547 лв,
доп,р-ди (вс,)					1,712 лв,
печалба	10,00%				1,526 лв,
ВСИЧКО:					16,79 лв,

Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване
4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране
с битум на контактните зони между
съществуващите и нови асфалтобетонни
настилки. Поръсване на залетите площи с
ан.поз.35 каменно брашно

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	Р,Н,	цена	коэф,	СТ-СТ
ВОДА	м3	0,0020	1,30	1,00 0,003 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0020	4,75	1,00 0,010 лв,
ПРЕВОЗ НА АСФ, СМЕС	тона	0,0960	11,70	1,00 1,123 лв,
ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП Б	тона	0,0960	115,00	1,00 11,040 лв,
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0,0400	1,10	1,00 0,044 лв,
БИТУМ	тона	0,0005	800,00	1,00 0,400 лв,
КАМЕННО БРАШНО	тона	0,0008	89,09	1,00 0,071 лв,
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	850,00	1,00 0,340 лв,
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0,0004	4,00	1,00 0,002 лв,

общо материали 13,032 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ	Р,Н,	цена	коэф,	СТ-СТ
КОМПРЕСОР	мсм,	0,0006	200,00	1,00 0,120 лв,
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм,	0,0006	830,00	1,00 0,498 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0006	320,00	1,00 0,192 лв,
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм,	0,0006	260,00	1,00 0,156 лв,
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм,	0,0006	280,00	1,00 0,168 лв,
ФРЕЗА	мсм,	0,0006	1500,00	1,00 0,900 лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0006	230,00	1,00 0,138 лв,
РАЙЗЕР	мсм,	0,0006	210,00	1,00 0,126 лв,
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0006	210,00	1,00 0,126 лв,

2,424 лв,

ТРУД	Р,Н,	цена	коэф,	СТ-СТ
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,1170	4,00	1,00 0,468 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция	50,00%	1,212		
труд	100,00%	0,468		
преки р-ди (вс,)				15,924 лв,

доп,р-ди (вс,)
печалба
ВСИЧКО:

10,00%

1,680 лв,
1,760 лв,
19,36 лв,



Изкърпване на асф.настилка с фрезование за
предв.ремонт 6-8 см. с неплътен /порьозен/
ан.поз.36 асфалтобетон

за 1,000 м2

Table with 6 columns: MATERIALS, R, N, Price, Coefficient, and ST-ST. Rows include items like ВОДА, ПРЕВОЗ ВОДА, НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН, etc.

общо материали 18,355 лв,

Table with 6 columns: MECHANIZATION, R, N, Price, Coefficient, and ST-ST. Rows include items like КОМПРЕСОР, АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ, ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН, etc.

5,745 лв,

Table with 6 columns: LABOR, R, N, Price, Coefficient, and ST-ST. Row includes РАБОТНИК I ст.

ДОП,РАЗХОДИ:

Table with 4 columns: Category, R, N, Price. Rows include м-ция, труд, преки р-ди (вс,), доп,р-ди (вс,), печалба, ВСИЧКО:

24,624 лв,
3,397 лв,
2,802 лв,
30,82 лв,

серно друж

ан.поз.37 Локални ремонти на места със слаба основа

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,5000	9,36	1,00	4,680 лв,
ВОДА	м3	0,0700	1,30	1,00	0,091 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0700	8,64	1,00	0,605 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,5000	7,00	1,00	3,500 лв,

общо материали					8,876 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВАЛЯК	мсм,	0,0030	280,00	1,00	0,840 лв,
БАГЕР	мсм,	0,0030	260,00	1,00	0,780 лв,
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм,	0,0030	230,00	1,00	0,690 лв,

					2,310 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0520	4,00	1,00	0,208 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ция		50,00%	1,155		
труд		100,00%	0,208		
преки р-ди (вс,)					11,394 лв,
доп,р-ди (вс,)					1,363 лв,
печалба		10,00%			1,276 лв,
ВСИЧКО:					14,03 лв,

Доставка и полагане на хоризонтална
маркировка от боя с перли, включително
ан.поз.38 всички свързани с това разходи

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАЗТВОРИТЕЛ	кг 0,0400	3,00	1,00	0,120 лв.
БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА	кг 0,8000	2,20	1,00	1,760 лв.
ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг 0,2400	1,95	1,00	0,468 лв.
общо материали				2,348 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм. 0,0040	200,00	1,00	0,800 лв.
МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм. 0,0040	280,00	1,00	1,120 лв.
				1,920 лв.
ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0,4160	4,00	1,00	1,664 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	0,235		
м-ция	50,00%	0,960		
труд	100,00%	1,664		
преки р-ди (вс.)				5,932 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,859 лв.
печалба	0,100			0,879 лв.
ВСИЧКО:				9,67 лв.

ан.поз.39 Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0015	340,00	1,00 0,510 лв,
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0050	340,00	1,00 1,700 лв,
ПИРОНИ	кг	0,0900	2,00	1,00 0,180 лв,
общо материали				2,390 лв,
ТРУД				
ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст,	ч,ч,	0,9300	4,00	1,00 3,720 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,3000	4,00	1,00 5,200 лв,
общо труд				8,920 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ли		10,00%	0,239	
труд		100,00%	8,920	
преки р-ди (вс,)				11,310 лв,
доп,р-ди (вс,)				9,159 лв,
печалба		10,00%		2,047 лв,
ВСИЧКО:				22,52 лв, ✓

ан.поз.40 Доставка и полагане бетон В25 (C20/25) за подпорните стени, устои, крила

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00 0,130 лв,
БЕТОН В25	м3	1,0000	97,00	1,00 97,000 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00 0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00 10,800 лв,
общо материали				108,794 лв,
ТРУД				
БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00 1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00 3,984 лв,
общо труд				5,644 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

труд	100,00%	5,644	
преки р-ди (вс,)			114,438 лв,
доп,р-ди (вс,)			5,644 лв,
печалба	10,00%		12,008 лв,
ВСИЧКО:			132,09 лв, ✓

ан.поз.41 Доставка и полагане бетон В 20 (C16/20) за фундаменти

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00	0,130 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00	0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00	10,800 лв,
БЕТОН В20	м3	1,0000	94,00	1,00	94,000 лв,

общо материали 105,794 лв,

ТРУД

БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984 лв,
общо труд					5,644 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

труд	100,00%	5,644	
преки р-ди (вс,)			111,438 лв,
доп,р-ди (вс,)			5,644 лв,
печалба	10,00%		11,708 лв,
ВСИЧКО:			128,79 лв, ✓

ан.поз.42 Доставка и полагане на бетон В 20 (C16/20) за крила

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00 0,130 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00 0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00 10,800 лв,
БЕТОН В20	м3	1,0000	94,00	1,00 94,000 лв,

общо материали 105,794 лв,

ТРУД

БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984 лв,

общо труд 5,644 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

труд	100,00%	5,644	
преки р-ди (вс,)			111,438 лв,
доп,р-ди (вс,)			5,644 лв,
печалба	10,00%		11,708 лв,
ВСИЧКО:			128,79 лв,

ан.поз.43 Доставка и полагане на бетон В 15 (С 12/15) в основи

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ВОДА	м3	0,1000	1,30	1,00	0,130 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,1000	8,64	1,00	0,864 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,0000	10,80	1,00	10,800 лв,
БЕТОН В15	м3	1,0000	89,00	1,00	89,000 лв,

общо материали 100,794 лв,

ТРУД

БЕТОНДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,4150	4,00	1,00	1,660 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,9960	4,00	1,00	3,984 лв,
общо труд					5,644 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

труд	100,00%	5,644	
преки р-ди (вс,)			106,438 лв,
доп,р-ди (вс,)			5,644 лв,
печалба	10,00%		11,208 лв,
ВСИЧКО:			123,29 лв,

ан.поз.44 Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А I, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана

за 1,000 кг

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
СТОМАНА АРМ, ГЛАДКА ТИП А I	кг	1,0150	1,26	1,00	1,279 лв,

ТРУД

АРМАТУРИСТ III ст,	ч,ч,	0,0060	4,00	1,00	0,024 лв,
АРМАТУРИСТ II ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
общо труд					0,104 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,128	
труд	100,00%	0,104	
преки р-ди (вс,)			1,383 лв,
доп,р-ди (вс,)			0,232 лв,
печалба	10,00%		0,161 лв,
ВСИЧКО:			1,78 лв,

Доставка и монтаж на заготвена армировка
ан.поз.45 клас А II и А III, БДС 4758-84, оребрена
стомана

за 1,000 кг

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
СТОМАНА АРМ, ГЛАДКА ТИП А II и АIII	кг	1,0150	1,26	1,00	1,279 лв,
ТРУД					
АРМАТУРИСТ III ст,	ч,ч,	0,0060	4,00	1,00	0,024 лв,
АРМАТУРИСТ II ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,0100	4,00	1,00	0,040 лв,
общо труд					0,104 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,128	
труд	100,00%	0,104	
преки р-ди (вс,)			1,383 лв,
доп,р-ди (вс,)			0,232 лв,
печалба	10,00%		0,161 лв,
ВСИЧКО:			1,78 лв,

Доставка и монтаж на стоманобетонени
ан.поз.46 тръби за водосток Ø500мм

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
ТРЪБА Ф500	м	1,0000	42,00	1,00	42,000 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОКРАН	мсм,	0,0350	320,00	1,00	11,200 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,6670	3,90	1,00	2,601 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	4,200		
м-ция		50,00%	5,600		
труд		100,00%	2,601		

преки р-ди (вс,)		55,801 лв,
доп,р-ди (вс,)		12,401 лв,
печалба	10,00%	6,820 лв,
ВСИЧКО:		75,02 лв,

ан.поз.47 Хидроизолация по стоманобетонери тръби -
еднократно обмазване с битум

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
БИТУМ	тона	0,0020	800,00	1,00 1,600 лв,
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0,0020	8,64	1,00 0,017 лв,
общо материали				1,617 лв,
МЕХАНИЗАЦИЯ				
АВТОГУДРОНАТОР	мсм,	0,0100	210,00	1,00 2,100 лв,
ТРУД				
ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст,	ч,ч,	0,2430	4,00	1,00 0,972 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ция		50,00%	1,050	
труд		100,00%	0,972	
преки р-ди (вс,)				4,689 лв,
доп,р-ди (вс,)				2,022 лв,
печалба	10,00%			0,671 лв,
ВСИЧКО:				7,38 лв,

ан.поз.48 Циментова замазка - изравнителна - от 3 до
5см

за 1,000 м3

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 100 1 3,3	м3	1,0000	142,00	1,00 142,000 лв,
ТРУД				
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	1,7600	4,00	1,00 7,040 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ли		10,00%	14,200	
труд		100,00%	7,040	
преки р-ди (вс,)				149,040 лв,
доп,р-ди (вс,)				21,240 лв,
печалба	10,00%			17,028 лв,

ВСИЧКО:

187,31 лв, ✓

ан.поз.49 Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и
превоз на депо

за 1,000 м

МАТЕРИАЛИ
ПРЕВОЗ С,О, НА ДЕПО ДО 2 КМ

	р.н,	цена	коэф,	ст-ст
м3	0,1200	1,20	1,00	0,144 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР С КЪРТАЧ
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

мсм,	0,0020	260,00	1,00	0,520 лв,
мсм,	0,0020	260,00	1,00	0,520 лв,

1,040 лв,

ТРУД
РАБОТНИК I ст,

ч,ч,	0,0700	4,00	1,00	0,280 лв,
------	--------	------	------	-----------

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ция
труд
преки р-ди (вс,)
доп,р-ди (вс,)
печалба
ВСИЧКО:

50,00%	0,520
100,00%	0,28

1,464 лв,

0,800 лв,

0,226 лв,

2,49 лв, ✓

ан.поз.50 Доставка и полагане на бетонови пътни
бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и
превоз на 2 км на депо

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ
БЕТОН В15

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м	1,0000	4,15	1,00	4,150 лв.
м3	0,0045	140,00	1,00	0,630 лв.
м3	0,0450	90,00	1,00	4,050 лв.

8,830 лв.

общо материали

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0,5000	4,00	1,00	2,000 лв.
------	--------	------	------	-----------

РАБОТНИК II ст.

ч.ч.	0,4000	4,00	1,00	1,600 лв.
------	--------	------	------	-----------

общо труд

3,600 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10,00%	0,883
--------	-------

труд

100,00%	3,600
---------	-------

преки р-ди (вс.)		12,430 лв.
доп.р-ди (вс.)		4,483 лв.
печалба	10,00%	1,691 лв.
ВСИЧКО:		18,60 лв.

ан.поз.51 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-EN1340, вкл.всички свързани с това разходи за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,0000	9,00	1,00 9,000 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0045	140,00	1,00 0,630 лв.
БЕТОН В15	м3	0,0635	87,00	1,00 5,525 лв.
общо материали				15,155 лв.
ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,00	1,00 2,400 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4000	4,00	1,00 1,600 лв.
общо труд				4,000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	1,515		
труд	100,00%	4,000		
преки р-ди (вс.)				19,155 лв.
доп.р-ди (вс.)				5,515 лв.
печалба	10,00%			2,467 лв.
ВСИЧКО:				27,14 лв.

ан.поз.52 Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл.всички свързани с това разходи за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,0000	7,00	1,00 7,000 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0,0045	140,00	1,00 0,630 лв.
БЕТОН В15	м3	0,0635	87,00	1,00 5,525 лв.
общо материали				13,155 лв.
ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,00	1,00 2,400 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4000	4,00	1,00 1,600 лв.
общо труд				4,000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	1,315		
труд	100,00%	4,000		

преки р-ди (вс.)		17,155 лв.
доп.р-ди (вс.)		5,315 лв.
печалба	10,00%	2,247 лв.
ВСИЧКО:		24,72 лв. ✓

Направа на площадка за контейнер за ТБО
1.50/1.20 м., включително всички свързани с
ан.поз.53 това разходи

за 1,000 бр,

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ПРЕВОЗ З,П, ДО 2 КМ	м3	0,5000	0,99	1,00 0,495 лв,
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,3625	9,36	1,00 3,393 лв,
БЕТОН В20	м3	0,2500	95,00	1,00 23,750 лв,
ВОДА	м3	0,0700	1,30	1,00 0,091 лв,
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,3625	4,00	1,00 1,450 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,2500	10,80	1,00 2,700 лв,
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0,0700	4,00	1,00 0,280 лв,
БОРДЮРИ + ДСР	м	3,9000	10,19	1,00 39,741 лв,

общо материали 71,900 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ				
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм,	0,0500	300,00	1,00 15,000 лв,

ТРУД				
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	6,0000	4,00	1,00 24,000 лв,

ДОП,РАЗХОДИ:				
м-ция		50,00%	7,500	
труд		100,00%	24,000	
преки р-ди (вс.)				110,900 лв,
доп,р-ди (вс.)				31,500 лв,
печалба		10,00%		14,240 лв,
ВСИЧКО:				156,64 лв, ✓

Направа тротоар от бетонови плочи с деб.
ан.поз.54 4см. на пясъчна основа
за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 30/30/4	бр,	11,2500	1,25	1,00 14,063 лв,
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,0000	0,28	1,00 2,240 лв,
ВОДА	м3	0,0110	1,30	1,00 0,014 лв,
ПЯСЪК	м3	0,0550	15,70	1,00 0,864 лв,

общо материали 17,180 лв,

ТРУД				
РАБОТНИК II ст,	ч,ч,	0,9300	4,00	1,00 3,720 лв,
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,4500	4,00	1,00 1,800 лв,

общо труд 5.520 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:

м-ли 10.00% 1.718
труд 100.00% 5.520

преки р-ди (вс,) 22.700 лв,
доп,р-ди (вс,) 7.238 лв,
печалба 10.00% 2.994 лв,
ВСИЧКО: 32.93 лв

Направа на рампа за връзка на тротоар с
пешеходна пътека, включително всички
ан.поз.55 свързани с това разходи

за 1,000 бр,

МАТЕРИАЛИ	р,н,	цена	коеф,	ст-ст
ПРЕВОЗ 3,П, ДО 2 КМ	м3	0.3000	0.99	1.00 0.297 лв
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2900	9.36	1.00 2.714 лв
БЕТОН В20	м3	0.1500	95.00	1.00 14.250 лв
ВОДА	м3	0.0100	1.30	1.00 0.013 лв
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2900	5.00	1.00 1.450 лв
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.1500	5.00	1.00 0.750 лв
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0100	4.00	1.00 0.040 лв
БОРДЮРИ + ДСР	м	2.0000	10.19	1.00 20.380 лв

общо материали 39.894 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР С КЪРТАЧ мсм, 0.1500 290.00 1.00 43.500 лв

ТРУД
РАБОТНИК I ст, ч,ч, 6.2250 4.00 1.00 24.900 лв

ДОП,РАЗХОДИ:
м-ция 50.00% 21.750
труд 100.00% 24.900
преки р-ди (вс,) 108.294 лв
доп,р-ди (вс,) 46.650 лв
печалба 10.00% 15.494 лв
ВСИЧКО: 170.44 лв

ан.поз.56

Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни
знаци от Първа група I-ви и II-ти типоразмер,
съгласно БДС 1517:2006 и технически
проекти (без поцинкован кол)

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ

ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ

БЕТОН В15

	р,н,	цена	коэф,	ст-ст	
м2	1,0000	145,00	1,00	145,000	лв,
м3	0,1200	87,00	1,00	10,440	лв,

общо материали

155,440 лв,

МЕХАНИЗАЦИЯ

БОРДОВИ АВТОМОБИЛ

ПОДВИЖНА РАБОТИЛНИЦА

мсм,	0,0500	200,00	1,00	10,000	лв,
мсм,	0,0050	350,00	1,00	1,750	лв,

11,750 лв,

ТРУД

РАБОТНИК I ст,

ч,ч,	1,7850	4,00	1,00	7,140	лв,
------	--------	------	------	-------	-----

ДОП,РАЗХОДИ:

м-ли

10,00% 15,544

м-ция

50,00% 5,875

труд

100,00% 7,140

преки р-ди (вс,)

174,330 лв,

доп,р-ди (вс,)

28,559 лв,

печалба

10,00%

20,289 лв,

ВСИЧКО:

223,18 лв,

ан.поз.57 Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с
височина 3,20м за пътен знак (без знак)

за 1,000 м2

МАТЕРИАЛИ	бр,	р,н,	цена	коэф,	ст-ст
СТЪЛБЧЕ Ф60	бр,	1,0000	31,00	1,00	31,000 лв,
БЕТОН В15	м3	0,0250	87,00	1,00	2,175 лв,
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,0250	4,00	1,00	0,100 лв,
общо материали					33,275 лв,
ТРУД					
РАБОТНИК I ст,	ч,ч,	0,3340	4,00	1,00	1,336 лв,
ДОП,РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	3,328		
труд		100,00%	1,336		
преки р-ди (вс,)					34,611 лв,
доп,р-ди (вс,)					4,664 лв,
печалба		10,00%			3,927 лв,
ВСИЧКО:					43,20 лв,