

Възложител: Народно читалище „НОВ ЖИВОТ - 1941г.” с. Черна, община  
Добричка


## ИДЕЕН ПРОЕКТ

Обект: „Модернизация на народно читалище „НОВ ЖИВОТ - 1941г.” с.  
Черна”


Част: Архитектура

Фаза : ИП

Възложител:.....



Проектант:.....  
/арх. К. Жейнов /



Съгласували:

Част СК.....

Част Ел.....

Част ВиК.....

Добрич, 2017год.

КАМАРА НА АРХИТЕКТЕ В БЪЛГАРИЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност  
съгласно чл.230, ал.3 и ал.4 от ЗУТ по устройствено  
планиране и инвестиционно проектиране  
(без община Каварна)

архитект  
**Камен Здравков Жейнов**

регистрационен номер 01729  
валидност: 01/01/2017 – 31/12/2017

Председател на КР  
арх. Мартин Христов

Председател на УС  
арх. Борислав Игнатов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план“, „Интериор и дизайн“, „Благоустройство“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „Енергийна ефективност“, „План за управление на строителните отпадъци“ и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 17 130 1317 0000635157**
**Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"**

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **КАМЕН ЗДРАВКОВ ЖЕЙНОВ, ЕГН: 7407037924**

адрес: гр. Добрич, ул. Захари Стоянов №6, вх.А, ап.7

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална  
дейност:

☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител

☐ Лице, упражняващо  
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти

☐ Лице, упражняващо  
технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒ Клауза А - за всички обекти  
по чл. 171 от ЗУТ

☐ Клауза Б - само за един обект  
по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:  
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

| Лимити на отговорност (в лева) | Дейност 1: ПРОЕКТАНТ | Дейност 2: | Дейност 3: |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Лимит за едно събитие, в т.ч.: | 150 000,00           |            |            |
| лимит за имуществени вреди     |                      |            |            |
| лимит за немуществени вреди    |                      |            |            |
| лимит за едно увредено лице    |                      |            |            |
| Общ лимит на отговорност       | 300 000,00           |            |            |

Самоучастие на застрахования: не се прилага

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 05.06.2017 г. до 24.00 часа на 04.06.2018 г.

Ретроактивна дата: 5.6.2016 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300,00 лева; 2%ЗДЗП: 6,00 лева; ОБИЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 306,00 лева.  
словом: Триста и шест лева

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

| Вноска / Плащане | I-ва/ 02.06.2017 г. | II-ра/ 02.12.2017 г. | III-та/ .....20..... г. | IV-та/ .....20..... г. |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Премия, лв:      | 150,00              | 150,00               |                         |                        |
| 2% ЗДЗП в лв:    | 3,00                | 3,00                 |                         |                        |
| Обща сума в лв:  | 153,00              | 153,00               |                         |                        |

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на надежда на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 2.6.2017 год. гр. Варна

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Юнайтед Брокер ООД, адрес: гр. Варна, ул. Дебър №36, код: 13090384

(име, адрес и код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" с тях и заявявам, че ги приемам.



Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

Обект: „Модернизация на народно читалище „НОВ ЖИВОТ – 1941г.”с.  
Черна, община Добричка

Възложител: Народно читалище „НОВ ЖИВОТ – 1941г.”с. Черна, община  
Добричка

Част: Архитектура

Фаза: ИП

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Народно читалище „Нов живот - 1941г.” – с. Черна, община Добричка е разположено в централна част на селото. Сградата е строена през 1960 год. с монолитна гредова конструкция. Изградена е на два етажа и частичен полуподземен етаж. Част от помещенията се използват от кметството на с. Черна.

Неговата обща разгъната площ е 790.28м<sup>2</sup>.

Разпределение на сградата:

Помещенията в сградата се използват от читалището /по-голямата част/ и от кметството. Кметството е разположено в източната част на сградата. Достъпът към него е с отделен вход от изток, като до помещенията на втория етаж се стига чрез самостоятелно стълбище.

#### **Кметство**

**Сутерен:** Ситуиран е на кота -2.20м. на който са обособени коридор, малко помещение в което е разположен водомерният въдел и изба.

**Първи етаж:** Ситуиран е на кота ±0.00м. с обособени: входно антре, стълбищна клетка, коридор1-ви етаж, осигуряващ достъп до стая, използвана от кметството и тоалетна :

**Втори етаж:** Ситуиран е на кота ±3.35м. с обособени: стълбищна клетка, коридор, тоалетна /помещение, използвано в момента за склад/ и кабинет на кмета .



## Народно читалище

**Първи етаж:** Ситуиран е на кота  $\pm 0.00\text{м.}$  с обособени: предверие, фоайе и стълбищна клетка към втори етаж. От фоайето се осигурява достъп до конферентна зала, тоалетна, разположена в допълнително изградена пристройка към сградата и чрез две двукрили врати към основното помещение на първия етаж – зрителна зала. В дъното ѝ чрез стъпала се стига до сцената. Зад нея е обособено пространство осигуряващо достъп до втория изход от зрителната залата – метална врата на източната фасада.

**Втори етаж:** Ситуиран е на кота  $+3.35\text{м.}$

От стълбище се стига до Г-образна стълбищна площадка осигуряваща достъп до следните помещения: библиотека, компютърна зала / в миналото кинокабина/ и малко помещение зад него-склад библиотека. От площадката има достъп до просторен коридор и читалня, от който чрез двукрила врата се достига до зала за репетиции. В източната част на залата има врата водеща до склад реквизит /втори етаж на пристройката към сградата/.

**Таванско помещение:** Ситуиран на кота  $+6.37\text{м.}$

До него има достъп от чрез отвор в таванската плоча, малко преди вратата за кинокабината.

Вертикалната комуникация се осъществява чрез двураменно стълбище със широчина на рамената  $1,15\text{м.}$  Парапетите по стълбищата са метални с вертикални елементи, с височина  $0,70\text{м.}$

За времето на своето съществуване читалище „Нов живот - 1941г.“ се е превърнало в един добре функциониращ културно-информационен център на селото.

За период от петдесет и шест години на сградата на НЧ „Нов живот-1941г.“ са правени много частични ремонти, които аварийно и временно са разрешавали конкретни задачи свързани с поддръжката на сградата, но те не са могли да премахнат напълно натрупваните през този дълъг период проблеми.

През 2016год. е правен основен ремонт на покрива. Покривът е скатен - тип студен. Топлоизолацията на покрива е подменяна и в момента е в добро състояние. Съществуващата хидроизолация и покритие с цигли е в много добро състояние.

С изключение на покривната конструкция в момента състоянието на сградата изисква осъществяването на спешни мерки за привеждането и в съответствие на: Наредба No 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания и на Наредба No13-1971/ 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изготвеният идеен проект е съобразен с изискванията на Закон за устройство на територията и Наредба №4/2001год. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

След направеното обследване на сградата е необходимо за се изпълнят неотложни СМР, подробно описани в КСС.

Съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ за привеждането на сградата към нормално за експлоатация състояние следва да бъдат извършени следните дейности:

- Обособяване на санитарни възли за посетители и служители, в т.ч. и за хора с увреждания;
- Изграждане на рампа в съответствие изискванията на Наредба No 4/01.07. 2009г.
- прилагане на енерго-спестяващи мерки;
- подмяна на ВиК инсталацията, осигуряване на топла вода на мивките и ново отводняване на покрива;
- Подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела;
- Монтаж на ново ГРТ;
- Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
- Изпълнение на всички необходими противопожарни мероприятия;
- Преместване на подходящо отопление;
- Цялостен вътрешен ремонт на сградата - измазване и шпакловка, боядисване и други съпътстващи дейности, които да превърнат културната институция НЧ „Нов живот – 1941г.“ в модерна и привлекателна локация, за да продължи то да развива и съхранява културните традиции.

При изпълнение на всички строително-монтажни работи да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд!

Изготвил:.....

/ арх. К. Жейнов /

КРАМЕН З  
ЖЕЙНОВ  
01729

Обект: „Модернизация на народно читалище „НОВ ЖИВОТ - 1941г.“ с. Черна

Изпълнител: : Народно читалище „НОВ ЖИВОТ - 1941г.“ с. Черна, община Добричка

### КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

От: инж. Тодор Николов Топчев

Съществуващата сграда е двуетажна с частичен сутерен сутерен. Тя е монолитна и е изградена през шестдесетте години на миналия век.

Сградата е изградена по монолитен начин със скелетно-предова стоманобетонова конструкция. Сградата няма видими пукнатини и деформации, предизвикани от земетръс или неравномерни слягания.

С настоящата разработка се предвиждат прилагане на съществено съвместяващи мерки, подмяна на ВиК и Ел инсталации, монтаж на ново ГРГ, изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации, изпълнение на противопожарни мероприятия, измазване и пшакловане, изграждане на рампа за инвалиди-достъпна като готово съоръжение и обособяване на санитарни възли. Ограждащите стени на които ще бъдат изпълнени от гипсокартон. При така предвидените смр не се нарушава конструкцията на сградата и не се завишава експлоатационното натоварване.

Заклучение: Строително-монтажните работи могат да се осъществят тъй като сградата няма видими пукнатини и деформации предизвикани от земетръс или неравномерни слягания, с промените не се повишава класа на значимост на сградата, с нея не се нарушават носещи конструктивни елементи, коравината на сградата не се намалява и масата на съответните нива не се променя с повече от 5% т.е. съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони така предвидените промени могат да се приемат за несъществени и на основание чл.5 и 6 се запазва положителната сеизмична оценка и произчисляване на сеизмичната устойчивост на сградата не се налага.

Съставил:

инж. Т. Топчев /





# ДОСТОВЕРЕНИЕ

## ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04122

Важи за 2017 година

**ИНЖ. ТОДОР НИКОЛОВ ТОПЧЕВ**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  
**МАГИСТЪР**

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

**СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР**

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 21/16.12.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. К. Атанасов



Председател на КР

инж. А. Чипев

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев

# СПЕЦИФИКАЦИЯ


| Полица No.                                                                     | 3407170810R00024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|----------|----------|----------|----------|---------------|------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| Име на застрахования:                                                          | Тодор Николов Топчев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Адрес на застрахования:                                                        | Гр. Добрич, лозята I път 8Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Професионална дейност:                                                         | проектант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Дата на започване на дейността:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Номер на лиценз:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Име и адрес на посредника (чл. 184 от КЗ):                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Срок на застраховката:                                                         | От 18.02.2017г. до 17.02.2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Застрахователна премия*:                                                       | <p>ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 300 лв.</p> <p>Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2% 6 лв.</p> <p>ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА 306 лв.</p> <p>Плащане: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> по банков път <input checked="" type="checkbox"/> еднократно <input type="checkbox"/> разсрочено</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 Вноска</th> <th>2 Вноска</th> <th>3 Вноска</th> <th>4 Вноска</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дата на падеж</td> <td>Съпада с датата на сключване на договора</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Застрахователна премия</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2% ДЗП</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Други дължими вноски</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Общо дължима сума</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |          |          |          |  |  | 1 Вноска | 2 Вноска | 3 Вноска | 4 Вноска | Дата на падеж | Съпада с датата на сключване на договора |  |  |  | Застрахователна премия |  |  |  |  | 2% ДЗП |  |  |  |  | Други дължими вноски |  |  |  |  | Общо дължима сума |  |  |  |  |
|                                                                                | 1 Вноска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Вноска | 3 Вноска | 4 Вноска |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Дата на падеж                                                                  | Съпада с датата на сключване на договора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Застрахователна премия                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 2% ДЗП                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Други дължими вноски                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Общо дължима сума                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Лимит на отговорност:<br>- за едно събитие<br>- в агрегат за срока на договора | 150 000 лв.<br>300 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Самоучастие/франшиз:                                                           | 10 %, но не по-малко от 1 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Застраховани обекти:<br>(съгласно приложен списък)                             | Целогодишна дейност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |  |  |          |          |          |          |               |                                          |  |  |  |                        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |

\* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

г. Добрич, дата 13.02.2017г.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ОТ ИМЕТО НА  
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

  
 БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Възложител: Народно читалище „Нов живот-1941г.” с. Черна, община  
Добричка

## ИДЕЕН ПРОЕКТ

Обект: Модернизация на народно читалище „Нов живот – 1941г.”с. Черна,  
общ.Добричка

Част: ВиК


Фаза : ИП

Възложител:

  
/Стamen Иванчев/

Проектант:.....

/инж. Стамова/



Съгласували:

Част Арх.....

Част СК.....

Част Ел.....

Добрич, 2017год.



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

## ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04139

Важи за 2017 година

**ИНЖ. ЕВГЕНИЯ СТАМОВА МАРИНОВА**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП ПП/03.12/2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ  
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА  
КОНСТРУКТИВНА НА ВЪК СИСТЕМИ  
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И  
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ  
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И  
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. К. Атанасов

Председател на КР

инж. А. Димитрова



Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев

ПОЛИЦА № 1316170030000214  
ЗА ЗАСТРАХОВКА




„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО”

Дата на сключване: 11.05.2017 г.

**Застрахован:** ЕВГЕНИЯ СТАМОВА МАРИНОВА , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 5508268091  
Адрес на управление: ГР.ДОБРИЧ УЛ .ВИХЪР 4  
Телефон: 0888203601, e-mail: \_\_\_\_\_  
Представител: ЕВГЕНИЯ СТАМОВА МАРИНОВА

**Застраховач:** \_\_\_\_\_, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_  
Представител: \_\_\_\_\_

**Застраховател:** “Дженерали Застраховане” АД, ЕИК 030269049,  
Адрес: гр. София 1504, бул.“Дондуков” № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112,  
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg  
Представителство на застрахователя: ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ДОБРИЧ,  
Адрес: гр.Добрич, ул. Любен Каравелов 11 офис 1 , тел: 058/605354,  
Представител: Спиридон Неделчев  
Брокер/агент: Женерали Добрич ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 124558445

**Застрахована дейност:** ☒ проектант – за изработване на инвестиционни проекти /   
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /  
☐ консултант за упражняване на строителен надзор /  
☐ строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи /  
☐ лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /  
☐ лице, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

**Конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ:** \_\_\_\_\_

**Срок на застраховката:** От 00:00 часа на 12.05.2017 г.  
До 24:00 часа на 11.05.2018 г.

**Лимит на отговорност:** Лимит на отговорност за едно събитие: 50 000 BGN  
Общ лимит на отговорност за всички събития: 100 000 BGN

**Самоучастие:** 10 %, но не по-малко от 2000 лв.

**Специални договорености:** \_\_\_\_\_

**Териториален обхват:** \_\_ Република България \_\_

**Приложимо законодателство:** \_\_ Българското законодателство \_\_



**Застрахователна** 100,00 BGN, (словом: Сто лева),  
**премия:** Данък 2% по ЗДЗП: 2,00 BGN,  
Общо дължима сума: 102,00 BGN, (словом: Сто и два лева)  
При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

| №  | Дата на вноските | Размер на вноска | Данък 2% | Общо дължима сума |
|----|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1. | .20 г.           | BGN              | BGN      | BGN               |
| 2. | .20 г.           | BGN              | BGN      | BGN               |
| 3. | .20 г.           | BGN              | BGN      | BGN               |
| 4. | .20 г.           | BGN              | BGN      | BGN               |

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

**С подписа си върху тази полица Застрахованият:**

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на  
клиента по смисъла на ЗМИП,

**ЗАСТРАХОВАТЕЛ** **Дженерали**  
**Застраховане АД**  
**Генерално представителство**  
**България**  
**София**  
**ул. "Св. Кирил и Методий" № 1**  
**ИН 30**  
ПОДПИС И ПЕЧАТ/

**ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ:** \_\_\_\_\_

/име на лицето, подпис/

Обект: Модернизация на народно читалище „Нов живот – 1941г.”с. Черна,  
общ.Добричка

Възложител: Народно читалище „Нов живот – 1941г.”с. Черна,  
община Добричка

Част: ВиК

Фаза: ИП

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Водопроводна инсталация:

Към момента на проектирането, сградата на читалището няма самостоятелно захранване с питейна вода от уличната питейна мрежа. Частта от сградата, в която се помещава кметството, е осигурена с вода за питейно-битови нужди от съществуващ водомерен възел в избеното помещение. Изградено е едно сградно водопроводно отклонение /СВО/ с поцинковани тръби  $\frac{3}{4}$ ". След влизане на захранващата тръба в сградата на височина 0.50м. от пода е монтиран водомерен възел с водомер  $5\text{м}^3/\text{час}$ , окомплектован съгласно Чл. 29 от действащата към момента на обследването Наредба № 4 / 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации с :

СК  $\phi 3/4$ " без изпразнител;

Филтър  $\phi 3/4$ " пред водомера;

Водомер – за максимален дебит  $10\text{м}^3/\text{ч}$ ;

Прави тръбни участъци – поцинковани тръби  $3/4$ " от двете страни на водомера;

Възвратна клапа  $\phi 3/4$ " за защита от обратен поток, съгласно действащия към момента на обследването БДС EN1717 - „Защита срещу замърсявания на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;

СК  $\phi 3/4$ " с изпразнител;

Чрез отклонение от поцинкована тръба  $\phi 3/4$ " е захранен единствения към момента на обследването водочерпен прибор в читалището – тоалетна мивка, разположена в тоалетно помещение на 1-ви етаж /допълнително изградена пристройка/ към основната сграда. Това помещение е предмет на преустройство, като в него ще се обособят: коридор, WC за инвалиди, помещение за инвентар, преддверие към WC,

**Отвеждане на битовите отпадни води:**

### Вода за противопожарни нужди:

Предвид обемно планировъчните и функционални показатели на обекта, не е предвидено противопожарно водоснабдяване от сградната водоснабдителна система. За осигуряване срещу пожар се разчита на съществуващ противопожарен хидрант по уличната водопроводна мрежа, разположен срещу сградата - на срещуположния тротоар на улицата.

Сградата, предмет на обследването е с дървен скатен покрив, ремонтиран 2016 година.

Съставил:.....

/ инж.Стамова /

*G. O. Murray*

# ИНВЕСТИЦИОНЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ

Възложител: Народно читалище "Нов живот - 1941г."

ОБЕКТ :

Модернизация на народно читалище


"Нов живот - 1941г.", с. Черна, общ. Добричка

Съгласували:

1. Арх.....  
/арх. К. Жейнов/
2. СК .....  
/инж. Т. Топчев/
3. ВиК .....  
/инж. Евг. Стамова/

Възложител :

.....  
/.....  
Народно читалище "Нов живот - 1941г."



**ЧАСТ: ЕЛ**

**ПРОЕКТАНТ: инж. Ив. Атанасов**

Варна  
2017 г.



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОФИЛНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11476

Валид за 2017 година

ИМК. ИВАН СТАНКОВ ИВАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЕР  
РЕГИСТРАЦИЯ  
**КМШП**

с професионално решение на УС на КМШП 33/17 от 2007 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

*T. Ivanov*

Председател на КР

*[Signature]*



**2017**

ИМК. И. Каратоев

## ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №0000541257

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание въпросник-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ ЕГН 7503257924****ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ ЕГН 7503257924**

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална  
дейност:

Проектант



Консултант А



Консултант Б



Строител

Лице, упражняващо  
строителен надзорЛице, упражняващо  
технически контрол

Консултант А - консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти

Консултант Б - консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

Клауза А - за всички обекти  
по чл. 171 от ЗУТКлауза Б - само за един обект  
по чл. 171 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)

Дейност 1: ПРОЕКТАНТ

Дейност 2:

Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в т.ч.:

150 000

лимит за имуществени вреди

лимит за немуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност

300 000

Съмоучастие на застрахования:

не се прилага

Срок на застраховката: месеца

от 00.00 часа на

01.03.2017

до 24.00 часа на

28.02.2018

Ретроактивна дата:

год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата  
всичка от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователите в

Застрахователна премия:

300.00 лева;

2%ЗДП:

6.00 лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:

306.00 лева

СЛОВИ: ТРИСТА И ШЕСТ ЛЕВА

Начин на плащане:



еднократно



разсрочено



в брой



по банков път

Вноски: Падех

I-ва/

20 г

II-ра/

20 г

III-та/

20 г

IV-та/

20 г

Премия, лв:

2% ЗДП в лв:

Обща сума в лв:

При плащане на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплатене на  
разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от  
датата на падеха на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата:

16.02.2017

год.

гр

ВАРНА

Лицата, които издават Въпросник-предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

ЗП ЛИБРА ООД (ЕГН 7503257924) УЛ.НАРОДЕН ЮМРУК 3

Лицата, които издават условията на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

**ОБЕКТ:** " Модернизация на народно читалище „Нов живот – 1941г.", с.Черна, общ.Добричка"

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Народно читалище „Нов живот – 1941г.", с.Черна, общ.Добричка

**ЧАСТ:** ЕЛ

**ФАЗА:** ИП

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проектът по част "Електрическа" се разработва на основание:

- Задание от Възложителя;
- Съгласуване на място;
- Действащите в страната нормативни документи:
  - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
  - Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.
  - Наредба 13-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване безопасност при пожар
  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
  - Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Народно читалище „Нов живот - 1941г." – с. Черна, община Добричка е разположено в централна част на населеното място. Сградата е строена през 1960 год. с монолитна гредова конструкция. Изградена е на два етажа и частичен полуподземен етаж. Част от помещенията се използват от кметството на с.Черна. Общата разгъната площ е 790.28м<sup>2</sup>.

Сградата е снабдена е с ел.енергия от разпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи"АД. Използвана е въздушна, четирипроводна, кабелна мрежа ниско напрежение до главно разпределително(ГРТ) и електромерно табло(ЕТ). Те са разположени в югозападната част на сградата, на  $K \pm 0,00$ , в метален шкаф. За предпазители са използвани високомощни, витлови и автоматични предпазители. Тази апаратура е морално и физически остаряла. С модернизацията тя ще бъде подменена с нова, която ще се оразмери според настоящите потребности на сградата. Ще се подмени и металният шкаф като ще се приложи схемата "TN-S"- функциите на защитния и на неутралния проводник да са разделени за цялата схема.

В периода на експлоатация на сградата са правени аварийни и частични ремонти по ел.инсталацията. Необходимо е тя изцяло да се подмени. Ще се използват мостови проводници тип ПВВ-МБ1. За основните линии по осветителната инсталация ще се изтеглят проводници ПВВ-МБ1 3х1,5мм<sup>2</sup>, а за отклоненията ПВВ-МБ1 3х1мм<sup>2</sup>.

За контактната инсталация, основните линии на монофазните комсуматори ще се изтеглят с проводници ПВВ-МБ1 3х4мм<sup>2</sup>, а за отклоненията ПВВ-МБ1 3х2,5мм<sup>2</sup>.

За контактната инсталация, основните линии на трифазните комсуматори ще се изтеглят с проводници ПВВ-МБ1 5х4мм<sup>2</sup>, а за отклоненията ПВВ-МБ1 5х2,5мм<sup>2</sup>.

**ОБЕКТ:** " Модернизация на народно читалище „Нов живот – 1941г.", с.Черна, общ.Добричка"

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Народно читалище „Нов живот – 1941г.", с.Черна, общ.Добричка

**ЧАСТ:** ЕЛ

**ФАЗА:** ИП

Консуматорите на сцената са отделени чрез междинно разпределително табло(РТ). Захранващият му кабел от ГРТ е дефектирал и също ще се подмени. Шкафът на РТ и апаратурата в него се подменят като се съобразят с новите консуматори.

Всички ключове и контакти също ще се подменят.

Използваните в зрителната зала аплици ще се подменят с нови и окомплектоват с диодни лампи. Останалите осветителни тела също ще се подменят изцяло с нови, окомплектовани с диодни лампи. За сцената се предвижда подмяна на сценичното осветление.

Ще се изгради и евакуационно осветление с LED евакуационни осветители монтаж на таван.

За фасадата се предвижда монтаж на фасадно осветление с LED прожектори, със степен на защита IP 54.

В санитарните помещения ще се монтират бойлер, вентилатори и сешуар за ръце.

Предвижда се да се развие телевизионна и интернет инсталация в някои от помещенията.

Заземителната инсталация ще се подмени и ще се изгради нов заземителен контур около сградата, с поцинкована шина 40/4 и заземителни колове 63/63/6. Ще се монтират ревизионни кутии и клема за изравняване на потенциала. След приключване на монтажа ще се измери преходното съпротивление на заземителя.

Сградата е без мълниезащитна инсталация. Затова се предвижда изграждането на нова с мълниеприемник с изпреварващо действие 60ms. Той ще се монтира на 3м мачта. Ще бъде изграден токоотвод от проводник AlMgSi ф8мм, положен по фасадата. Чрез ревизионна кутия, монтирана на 1,2м от терена ще се свърже с нов заземителен контур от поцинкована шина 40/4 и заземителни колове 63/63/6.

За ранно известяване при пожар се предвижда изграждане на пожароизвестителна инсталация. Ще се използва конвенционална пожароизвестителна централа. В помещенията ще се монтират необходимият брой пожароизвестители. На определени места ще се поставят ръчни пожароизвестители и сирени. Свързката между тях ще е с кабели тип J-Y(St)Y(TCB(A)B)FR 2x0,8/0,5мм<sup>2</sup>, вкопани в стената. След приключване на монтажа ще се направят настройки и комплексни изпитания на системата.

#### **Мерки при извършване на СМР:**

Изпълнителят на идейният проект е необходимо да спази следните изисквания:

- Изкопните дейности да започват след взимане на съответните разрешителни и уведомяване на съответните ведомства.
- Преди започване на основните изкопни дейности, изпълнителят е длъжен да направи напречни изкопи "шурфове" за установяване в действителност наличие на действащи подземни съоръжения.



**ОБЕКТ:** " Модернизация на народно читалище „Нов живот – 1941г.", с.Черна, общ.Добричка"

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Народно читалище „Нов живот – 1941г.“, с.Черна, общ.Добричка

ЧАСТ: ЕЛ

**ФАЗА: ИП**

**ФАЗА: ИП**

- Изкопите върху съществуващи кабели да се извършват ръчно от инструктирани работници и под контрола на технически лица.

• След приключване на всички изкопни дейности работната площадка да бъде почистена от всички технологични отпадъци. Същите да бъдат извозени до определено от съответната общинска администрация за целта място.

- Строително-монтажните работи извършвани по обекта да са в съответствие с идейният проект.

- Отклонения от ИП се допускат само след предварително съгласуване с Проектанта, Възложителя.

• Вложените материали и монтажни елементи да отговарят на действащите норми и стандарти. При оформяне на приемо-предавателната документация да се представят изискуемите сертификати за качество на вложените в обекта материали.


- В процеса на работа да се спазват строго всички изисквания по охрана на труда и пожарна безопасност. Изпълнителят да извършва необходимия инструктаж на работещите на обекта според спецификата на работната площадка и изпълняваните видове СМР.

• Да се спазват изискванията на: Всички строително-монтажни работи да се извършват само от персонал със съответната квалификация, при спазване предписанията на завода производител и Българските нормативни изисквания:

- Закон за Устройство на Територията: обн. ДВ, бр. 1 от 02.01.2001г. и промените към него, посл.изм. ДВ бр.80/2011
- Наредба № 3 ДВ 90/13.10.2004; ДВ бр.91/14.10.2004, изм. ДВ бр.108/19.12.2007 г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
- Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места: обн. ДВ, бр. 72 от 13.08.1999г.
- Правилник по безопасността на труда при експлоатация на ел. уредби и съоръжения Д - 01- 008 - 1997 год.
- Наредба № 2 (чл.729 и чл.730) за противопожарните строително-технически норми издадена от МБР и КТСУ, обн., ДВ, бр. 58 от 28 юли 1987 г., изм., бр. 33 от 1994 г.
- Наредба № 1з – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ 124/1997, посл.изм. ДВ 60/05.08.2011 г.
- ПБТ при товаро-разтоварни работи - Д - 05 - 001;
- ПБТ при строително монтажни работи - Д - 02 - 001;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството: обн. ДВ, бр.72 от 31.07.2003г.

**ПРОЕКТАНТ:**

(инж. Иван Атанасов)





[illegible]





| No | технология      | м2    | объем работ | покрытие   | м.б.б.м.   |
|----|-----------------|-------|-------------|------------|------------|
| 1  | ВЫМЕТ           | 26,40 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |
| 2  | МАЖЕ И ПЕРИМЕТР | 23,04 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |
| 3  | ПЕРИМЕТР И МАЖЕ | 14,73 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |
| 4  | МАЖЕ И ПЕРИМЕТР | 40,35 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |
| 5  | МАЖЕ И ПЕРИМЕТР | 40,35 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |
| 6  | ОСТАТ. МАЖЕ     | 14,35 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |
| 7  | ОСТАТ. МАЖЕ     | 22,63 | штукатурка  | штукатурка | штукатурка |

[illegible]





2475

0270

A

A

[illegible]


















МИНЕРАЛНА МАЗИКА – ЦВЪТ  
ПО ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТАНТА

МИНЕРАЛНА МАЗИКА – ЦВЪТ  
ПО ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТАНТА

ОБЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВ ЖИВОТ 1941г."  
с. Черна, общ. Добричка

ВЪВЕЖДЕН: [Signature]

ЧЕРТЕЖ: [Signature]

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВ ЖИВОТ 1941г."

ОБЩА ДАТА: 1999

ПРОЕКТАНТ: арх. Комен. Желюв

ЧАСТ: АРХ.

ФАЗА: ИП

М: 1:50

09.2017г.

ЛИСТ: 9/9