

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

15	Моноблок	БДС EN 33:2012 или еквивалентен	Съгласуване преди доставка	Сертификат за качество и произход
16	Писоар	БДС EN 14055:2010 + A1:2015 или еквивалентен	Съгласуване преди доставка	Сертификат за качество и произход
17	Тоалетни умивалници	БДС EN 274-1:2004 БДС EN 14688:2015 или еквивалентни	Съгласуване преди доставка	Сертификат за качество и произход
18	Предварително изготвени принадлежности за покриви	БДС EN 508-1 :2014 или еквивалентен	Съгласуване преди доставка	Сертификат за качество и произход
19	Двукомпонентна хидроизолация на циментова основа	БДС EN 14891:2017 или еквивалентен	Съгласуване преди доставка	Сертификат за качество и произход

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2.2. Технически спецификации за изпълнение на услугата/Предлаган подход, план за работа и организация

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТА

1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията:

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията, да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, да изпълняват предвиденото в техническите спецификации, както и да осигуряват носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията,

ЗЗЛД


РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

ЗЗЛД

Interreg



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.

Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество, равно или по-добро от предвиденото.

Всички материали, които ще се използват в процеса на работа следва да се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

2. Изисквания към изпълнението на СМР.

При изпълнението на строително монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащи в страната: нормативна уредба, техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР - ПИПСМР;
- Наредба No. 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба No. 4 от 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Предложеният от нас срок за изпълнение на поръчката е 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) Предаването на изпълнението на СМР се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в три оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните и един за финансиращата програма („Приемо-предавателен протокол“). Към протокола се прилагат сертификати за качеството на вложените материали и изделия.

При организация на строителството ще се спазват всички и нормативни документи, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

Работите на обекта се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно длъжностно лице от страна на Изпълнителя, по предварително изготвен линеен график, съгласуван от Възложителя.

При организацията на работата ще се спазват следните изисквания:

Планираните ремонтни работи ще се извършват в последователност, даващи възможност за осъществяване на дейности, с оглед постигане минимален срок на изпълнение. Първоначално се изпълняват покривните работи и главната хоризонтална

33ЛД



33ЛД



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

разводка на водопроводната инсталация. Разводката се изпълнява окачена под гредата на подовата конструкция между първи и втори етаж. На всички отклонения за вертикални клонове се поставят спирателни кранове с изпускател. Демонтажните работи се извършват внимателно, като се нанасят минимални щети на околното пространство. Старият водопровод от поцинковани тръби се демонтира, като вертикалните клонове се изрязват с ъглошлайф. Всички нови ППР тръбопроводи се изпълняват в изолация от микропореста гума с дебелина не по-малка от 9 мм. Излазът на каналните клонове на покрив за проветряване става с тръба ф50 вместо сегашното положение ф110. Монтажът на новите клонове започва с поставянето на ревизионен отвор.

При демонтажа на вътрешните врати, касите да се отрязват под най-ниското захващане и полученото парче да се измъква внимателно, за да се получат минимални щети по настилките.

Ремонтът и преустройството на ВиК инсталацията и местата на приборите в санитарния възел се съгласува на място с оторизиран представител на Възложителя. След разбиване на вентилационните тела в санитарните възли и просичането на каналчета за прекарване на новите тръбопроводи, преди грундирането, оставащата фаянсова облицовка се оглежда внимателно, като се отстраняват всички отлепени участъци, ако се установят такива. След прекарване на новите тръбопроводи и замонолитване на отворите, около тръбите и подовия сифон се изпълнява двукомпонентна хидроизолационна промазка на циментова основа с влагане на армираща тъкан тип „руселин“ или еквивалент. Доставка на материала се съгласува с Възложителя, а изпълнената хидроизолация се приема преди направата на подовата настилка.

Изпълнителят следва да осигури възможност на Възложителя за избор на цвета и вида на довършителните материали (*ламината да е с или без фаска двустранна или четиристранна, структура и релеф, размер на елементите, дебелина и клас на изнosoустойчивост*). При доставката на ламината изпълнителят следва да се съобрази с дебелината на дъската на ламината която да не е по-малко от 11 мм и клас на изнosoустойчивост подходящ за силно (умерено) натоварени обществени помещения, но не по-малко от клас 32 / AC4 или еквивалентен, (*фаянс, теракот и гранитогрес- да е еднороден по своята структура, повърхността да е матирана или релефна*) в рамките на посочените в ценовото предложение цени.

При поставянето на гранитогрес, задължително се използва флексово лепило. Подвеждането, начинът на редене, ширината на фугата и други особености при направата на настилките, се уточняват на място с оторизиран представител на Възложителя, непосредствено преди началото на поставянето им. Връзката на всички санитарни прибори (мивки, бойлер, моноблок) с водопровода, задължително става с монтирането на индивидуален спирателен кран - метален между излаза от стената и

33ЛД




33ЛД

Interreg



33ЛД

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

- меката връзка. Не се допуска използването на фитинги и спирателни кранове от композитни материали с хромирано покритие. Фугата между моноблока и теракота (мивката и фаянса) задължително се уплътнява със санитарен силикон, положен върху добре почистена и подсушена основа.

При ремонта на зоните над фаянса и другите участъци, които подлежат на боядисване, особено внимание да се обърне на подготовката на основата. Отстранява се напълно подкожушена боя, шпакловка и мазилка, до достигане на здрава основа. Направата на новата мазилка и шпакловка става след обработката с дълбокопроникващ грунд. При шпакловането на по-големите пукнатини и по контакта стара - нова шпакловка, да се влага стъклофибърна лента. Преди изпълнението на всяка следваща операция се изчаква необходимото технологично време за изсъхване, предписано от производителя на съответния материал. Бояджийските работи се изпълняват до получаване на пълна покривност без оглед на броя положени слоеве.

При полагане на новото дюшеме изпълнителят да предвиди и дейностите циклене, фугиране, шлайфане и лакиране/омасляване (*при използване на лак да бъде дълбокопроникващ и износустойчив, минимално две покрития на лак или масло*).

- При монтажа на PVC дограмата около нея да се предвиди хидроизолация между дограмата и тухлата на отвора с цел избягване на влагата и възможността за дишане на стената след монтажа ѝ.

При облицовка на цокъл стени с Н=1.30м Изпълнителят осигурява възможност на Възложителя за избор на дебелината, цвета и вида на покритието на MDF плоскостите (*PVC, акрилно, полиестерно, лакирано или ламинирано в съответния цвят*).

- При ремонта на покрива особено внимание да се обърне на дейностите, свързани с монтажа на коритото - седящ улук и подмяната на барбакана. Не се налага демонтаж на съществуващия улук. Първоначално се извършва нивелиране и подравняване дъното на съществуващия седящ улук, като се осигури равномерен наклон - препоръчително 1 %. За целта се използва XPS с дебелина 2 см, нарязан на ивици с ширина около 22 см, еднаква с ширината на дъното на улука. За изработване на новия седящ улук е препоръчително да се използва рулонна ламарина с оглед получаване на минимален брой снаждания. Снаждането на отделните части от улука се изпълнява като се осигури минимално застъпване от 3 см., след което се пробиват отвори за свързване с поп-нитове (или самонарезни винтове). Преди поставянето на нитовите между двете части се полага полиуретанова паста устойчива на UV-лъчи. Монтажът на коритото се извършва, като се следи дъното му да бъде плътно опряно върху нивелираната основа, след което се прихваща с поп-нитове (или самонарезни винтове) към ЛТ ламарината и към борда. Получената фуга към борда се покрива със съществуващата лента от поцинкована ламарина.


33ЛД

РУМЪНΙΑ - БЪЛГАРИЯ



Interreg

33ЛД



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Задължително се уплътняват фугите между полите по билото и ЛТ ламарината. При това не се допуска прилагането на силикон. Задължително се използва PU- паста или еквивалентна, устойчива на UV-лъчи.

В края на деня, работното място се почиства и отпадъците се изхвърлят на определеното за целта място.

Изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Условията за безопасност и здраве при изпълнение на възлаганите работи да се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи (Законова уредба регламентираща безопасната работа при изпълнение на СМР на обектите):

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 7/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № 15/1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби и топлофикационни централи и по ел. мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). Изпълнителят отговаря за подбора, подготовката и професионалния опит на персонала си, както и за обучението и квалификацията му по отношение безопасност и здраве при работа. Изпълнителят носи пълна отговорност за спазване на правилата по безопасни условия на труд (БУТ) от назначения от него персонал. Преди началото на изпълнение на поръчката, Изпълнителят представя на Възложителя поименен списък на командированите на обекта персонал (включително и на подизпълнителите), в който изрично се посочва техническия ръководител и отговорника по безопасност на работа. Възложителят, чрез свои длъжностни лица проверява лицата от списъка на Изпълнителя и провежда следните инструктажи на персонала на Изпълнителя.

33ЛД

33ЛД

33ЛД

Interreg



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

➤ начален инструктаж, който се провежда в сградата на Възложителя от длъжностни лица на изпълняващи функцията за инструктаж по БУТ с документиране в съответния дневник;

➤ ежедневен инструктаж на работното място, който се провежда от местно длъжностно лице на Възложителя (на обекта) с документиране в съответния дневник.

В състава на бригадите да се включат и посочат лица, които имат необходимата квалификация да изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител на работа" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Посочва се лице от персонала на Изпълнителя, което ще изпълнява длъжността на „Отговорник по безопасност“. Ако изпълнителят е обединение, или се ползват подизпълнители, се посочва лице което ще изпълнява длъжността „Координатор по здравословни и безопасни условия на труд“

Работниците на „Дъга-Апостол“ ЕООД са квалификационни групи по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, съобразени с вида на извършваните работи.

➤ членовете на бригадата да притежават минимум втора квалификационна група;

➤ за лицата, които ще бъдат изпълнители на работа, да притежават минимум трета група.

➤ за лицата, които ще бъдат отговорни ръководители, да притежават пета група.

Техническите лица (ръководители) и работниците се запознават непосредствено на работното място (от техническия ръководител) с изискванията и задълженията, произтичащи от Наредба №2/ 22.03.2004г за видовете работи, изпълнявани на обекта.

С всички работници и техническия персонал, които са заети с изпълнението на поръчката:

➤ Да бъде проведен начален инструктаж;

➤ Да бъдат в добро здравословно състояние и да имат нужната професионална квалификация.

Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани. Не се допускат на територията на обекта лица, употребили алкохол и опиати.

Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти. Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността, която извършват, съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа, Изпълнителят е длъжен да извършва оценка на риска. Опасностите, произтичащи от характера на изпълняваните работи, се определят и предотвратяват от Изпълнителя. За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, следва да провежда

33ЛД

33ЛД

Interreg



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

предвидените в нормативната уредба инструктажи и последващи действия за недопускане злополуки на строителната площадка.

На територията на обекта на Възложителя, персоналят на Изпълнителя безусловно изпълнява указанията на длъжностните лица от местния персонал.

Когато на обекта се извършва работа с използване на електрическа енергия, Изпълнителят ползва собствени захранващи кабели, отговарящи на съответните нормативни изисквания.

Начинът на електрозахранване се определя от Възложителя. Изпълнителят няма право да променя предписаното захранване и да включва товар, по-голям от определения от Възложителя.

Във връзка с изпълнението на поръчката, Изпълнителят носи отговорността относно:

- транспортирането на хора, материали и оборудване до, от и на територията на обекта;
- ползването на повдигателни съоръжения и помощни средства;
- ползването на инструменти, машини, апарати и други пособия.
- ползва за складиране на материали и инструменти само посочените от Възложителя места;
- черпи вода за технически нужди от определените от Възложителя източници;
- ползва определените от Възложителя санитарни възли и източници на питейна вода;
- ползва за преобличане, хранене и отдых само определените от Възложителя помещения.

Изискване към пожарната и аварийна безопасност.

Условията за пожарна и аварийна безопасност се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи:

- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

➤ Преди започване на работата Възложителят запознава персонала на Изпълнителя със:

- специфичните опасности на обекта;
- инструкциите за действие при пожар, бедствия и аварии;
- пътищата за евакуация;
- средствата за защита и пожарогасене;
- Изпълнителят трябва да предвиди и да използва най-добрите и утвърдени строителни практики и технологии за изпълнение на този тип обекти, без това да влиза в противоречие с изискванията на Възложителя.

33ЛД

33ЛД

33ЛД



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

➤ Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя.

➤ Изпълнителят по договора трябва да притежава, или да наеме необходимото специално оборудване и инструменти за извършването на монтажните и демонтажни работи, предвидени по тази поръчка.

По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и да не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях. Изпълнителят организира извършването на работата и съхранението на материалите така, че:

а) да са сведени до минимум възможностите за възникване на пожар, като:

➤ се забранява паленето на огън под и в близост до електрическите съоръжения;

➤ огневите работи и такива, свързани с образуването на искри и повишена температура се извършват при спазване на условията за пожаробезопасност;

➤ лесновъзпламеняващите се материали се складира на пожаробезопасно място, а на работното място се изнасят само нужните количества;

➤ леснозапалимите отпадъци се събират в затворени метални съдове;

➤ не се унищожават отпадъци чрез изгаряне;

➤ стриктно се съблюдават ограниченията за тютюнопушене.

б) да е ограничено разпространяването на пожар към съседни помещения и територии;

в) хората да могат да напуснат мястото на пожара, или да бъдат спасени с други средства;

г) да има условия за достъп на спасителните екипи и участниците в гасенето на пожара.

Забранява се използването на средствата от прстивопожарния инвентар на обекта за несвойствени цели.

При възникване на авария, пожар или бедствена ситуация, поведението на персонала на Изпълнителя се определя от дадените за такива случаи инструкции и указанията на местния персонал.

Изисквания към опазването на околната среда.

Опасностите за околната среда и мерките за тяхното предотвратяване, както и характера на отпадъците се определят в зависимост от вида на предвижданите строително-ремонтни дейности. В настоящата поръчка се образуват единствено твърди, неотровни отпадъци, които нямат възможност да проникнат в почвата, почвените води и атмосферата. Условията за опазване на околната среда се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците;

При извършване на възложените работи, Изпълнителят е длъжен:


33ЛД



Содержимото на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

33ЛД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

- да не допуска разпространяване на обичайното за работата замърсяване;
- да почиства работната площадка от причинените отпадъци ежедневно;
- да събира и съхранява отпадъците в подходящи съдове съобразно вида и свойствата им;
- да не допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, или на оползотворяеми отпадъци с неоползотворяеми.

Образуванията при изпълнението на поръчката неоползотворяеми отпадъци Изпълнителят натоварва и извозва до предназначено за целта сметище, или предава на лицензирано за третирането им лице за своя сметка.

Оползотворяемите отпадъци се предават от Изпълнителя на Възложителя в склад на Община Добричка, след завършване на работата. Измерването и документирането на количеството на оползотворяемите отпадъци се извършва в присъствието на материално отговорно лице на Възложителя.

Организация на работното време и осигуряване на достъп до обекта. Лица, незаети с ремонтната дейност, а също и транспортни средства извън представения списък, не се допускат в района на обекта.

Работното време, през което Ръководството на Възложителя може да осигури достъп до обектите, е по предложение на Изпълнителя.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват, или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

Контрол по изпълнението.

При изпълнението на поръчката, за всички партии материали, които ще бъдат вложени, преди влагането им, на Възложителя се представят придружителни декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристиките на строителния продукт и/или сертификати за качество на партидата и други документи, удостоверяващи доставката.

Възложителят осъществява контрол по качеството на влаганите материали чрез вземане на проби по всяко време на изпълнението от доставените и използвани строителни материали за обектите, за изпитания в независима акредитирана лаборатория.

Приемане на изпълнението.

Откриването на строителната площадка ще се извърши с протокол за откриване на строителната площадка.

Приемането на скрити работи ще се извършва от представител(и) на Възложителя. Установяването на всички видове работи, подлежащи на закриване, се извършва с акт Образец 12 по чл. 7, т.12 на Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Работи, закрити без подписан акт Образец 12, няма да бъдат признати от Възложителя за изпълнени и няма да се изплащат. Недопустимо е да се приемат две операции с един акт Образец 12.

33ЛД


РУМЪНΙΑ - БЪЛГАРИЯ




Interreg



33ЛД



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Всяко допускане за извършване на вид работа на обекта, се извършва след приемане с акт Образец 12 на предходната извършена работа.

Изпитвания и проверки

- Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти;
- Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответният дефект или пропуск, Изпълнителят поема разходите за изпитването.

Към Протокола за приемане на обектите от приемателна комисия, назначена от Възложителя, се прилагат, като неразделна част от него:

- протоколите от направените от Възложителя измервания, ако има такива;
- протоколите от лабораторните изпитания с анализи на вложените материали, ако има такива;
- всички други документи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;

Направен е оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;

Задължаваме се да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;

Задължаваме се да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;

Не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

Лицата, които ще изпълняват СМР на обекта, притежават съответния опит, квалификация, образование и специалност. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим преди започване на работа;


Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т.4.

33ЛД


РУМЪНΙΑ - БЪЛГАРИЯ

33ЛД

Interreg



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договор за обществена поръчка.

В ЕЕДОП към заявлението за участие ~~съм~~ декларирам/не съм декларирам/ участие на: подизпълнител, трети лица.

Съгласен съм, в случай, че съм декларирам участие на подизпълнител, или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*неприложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*неприложимо*).

ЗЗЛД

Дата: 18.07.2019 г.

Подпис и печат:

(Кирчо Апостолов /кичев/)

(Управител на „Дъга-Апостол“ ЕООД)



ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

„Модеризиране на туристическата инфраструктура на НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ“-1941г. “В СЕЛО ЧЕРНА“

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН - ГРАФИК

70 календарни дни									
№	Наименование на дейностите	Мярка	Количество	Зремейство на дейността	Ден на започване	Ден на завършване	Брой работници		
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 70 КАЛЕНДАРНИ ДНИ									
а) ПОДОТВЕЖДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - 1 календарен ден									
б) ОСНОВНИ СМР - 68 календарни дни									
АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ									
I. ФАСАДИ									
1	Демонтаж водосточни тръби	мл	63,00	6	12	17	2		
2	Очакване мазилка по стени и цокли	м²	116,00	3	16	30	2		
3	Извършване външна вароциментова мазилка по тухли	м²	122,00	18	17	34	2		
4	Топлоизолация външни стени с EPS - 8 см - вкл шпакловка с мрежичка и лепило и нанасяне на водоотблъскваща мазилка	м²	488,00	20	21	40	5		
5	Топлоизолация цокъл с EPS - 6 см - вкл шпакловка с мрежичка и лепило	м²	52,00	9	44	53	3		
6	Полагане 10 см минерална вата в/у таванска плоча	м²	512,00	8	16	23	4		
7	Монтаж водосточни тръби	мл	63,00	6	52	57	2		
8	Смяна на входните врати с ALU - цвят кафяв	м²	7,90	4	36	39	2		
9	Укрепване на външното стълбище	бр.	1,00	8	36	43	4		
10	Настилка стъкла и площалка с мразоустойчив гранитотрес	м²	36,30	4	62	65	4		
11	Облицовка цокъл с Н=1,00 м с изкуствени плочи	м²	66,80	5	56	60	2		
12	Нарава подход за инвалиди - метална конструкция	бр.	1,00	10	44	55	2		
13	Нова табела - "Народно читалище - Нов живот с. Черна"	бр.	1,00	1	68	68	2		
14	Тротуар от тротоарни плочи около сградата с ширина - 1,50м - 10 см бетон армиран + плочи	м²	86,50	10	50	59	4		
15	Външни подвижни метални стъкла - аварийен изход	бр.	1,00	2	66	67	2		
II. ПЪРВИ ЕТАЖ									
А - Зрителна зала									
1	Демонтаж стационарни столове	бр.	153,00	3	2	4	6		
2	Демонтаж настилка паркет	м²	171,00	3	8	10	6		
3	Демонтаж облицовка стени с дървени плоскости	м²	117,00	3	5	7	6		
4	Изравнителна шпакловка замазка - 5 см	м²	205,00	7	14	20	5		
5	Настилка под гранитотрес - плочи 18/50 декорация дърво	м²	205,00	7	26	32	4		
6	Первази от гранитотрес	мл	45,00	3	33	35	2		
7	Облицовка цокъл стени с Н=2,60м с MDF плоскости	м²	124,80	8	36	43	3		
8	Первази над облицовката	мл	51,00	5	56	60	2		
9	Полагане на контактен грунд преди шпакловка	м²	326,00	10	11	20	2		
10	Шпакловка по стени	м²	326,00	14	12	25	3		
11	Грундиране по шпакловани стени преди боя латекс	м²	501,00	6	44	50	3		
12	Релефен латекс по стени	м²	175,00	8	53	60	3		
13	Латекс по тавани	м²	326,00	9	46	54	4		
14	Врати дъворили 140/235 - дървени масив	бр.	2,00	2	49	50	2		
Б - Сцена									
1	Демонтаж дошеме	м²	62,50	2	8	9	2		

Изпълнение на работите и материалите										
№	Описание на работите и материалите	М	2,00	1	52	1	52	1	52	1
2	Изкърпване на същите	м²	2,20	1	5	1	52	1	52	1
3	Циментова замазка - под	м²	14,33	1	5	1	53	2	53	2
4	Настилка балатум - под	м²	14,33	1	60	1	60	2	60	2
5	Грундиране по шпакловани стени и тавани преди боя	м²	58,61	2	55	2	55	2	56	2
6	Латекс по стени и тавани	м²	58,61	2	58	2	58	2	59	2
7	Фаянсова облицовка около мивка	м²	1,50	1	54	1	54	1	54	1
8	Отваряне заидани прозорци 135/195 - 2 бр.	м²	5,30	1	49	1	49	2	49	2
9	Д - ка и м - ж PVC прозорец 135/195 със стъклопакет	м²	5,30	1	51	1	51	2	51	2
IV. Стъкленици и площадки										
1	Демонтаж облицовка по стени от дървени плоскости	м²	38,60	2	9	2	9	10	2	2
2	Очукване подложена мазилка и шпакловка	м²	27,35	2	40	2	40	2	42	2
3	Полгане на контактен грунд преди шпакловка	м²	27,35	1	44	1	44	44	44	2
4	Шпакловка стени и тавани	м²	27,35	2	46	2	46	47	2	2
5	Цокъл от МДФ плоскости	м²	38,60	2	65	2	65	66	66	4
6	Латекс стени и тавани	м²	129,20	4	48	4	48	52	3	3
7	Настилка гранитогрес	м²	52,17	3	61	3	61	63	4	4
8	Первази гранитогрес	мл	54,20	2	63	2	63	64	3	3
9	Боядисване метален паранет	м²	8,50	1	64	1	64	64	1	1
10	Демонтаж на същ дървена лотарява - 3 бр. проз.	м²	7,90	2	41	2	41	42	2	2
11	Д - ка и м - ж PVC прозорец 135/195 със стъклопакет	м²	7,90	2	43	2	43	43	2	2
V. Други										
1	Външно фасадно скеле - монтаж и демонтаж	м²	486,00	53	6	53	6	41	3	3
2	Почистване на помещението преди предаване на обекта	м²	466,92	9	56	9	56	65	3	3
3	Нагояване ръчно на строителни отпадъци на камион/самосвал	м³	63,00	6	61	6	61	66	4	4
4	Извозване отпадъци със самосвал на сметище	м³	71,00	4	63	4	63	66	2	2
ВИК ЧАСТ										
I. Доставка и монтаж - водопровод										
1	Водомерен възел - 5м3 водомер на тръба 1/2"	бр.	1,00	1	23	1	23	23	2	2
2	Полипропиленови тръби ф 20/10 вкл фас. части	мл	10,00	1	21	1	21	21	2	2
3	Ел. бойлер 10 литра	бр.	1,00	1	33	1	33	33	2	2
4	СК 1/2" без изразнител	бр.	1,00	1	33	1	33	33	1	1
5	Дезинфекция водопровод	мл	10,00	1	24	1	24	24	1	1
6	Топлоизолация по тръби ф 20	мл	10,00	1	24	1	24	24	1	1
II. Възстановителни работи канализация										
1	Направа изкоп в земята почви с дълб до 2м и шир до 4 м	м³	11,30	2	12	2	12	13	1	1
2	Направа изкоп в земята почви с дълб до 2м и шир до 1,20	м³	2,00	1	14	1	14	14	3	3
3	Обратно засипване - машинно	м³	2,50	1	19	1	19	19	1	1
4	Обратно засипване - ръчно	м³	1,00	2	20	2	20	21	1	1
5	Трамбоване на пластове през 20 см	м³	1,50	2	20	2	20	21	1	1
6	Пясъчна подложка	м²	0,60	1	15	1	15	15	2	2
7	Изгревна яма от полипропилен - 10 м3	бр.	1,00	3	16	3	16	18	3	3
III. Доставка и монтаж										
1	PVC тръби ф 110	мл	7,00	1	19	1	19	19	2	2
2	PVC тръби ф 50	мл	6,00	1	19	1	19	19	2	2
3	Моноблок	бр.	3,00	3	36	3	36	38	2	2
4	Тоалетна мивка среден формат	бр.	2,00	2	39	2	39	40	2	2
5	Смесители за мивка	бр.	2,40	2	39	2	39	40	2	2
6	Противовакуумна клапа ф 110	бр.	1,00	1	36	1	36	36	1	1
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ										
I. Силотокова инсталация										
1	Доставка и монтаж табло ГРТ -- по приложен чертеж	бр.	1,00	2	24	2	24	25	3	3

