



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на дейности по почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета, находящи се в населени места на община Добричка. Почистват се тревиста и влаголюбива растителност; отстранява /изкоренява/ се храстовидна и дървесна растителност. Възстановява се профила осигуряващ преминаването на оразмерителните водни количества и понижаване на подпочвените води по трасето на деретата и речните корита.

2. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейностите се изпълняват на територията на община Добричка. Почистват се дерета, канали, канавки и речни корита в населените места, общински пътища и в зоната на язовирни стени и след тях.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Целта на настоящата поръчка е поддържане на проводимостта на речните корита и деретата, преминаващи през населените места на територията на община Добричка за срок от една година от влизане в сила на договора или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Условно дейностите за изпълнение на поръчката са такива, които може да възникнат в периода на действие на договора.

Предвидените задачи/дейности/ са почистване на тревиста, храстовидна и дървесна растителност прораснала в деретата/каналалите с премахване на влаголюбива растителност; Почистване около водостоци с отстраняване на храсти, тънки дървета и отстраняване на влаголюбива растителност. Оформяне на канавки/канални. Почистването се извършва машинно, като за населените места се използва среден клас багер. Общият обем на дейностите по обществената поръчка се извършва чрез възлагане от Възложителя в срока по договора (една година) или до изчерпване на финансовия ресурс. Под машиносмяна се разбира осем часа работа на машината (седем часа при наличие на моточасовник).

4. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ

Почистването на деретата и речните корита се състои в почистване на тревиста и влаголюбива растителност, отстраняване /изкореняване/ храстовидна и дървесна растителност; Премахване /изкореняване/ дървета с диаметър по-голям от 25см.; Изкоп машинен за оформяне на речно корито /канал, дере/, и продълбочаване при необходимост.

4.1. Видове конкретни дейности при изпълнение на поръчката

А. Машинно почистване:

При извършване на дейността със съответната техника се отстраняват /изкореняват/ храсти и тънки дървета; отстранява се влаголюбива растителност. Получените растителни отпадъци се преместват/превозват/ на разстояние до 30 метра от дерето /канала/.

Б. Машинно оформяне на дерето / канала:

Извършва се след почистване от растителност на указаните участъци чрез машинен изкоп на отвал, като изкопаните маси се разпръскват на разстояние до 3-5 метра от дерето / канала. Начинът на разпръскване на изкопаните земни маси следва да позволява последващото им уплътняване при работата на машината.

За всеки конкретен случай ще се определи дали е необходимо предварително да се отстранява хумуса и къде да се депонира преди да се насипе обратно.

В. Машинно продълбочаване на дерето / канала:

Извършва се машинен изкоп на отвал. Начинът на изпълнение следва да гарантира целостта на откосите. Изкопаните земни маси се разпръскват на разстояние до 3-5 метра от дерето върху предварително подготвен (с отнет хумус).

За всеки конкретен случай се определя дали има необходимост и какви количества от изкопаните земни маси, съответно отстранената растителност ще се извозват на регионално депо за строителни отпадъци.

Г. Премахване / изкореняване на дървета с диаметър 25 см и по-голям.

Дърветата се изкореняват, като образуваните се дупки се запълват с глинеста почва. Дърветата се изнасят на посочен от кмета на населеното място терен (отдалечен на не повече от 30 метра) и се разтрупяват.

Д. Натоварване и извозване на растителни отпадъци

Натоварването се извършва механизирано, като отпадъкът се товари на камион с платнище за предотвратяване на разпиляването му до инсталацията за компостиране или друго определено от Възложителя място.

Е. Извозване земни маси

Изкопаните на транспорт земни маси се извозват до определен от възложителя терен. Количеството и теренът се определят от представители на възложителя и изпълнителя за всеки конкретен обект / задача.

4.2. Общи изисквания при изпълнението на конкретните дейности:

Всички количества, конкретните видове дейности и начинът им на изпълнение се уточняват след оглед на място от представители на изпълнителя и възложителя.

От представители на възложителя и изпълнителя се извършва оглед на място, при който се уточнява начинът на изпълнение на съответната задача – конкретните дейности: отстраняване на хумус и терен за депонирането му, терени за преместената растителност-храсти, тънки дървета и дебели дървета; растителността, която ще се извозва на депо за отпадъци; определят се количествата земни маси, които ще се извозват и мястото до което ще се извозват (депо Стожер или друго).

Преди приключване на съответната задача (обект) всички изкопи/насипи се оформят ландшафтно спрямо околния терен. **В общия случай е недопустимо да се образуват диги или оврази.** Изключение се допуска ако е предвидено в протокола.

Изпълнението на всеки обект/всяка задача се приема с приемо предавателен протокол.

Под машиносмяна се разбира осем часа работа на машината (седем часа при наличие на моточасовник). Времето за транспорт на машините до мястото на извършване на дейностите не се отчита.

При използване на верижна машина, предвиждането от едно населено място до друго ще се извършва при съблюдаване на изискванията на Закона за движение по пътищата (съгласно чл. 9, ал. 1 е забранено движението на верижни машини по пътищата, отворени за обществено ползване).

4.3. Специфични изисквания при изпълнението на някои от конкретните дейности:

При изпълнението на дейностите следва да се спазват специфичните изисквания за извършване на земни работи - Правила за приемане на земни работи и съоръжения или аналогични.

При изпълнение на дейностите следва да се спазват всички правила по безопасност на труда. Изпълнителят е отговорен за безопасността на персонала, извършващ услугата, както и при увреждане на имоти на трети лица при изпълнението на дейностите.

По първоначална преценка за оформяне на дерето /канала/ коритото няма да е необходимо да се извършват насипи. При положение, че се установи необходимост от извършване на насипи от представители на възложителя и изпълнителя се уточняват: теренът, от който ще се вземе материал за насипа, както и необходимото количество; определят се нивата и откосите на насипа, и се определя необходимостта от терасиране на ската на коритото. Насипите се изпълняват при следните условия:

При влажна основа, същата да се отводнява, а неподходящия материал се изкопава до необходимата дълбочина и ширина и се отстранява.

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната ширина на напречното сечение плюс необходимата резервна ширина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възпрети. Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване от 20 см. При наличие на буци или късове същите трябва да се разбиват напълно. Влаганият насипен материал трябва да бъде с оптимално водно съдържание или по-ниско от него, когато започне уплътняването. Насипен материал трябва да бъде уплътнен до 80 % от максималната обемна плътност на скелета.

4.4. Общ обем на дейностите

Общият обем на дейностите по обществената поръчка включва изпълнението на възложени задачи, чието изпълнение се възлага от Възложителя в срока по договора (една година) или до изчерпване на заложения финансов ресурс за изпълнение на поръчката (50 000 лева).

Конкретните дейности и обемът на възложените задачи се определя при извършен оглед на място от представители на изпълнителя и възложителя и се отразява в протокол, неразделна част от договора за изпълнение. С протокола се определят и сроковете за изпълнение на съответната задача. Конкретните дейности, които се изпълняват са в съответствие с т. 4.1. Протоколът се съставя до 7 дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя за необходимостта да се изпълни допълнителна задача.

Населените места се разделят на три групи в зависимост от разстоянието на град Добрич, както следва:

група	Населени места
I-ва	Богдан, Бранище, Врачанци, Ген.Колево, Добрево, Долина, Дончево, Драганово, Златия, Козлодуйци, Котленци, Ломница, Малка Смолница, Методиево, Овчарово, Одринци, Опанец, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полковник Минково, Полковник Свещарово, Попгригорово, Приморци, Пчелино, Росеново, Самуилово, Славеево, Смолница, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер, Царевец
II-ра	Батово, Божурово, Ведрина, Владимирово, Гешаново, Дебрене, Енево, Житница, Камен, Карапелит, Ловчанци, Лясково, Медово, Миладиновци,

	Ново Ботево, Одърци, Орлова могила, Подслон, Полковник Иваново, Свобода, Сливенци, Соколник, Тянево, Черна
Ш-та	Алцек, Бдинци, Бенковски, Воднянци, Вратарите, Дряновец, Крагулево, Прилеп, Пчелник, Ф.Дянково, Хитово

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката е една година от датата на влизане в сила на договора или до изчерпване на заложения финансов ресурс от 50 000 лева без включен ДДС.

Сроковете за изпълнение на всяка от възложените задачи се определя с протокол, съставен от представители на възложителя и изпълнителя – неразделна част от договора за изпълнение на поръчката.

6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Всяка задача се приема след извършен оглед на място от представители на Възложителя и Изпълнителя с протокол за приемане.

Всяка възложена задача се приема с отделен протокол, като след приемането същата се заплаща.

Начинът и сроковете на заплащане и документите необходими за това е съгласно договора за изпълнение.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителят на поръчката следва да разполага с необходимата техника за изпълнение на услугата най-малко:

- колесен комбиниран багер товарач с капацитет на кофата на стрелата: $0.25 \div 0.50 \text{ м}^3$ и обем на кофата на товарача: 1.3 м^3 ;
- бордови камион (прицеп; самосвал)

Изпълнителят следва да има на разположение

- верижен багер

В това число се включва собствената и/или наета техника на участника, както и собствената и/или наета техника на подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива.

Участникът следва да разполага с правоспособни водачи за всяка машина.